



GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXP: 0280/17

No. DE OBRA	2017OP000255
DE NOMBRE Y DESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA COLONIA MINERALES
UBICACIÓN	CHIHUAHUA
MOD. DE EJE.	CONT
SITUA OBRA DE LA OBRA	IT
COSTO TOTAL MILES \$	97.86
SUMA	97,858.17
MUNICIPAL	97,858.17
BENEFICIARIOS	\$
OTROS	\$
MONTOS PRESUPUESTADO PESOS	
METAS DE PROYECTO	OBRA
U. DE CANT.	1.00
AVANCE	100%
PERIODO INC. FIN	SEPTIEMBRE
GASTO PROMEDIO MENSUAL	48,929.09

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

CUENTA: SUBCuenta: RESPONSABLE: CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

HOJA 1 DE 1

EXP: 0280/17
FECHA: 05/NOV/2017

COSTO TOTAL	MILES \$	COSTO AUTORIZADO											
		OTROS	SUMA	MUNICIPAL	\$	100,885.11	\$	100,885.11	\$	100,885.11	\$	100,885.11	
REDUCCIONES	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	\$	3,026.94	\$	3,026.94	\$	3,026.94	\$	3,026.94		
												OTROS	SUMA
AMPLIACIONES	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	\$		
												OTROS	SUMA
INVERSIÓN MODIFICADA	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	\$		
												OTROS	SUMA
METAS AUTORIZADAS	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		
												OTROS	SUMA
METAS REDUCCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		
												OTROS	SUMA
METAS AMPLIACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		
												OTROS	SUMA
METAS MODIFICADAS	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		
												OTROS	SUMA

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA COLONIA MINERALES



DESCRIPCIÓN CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA COLONIA MINERALES

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, INCLUYE: 82.00 M3 DE EXCAVACIONES, 102.00 M2 DE PISO DE CONCRETO, 25.12 M2 DE RIEGO DE SELLO Y 36.00 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO.

LATITUD: 28° 44' 29.74" N
LONGITUD: 106° 6' 13.71" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$97,858.17 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 800 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:	FEDERAL	\$0.00
	ESTATAL	\$0.00
	MUNICIPAL	\$97,858.17

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA COLONIA MINERALES



Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	MESES		Importe	% Ponderado	
	1	2			
CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA COLONIA MINERALES			\$97,858.17	1.0000	1.0000
% de Avance	50.00%	51.00%	\$97,858.17	1.0000	
	50.00%	100.00%			
Acumulado			\$97,858.17	1.0000	

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$48,929.08	\$48,929.09
Acumulado	\$48,929.08	\$97,858.17



CHIHUAHUA
UNIDOS, UNA MEJOR CIUDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

JT 146/2017

JUSTIFICACION TECNICA; CANCELACION PARCIAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA COLONIA MINERALES.

**OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2017-PDM-33FM-OP-061**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 146/2017

**MONTO AUTORIZADO: \$ 100,885.11 INC. IVA
MONTO EJERCIDO: \$ 97, 858.17 INC. IVA
MONTO CANCELADO: \$ 3,026.94 INC. IVA**

EMPRESA CONTRATISTA: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES SA DE CV

PERIODO DE EJECUCION: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 15 DE OCTUBRE DE 2017.

JUSTIFICACION:

EL MONTO A CANCELAR POR LA CANTIDAD DE: \$ 3,026.94 INCLUYE IVA, CORRESPONDE AL AJUSTE DE VOLUMETRIA, EN VIRTUD DEL FINIQUITO DE TRABAJOS.

CONCLUSION:

LA CANCELACION PARCIAL ANTES SEÑALADA NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.

ATENTAMENTE

**ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

CHIHUAHUA, CHIH. A 07 DE NOVIEMBRE DE 2017



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA COLONIA MINERALES

PRESUPUESTO FINIQUITO

26 / oct / 2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	TRAZO Y NIVELACION	M2	129.08	4.58	591.19
2	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 2.0 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	119.10	133.72	15,926.05
3	AFINE DEL AREA DE DESPLANTE	M2	115.68	18.73	2,166.69
4	DEMOLCION DE ASFALTO	M2	24.85	53.35	1,325.75
5	CORTE CON DISCO EN ASFALTO	M2	24.85	27.02	671.45
6	RELLENO Y COMPACTACION AL 95% DE MATERIAL CALIZO CAPAS DE 15 CMS. TIPO SUBBASE	M3	47.02	306.60	14,416.33
7	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	1.23	538.12	661.89
8	DEMOLICION DE ASFALTO EXISTENTE	M2	0.13	53.32	6.93
9	PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR CON SIP-TRIP @ 4 MTS. INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO A VUELTA DE PLANA.	M2	75.68	420.30	31,808.30
10	RIEGO DE SELLO INCLUYE: BARRIDO, IMPREGNACION (EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO MEDIO A RAZON DE 1.5 LTS/M2), LIGA (EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO 1.5 LTS/M2) , 2.5 CMS. COMPACTOS DE GRAVILLA DE 3/8" MAXIMO DE ESPESOR , Y COMPACTADO.	M2	0.00	59.82	0.00
11	COLOCACION DE TUBOS DE 48" INCLUYE GRUA, MANIOBRAS Y TODOLO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	6.00	499.93	2,999.58
12	GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ANCHO POR 25 CMS. DE ALTURA INC. CIMBRA,COLADO Y CURADO.	ML	38.44	63.57	2,443.63
13	DENTELLON DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 40 CMS. DE ANCHO POR 80 CMS. DE ALTURA	ML	3.00	325.86	977.58
14	LIMPIEZA DE OBRA	M2	75.88	5.64	427.96
EXT-01	LIBRAMIENTO DE TUBERIA DE CONCRETO DE 1.50 MT DE DIAM. A BASE DE GARZA HIDRAULICA CON TUBERIA DE PVC RD 4" DE DIÁMETRO, Codos 45 DE FO.FO. Y JUNTAS UNIVERSALES, INCLUYE: CORTES, Codos, TUBERIA DE 4" DIAM. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PIEZA	1.00	6747.35	6,747.35
EXT-02	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S. CON BAILARINA NEUMÁTICA MARCA WAKER, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	46.85	68.28	3,198.92
				SUBTOTAL	84,360.49
				IVA	13,497.68
				TOTAL	97,858.17

146/2017