

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2017-PDM-33FMREF/16-OP-084

NO. EXPEDIENTE: 2017OP000267

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2017, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$214,903.60 (DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 60/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, REFRENDO 2016, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:


CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12355010001-999999-04-07001- 131-000-02K0813-61501-2-5-FA16-000 OBRA	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$214,903.60

1. CONSTRUCCION DE CARRIL DE CIRCULACION EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON. AV. TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.




CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017-PDM-33FMREF/16-OP-084

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017.							
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
1	CONSTRUCCION DE CARRIL DE CIRCULACION EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON. AV. TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	RESUMEN PRESUPUESTAL					
		CONSTRUCCION DE BANQUETA					
		BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA DE 200 KG/CM2 Y ACABADO LISO	M2	37.28	211.87	9,157.36	
		CONSTRUCCION DE CARRIL DE CIRCULACION					
		CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 8 CMS DE ESPESOR COMPACTADO AL 95%. PREVIA COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA. CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE ESPESOR, EXCAVACION EN CORTES, COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE, ACARREOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA A UN LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	22.62	7,271.16	190,789.42	
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION					
		EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN CAPAS EN MATERIAL "B". INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M3	10.00	219.69	2,548.40	
		ZAPATA CORRIDA DE 40 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE PERALTE COLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 3 VRS DE 3/8" EN SENTIDO LARGO, VARILLAS TRANSVERSALES 3/8" DIAM A CADA 25 CMS INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	35.00	332.50	13,499.50	
		RODAPIE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS DE HILADAS, ASENTO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ARMADO CON 1 VARILLA DE 3/8" A CADA 60 CMS, CELDAS RELLENA CON CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M	35.00	287.71	10,889.03	
		DALA DE DESPLANTE DE 15 X 15 CMS ARMADO ARMEX DE 4 PUNTAS Y CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M	35.00	229.37	5,312.42	
		MURETE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40CMS DE HILADAS DE ALTURA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ARMADO CON UNA VARILLA DE 3/8" A CADA 60 CMS, CON CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: DRENE DE TUBO DE 2" DE PVC, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M	35.00	500.35	20,314.21	
		RELLENO CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE: COMPACTACION CON BALARINA, LIMPIEZA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M3	35.00	272.68	11,070.82	
		APINE DE TALUD EXISTENTE A MANO INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	LOTE	1.00	2,856.01	3,312.97	
		AUTORIZADO CON LOS SIGUIENTES RECURSOS					
		33FMREF16 214,903.60					
		33FMREF15 59,597.22					
		TOTAL 274,500.82					
		TOTAL 274,500.82					

AUTORIZADO CON LOS SIGUIENTES RECURSOS
33FMREF16 214,903.60
33FMREF15 59,597.22
TOTAL 274,500.82


LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

RECURSOS MUNICIPALES



ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 16 DE AGOSTO DEL 2017

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA

SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



EXP: 0288/17

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M. IDAD	AVANCE AL 31/12/17	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE CIRCULACIÓN EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 274.50	\$ 274,500.82	\$ 274,500.82	\$ -	OBRA	100%	AGOSTO	SEPTIEMBRE	\$ 274,500.82
TOTAL						\$ 274,500.82	\$ 274,500.82	\$ -					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN