



2017-PDM-DR-C/111

DE NOVEMBRE DE 2017
EXP. 0355/17
C. 170/2017

c. 170/2017

IMPORTE

OBRA


RECEBIDO
 15 DIC 2017
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 DIRECCION DE PLANEACION Y POLITICAS
 DE DESARROLLO URBANO
 PARA LA CIUDAD
 OFICINA 101-1018


 MUNICIPIO DE PASTUSUA
 DEPARTAMENTO DE PASTUSUA
 DIRECCIÓN DE INGENIERIA DE OBRAS PÚBLICAS
 3:20
 17/07/2017
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO GENERAL
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO Y CONSERVACION

20 JUN 82

BOULEVARD ALMANZA

197 JUN 82

BOULEVARD ALMANZA

C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2017-PDM-DR-C/11

2017-PDM-DR-290

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL
1	CONSTRUCCION DE PUNTE PEATONAL ELEVADO, SOLEDAD DE MAJALCA.	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	M2	102.70	0.00	0.00
		EXCAVACION EN MATERIAL B PROFUNDIDAD HASTA 3.5 MTS. CON MAQUINA	M3	51.00	0.00	0.00
		INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO	M2	34.00	0.00	0.00
		AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%	M3	219.82	0.00	0.00
		SUMINISTRO Y COMPACTACION CALIZO AL 90% CON BAILLARINA EN CAPAS DE 20CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA	M2	34.00	0.00	0.00
		PLANTILLA DE CONCRETO F.C.=100 KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR	M2	34.00	0.00	0.00
		ZAPATA CORRIDA PARA MURO DE CONTENCIÓN DE F.C.= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 1.65 MTS DE ANCHO Y 0.25 MTS DE PERALTE ARMADA CON VAR# 20	ML	18.00	0.00	0.00
		CMS. EN AMBOS SENTIDOS CON PARILLA DOBLE INCLUYE TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRA EN FRONTERA Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CALIDAD DEL CONCRETO	M2	66.00	0.00	0.00
		MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO F.C.=250KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 25 CMS DE ESPESOR ARMADO CON VAR# 3 HORIZONTAL @ 15 CMS Y VARILLA #6 VERTICAL @15CMS CON PARILLA DOBLE INCLUYE	ML	3.60	0.00	0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA DE 3/4" DE ESPESOR DE 25 X 25 CMS PARA APOYO DE ARMADURAS INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PIEZA	8.00	0.00	0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE 3/4" DE 65 CMS MAS 12 CMS DE ROSCA ACERO ESTRUCTURAL INC. DOBLE TUERCA Y ARANDELA.	PIEZA	32.00	0.00	0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ANTIDERRAPANTE DE 3/16" DE ESPESOR INCLUYE SOLDADURA PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	33.60	0.00	0.00
		FABRICACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA DE LONGITUD A BASE DE PERFILES DE 2" X 2" ROJO EN CUERDAS INFERIORES Y SUPERIORES, PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" ROJO Y 1 1/2" X 1 1/2" ROJO EN DIAGONALES Y CONTRAVIENTOS (VER PLANO) INCLUYE, CORTES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MONTAJE, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACION Y COLOCACION	ML	21.00	0.00	0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 2.00 MTS DE ALTURA EN ESTRUCTURA INC. SOLETA DE 1" X 1/8" ENTRELAZADA PARA SOLDADO Y FIJACION DE MALLA A ESTRUCTURA ASI COMO PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA EN SOLETA	M2	84.00	0.00	0.00
		BAQUETA DE CONCRETO F.C.= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE AFINE LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SC	M2	33.00	0.00	0.00
			M2	102.70	0.00	0.00
		TOTAL				0.00

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

RECURSOS MUNICIPALES
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2017

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:

FECHA

06/11/2017

CUENTA:

SUBCUENTA:

HOJA 1 DE 1



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	MOD. DE EJE.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				OTROS	DE M. TIDAD	U. CAN	AVANCE AL 31 Dec 2017	PERIODO EJECCION	GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL						
1	Construccion de puente peatonal elevado	SOLEDAD DE MAJALCA	C	IT	0 00 \$		0	0 000	0 00	0 00	OBRA	1	100%	SEP	0
TOTAL							0 00	0 00	0 00	0 00					

ING. MAURO PARADA MUÑOZ
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

SOLICITUD DE AMPLIACION Y MODIFICACION DE CONCEPTOS

NO. OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL: 2017-PDM-DR-290
NO. DE PROYECTO: 2017DR000110

DEPENDENCIA EJECUTORA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA

SUBJECT A

PROGRAMA

[illegible]

SUMA TOTAL DE LA HOJA
SUBTOTAL
TOTAL

ING. MAURO PARADA MUÑOZ
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

ELIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION