

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2017-PDM-33FMREF/16-OP-C/051

NO. EXPEDIENTE: 2017OP000263

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 29 DE DICIEMBRE DE 2017

EXP 0375/17
CNT 180/2017


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2017, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA CANCELACIÓN PARCIAL QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE \$5,420.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL REFRENDO 2016, ASIGNADOS EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL 2017-PDM-33FMREF/16-OP-088 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2017 QUEDANDO APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12354010001-999999-04-07001- 131-000-02K0502-61401-2-5-FA16-000 OBRA	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$546,899.19

1. CONSTRUCCION DE PARQUE FRACC. CUMBRES UNIVERSIDAD IV.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.



ATENTAMENTE



LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2017-PDM-33FMREF/16-OP-C/051
2017-PDM-33FMREF/16-OP-088

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017				PRECIO UNITARIO (CON I.V.A.)		IMPORTE ANUAL	
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN					
1	CONSTRUCCION DE PARQUE FRACC. CUMBRES UNIVERSIDAD IV.	PRESUPUESTO DE OBRA							
		CANCHA DE USOS MULTIPLES							
		LIMPIA TRAZO Y NIVELACION	M2	236.73	4.49			1,232.98	
		EXCAVACION SUPERFICIAL EN MATERIAL B HASTA .4M DE PROFUNDIDAD INC:	M3	21.35	66.52			1,647.43	
		ACARREO A UN PUNTO DE OBRA	M2	45.54	124.05			6,553.11	
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR	ML	75.90	287.49			25,311.77	
		ZAPATA CORRIDA DE 10X60CM ARMADA CON PARRILLA No. 3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS							
		MURETE DE ANRASE EN CIMANTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE 60 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO FC= 100 KG/CM2 Y ARMADO VERTICALMENTE CON VARILLA No. 3 @ 40.00 CM	M2	45.54	416.62			22,008.53	
		APLANADO DE MORTERO CEMENTO ARENA DE FC=60KG/CM2 A PLOMO Y REGLA							
		ACABADO REYADO VERTICAL	M2	0.00	123.54			0.00	
		APLICACION DE PINTURA VINILICA PARA EXTERIOR COLOR BLANCA INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	M2	0.00	38.00			0.00	
		RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	15.53	80.28			1,446.23	
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM MEDIR COMPACTADO INC: ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	137.43	212.79			33,922.73	
		PISO DE CONCRETO FC= 150KG/CM2 DE ESPESOR COLADO DE FRANJAS NO MAYORES DE 2.40M Y ZIP A CADA 2.5M INC: CIMBRA INTERIOR, MEMBRANA DE CURACRETO	M2	244.68	280.52			79,619.65	
		CIMBRA DE PISO DE CANCHA PARA FORMAR NARIZ DE 10CM. INC. TUINO	ML	64.70	92.89			6,971.58	
		SUMINISTRO Y COLOCACION							
		CANASTA PORTERIA CON SOLERA DE LA MARCA REGISTRADA GRAVI, TABLERO CON DIMENSIONES DE 1.80MTS DE LARGO	PZA	2.00	34,232.35			79,419.05	
		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LINEA DE JUEGO EN CANCHA DE BASQUETBOL 5CM DE ANCHO. INC: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MARCA DE PINTURA COMEX TOP-DEPORTIVO	ML	191.18	37.56			8,329.64	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 3" ENTERRADO EN PISO DE CANCHA DE .5M DE LONGITUD PARA COLOCACION DE TUBO DE VOLIBOL	PZA	2.00	290.88			674.84	
		RETIRO DE ESCOMBRA FUERA DE LA OBRA	M3	5.82	189.48			1,279.22	
		ANDADOR							
		LIMPIA TRAZO Y NIVELACION	M2	229.52	2.43			646.97	
		EXCAVACION SUPERFICIAL EN MATERIAL B HASTA .4M DE PROFUNDIDAD INC:	M3	91.81	66.52			7,084.35	
		ACARREO A UN PUNTO DE OBRA							
		RELLENO Y COMPACTACION AL 80% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	107.26	80.28			9,087.63	
		BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE, CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T.	M2	229.52	245.92			65,474.53	
		DENTELLON DE CONCRETO FC=150KG/CM2 SECCION DE 12 CMS ANCHO SUPERIOR 6 CM ANCHO INFERIOR 12CM VERTICAL INC: COLADO MONOLITICO CON BANQUETA	ML	89.50	95.42			9,906.50	
		JUEGOS INFANTILES						0.00	
REUBICACIN DE JUEGOS INFANTILES INCLUYE: EXCAVACIONES, DEMOLICION DE CEPAS DE CONCRETO, CEPAS PARA INSTALACION, REPARACION, REPINTADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00	1,403.90			3,257.05			
				SUB-TOTAL				364,773.81	

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2017-PDM-33FMREF/16-OP-C/051

2017-PDM-33FMREF/16-OP-088

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017					PRECIO UNITARIO (CON I.V.A.)	IMPORTE ANUAL
			CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN				
1		CONSTRUCCION DE PARQUE FRACC. CUMBRES UNIVERSIDAD IV.	EQUIPAMIENTO						
			INSTALACION Y SUMINISTRO DE EJERCITADOR TIPO ICADI PARA CAPACIDADES DIFERENTES (SUBE Y BAJA, REMOLINO, COLUMPIO PARA SILLAS)	PZA	1.00	38,886.24	45,108.04		
			LOSA DE SIMENTACION DE 12 CMS ESPERSOR F'C=250KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS N3 @20 CMS. ACABADO ANTIDERRAPANTE. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, ARMADO, ANCLAJE A EJERCITADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T.	M2	17.34	611.92	12,308.40		
			MALLA CICLONICA						
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 10.5, 55X55MM DE 4.00 M. =H, ESTRUCTURADA CON POSTE DE ARRANQUE Y/O ESQUINERO DE 3" CED. 30 DIAMETRO EXTERIOR, POSTE DE LINEA DE 2 1/2" CED. 30 DIAMETRO EXTERIOR, A CADA 3.00m. A TODA ALTURA REFUERZO DE TUBO DE LINEA DE 2 1/2" CED. 30 DIAM. EST. ALTURA DE 1.90m. A CADA 1.00 MTS. ENTRE TUBO DE LINEA ALTOS, BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DE 1 5/8" CED. 30 DIAMETRO EXTERIOR, SOLERA DE 18" X 1/2" EN TODA LA LONGITUD DE LA BARRA INFERIOR SOLDADA A LA MISMA. SOLDADURA EN TODAS LAS UNIONES, ACESORIOS DE ARRANQUE Y/O ESQUINEROS, INCLUYE: PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DE ALUMINIO.	ML	0.00	1,850.93	0.00		
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 10.5, 55X55MM DE 2.00 M. =H, ESTRUCTURADA CON POSTE DE ARRANQUE Y/O ESQUINERO DE 3" CED. 30 DIAMETRO EXTERIOR, POSTE DE LINEA DE 2 1/2" CED. 30 DIAMETRO EXTERIOR, A CADA 1.50m. BARRA SUPERIOR E INTERMEDIA E INFERIOR DE 1 5/8" CED. 30 DIAMETROS EXTERIORES SOLERA DE 18" X 1/2" EN TODA LA LONGITUD DE LA BARRA INFERIOR SOLDADA A LA MISMA. SOLDADURA EN UNIONES, ACESORIOS EN ARRANQUES, CEPA DE CONCRETO EN POSTES Y PINTURA DE ESMALTE DE ALUMINIO EN TODA LA TUBERIA	ML	33.44	633.59	24,577.21		
			MALLA SOMBRA						
			EXCAVACION ANUAL EN MATERIAL B PARA HUECO DE 60X60X90XCM INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	1.73	66.52	133.49		
			MUERTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 60X60X80 CM INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	4.00	746.83	3,465.29		
			ALTIMETRIA						
No. EXPEDIENTES: 2017OP000263			SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA DE TUBO DE 6" CED 30 DE 5.00m. DE ALTURA PROMEDIO INCLUYE ANCLAS DE VARRILLA N3, PINTURA ALQUIDALICA, PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	KG	339.60	43.40	17,096.82		
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA DE TUBODE 2 1/2" CED 30. COLOCADO A UNA ALTURA DE 4.5m DE ALTURA SOBRE NIVEL DE TERRENO NATURAL INCLUYE CONEXIONES, CARTABONES DE PLACA DE ACERO, PINTURA ALQUIDALICA, PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	KG	154.56	43.40	7,781.17		
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA A 90% COLOR BEIGE	M2	128.87	282.82	42,278.54		
			LIMPIEZA DE OBRA						
			RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	21.06	189.48	4,028.92		
			LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA	M2	246.31	21.50	6,142.97		
			SUB-TOTAL				163,520.85		

SUB-TOTAL	183,520.85
-----------	------------

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2017-PDM-33FMREF/16-OP-C/051

2017-PDM-33FMREF/16-OP-088

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017					PRECIO UNITARIO (CON I.V.A.)		IMPORTE ANUAL	
No. DE OBRA	CONCEPTOS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN						
1	EXTRAS									
	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60m X 0.60m X .30m. INC. ESTRUCTURA DE ANGULO PARA MARCO Y CONTRA MARCO Y TAPA METALICA HECHO CON BLOCK E INC.		PZA	2.00			1,787.69		4,147.44	
	PINTURA ELECTROESTATICA HORNEADA									
	TUBO ELECTRICO DE 1" DE ESPESOR, INC. EXCAVACION Y RELLENO		ML	12.00			63.86		888.93	
	MANPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE RESISTENCIA F'C=60 KG/CM2		M3	3.74			1,423.23		6,174.54	
	GUARNICION DE 0.10M. X 0.15M.X0.35M DE ALTURA CONCRETO PREMEZC. F'C=200 KG/CM2, INC. CIMBRA		ML	18.10			223.13		4,684.84	
	RAMPA DE ACCESO A JUEGO DE 15 CM DE ESPESOR, CON UN ACABADO RAYADO, F'C=250 KG/CM2. INC. PLACA ALUSIVA EN CENTRO DE RAMPA A TODO LO LARGO		M2	1.41			690.64		1,129.61	
	IMPERMEABILIZACION DE MURETE DE BLOCK CON MICROLASTIC DE FESTER A 60 CMS DE ALTURA INCLUYE: DOS MANOS DE MICROLASTIC, MANO DE OBRA		ML	24.52			55.52		1,579.16	
							SUB-TOTAL		18,604.52	
No. EXPEDIENTES: 2017OP000263										
CANCELACION PARCIAL										
		TOTAL								

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FMREF/16-OP-088
FECHA: 20 DE DICIEMBRE DEL 2017
CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE: CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0375/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/17	PERÍODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS				
2017OP000263	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FRACC. CUMBRES UNIVERSIDAD IV	CHIHUAHUA		CONT	IT	\$ 546.90	\$ 546,899.19	\$ 546,899.19	.	\$	100%	OCTUBRE	NOVIEMBRE	\$ 273,449.60
TOTAL							\$ 546,899.19	\$ 546,899.19	.	\$				

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



HOJA 1 DE 1

CUENTA:
RESPONSABLE: CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

SUBJECT:

EXP: 0375/17
FECHA: 20/DIC/2017

SUMA TOTAL DE LA HOJA

SUBTOTAL

TOTAL:

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION