



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 09 DE ENERO DEL 2018

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA

SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



cont. 182/2017

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0021/18

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA EN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR (REFERENDO)	CHIHUAHUA	CONT	IT	49	49	49	49	OBRA	100%	ENERO	ENERO	\$
					236.66	236,659.48	236,659.48						78,886.49
TOTAL					\$	\$	\$	\$					



ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0021/18
FECHA: 09/01/2018

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA EN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR
(REFRENDO)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 236,659.48

INVERSIÓN:

SUMA: 236,659.48

MUNICIPAL: 236,659.48

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.2.2
Rehabilitar y equipar centros comunitarios del
Municipio

FECHA DE INICIO: Enero-2018

FECHA DE TERMINACIÓN: Enero-2018

No. DE JORNALES A GENERAR: 591

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: _____

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: X

REHABILITACIÓN: _____

EQUIPAMIENTO: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

600.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CENTRO COMUNITARIO EL PROVENIR, INCLUYE: 345.00 ML DE POLIDUCTO, 3.00 POSTES CIRCULARES, 6.00 REFLECTORES Y 5.00 REGISTROS ELECTRICOS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA EN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR (REFRENDO)

DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PARA CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN LA C. MINA DE LOS REYES, UBICADO ENTRE LAS CALLES VENCEREMOS Y MINA AGUA BLANCA DE LA COL. EL POVENIR

CARACTERÍSTICAS: INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, INCLUYE:

- ✓ 345.00 ML DE POLIDUCTO
- ✓ 3.00 POSTES CIRCULARES
- ✓ 6.00 REFLECTORES
- ✓ 5.00 REGISTRO ELECTRICO

LATITUD: 28°44'30.70"N

LONGITUD: 106°06'43.90"O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 236,659.48 (I.V.A. INCLUIDO)
EJERCIDO 2017: \$ - (I.V.A. INCLUIDO)
POR EJERCER 2018 (REFRENDO) \$ 236,659.48 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 600 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 236,659.48

SUPERVISOR: Const. Social

ENLACE PDM: 3.2.2.2

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PDM: REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA EN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR

PRESUPUESTO REFRENDO

09 / ene / 2018

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE CONTROL NEMA 3R SELLADO EN LAS UNIONES ENTRE PAREDES Y CON	pza	1.00	8680.63	8,680.63
2	EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO B, PLANTILLA Y RELLENO COMPACTADO SECCIÓN DE .40 MX .60 M, COMPACTACION AL 80%, EN CAPAS DE 20 CM, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DEL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	ML	155.00	79.67	12,348.85
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD SERVICIO PESADO DE 32 MM P.U.O.T.	ML	145.00	21.26	3,082.70
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO PARA LUMINARIAS EL CUAL CONSTA DE 3 CONDUCTORES DE ALUMINIO MONOPOLAR CALIBRE 6 , INCLUYE CONECTORES, CINTAS DE AISLAR VULCANIZABLE Y SCOTCH, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	ML	189.91	99.30	18,858.06
5	COLOCACION DE BASE DE CONCRETO CIRCULAR DE 40 CMS DE DIAMETRO Y 1.00 MTS DE ALTURA SOBRESALIDA 15 CMS SOBRE EL TERRENO NATURAL INC. 4 PERNOS ANCLA DE 3/4" DE DIAM. Y 70 CMS DE LARGO Y UN DOBLES DE 15 CMS Y 3" DE ROSCA SOBRE PLACA	PZA	4.00	2376.24	9,504.96
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CIRCULAR DE 12.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE SOPORTERIA PARA LA COLOCACIÓN DE 2 A TRES LUMINARIAS, CABLEADAS CON CONDUCTOR CAL. 10 AWG THW-2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	3.00	7088.68	21,266.04
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR TV 400 W 6P4 TB SCWA MARCA LITHONA O SIMILAR INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	PZA	10.00	8597.50	85,975.00
8	REGISTRO ELECTRICO DE 60X40 DE ADOBON REPELLADO DESPLANTADO SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO DE 6 CMS. Y ALT. PROM. DE REGISTRO DE 80 CMS. INC. TAPA METALICA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/4" , Y APLANADO EN INTERIORES.	PZA	5.00	1096.22	5,481.10
9	ALIMENTACIÓN A GABINETE DE CONTROL DESDE REGISTRO EXISTENTE CON CONDUCTOR 1/0 AWG, EN 3 FASES Y NEUTRO CON CANALIZACIÓN DE 51 MM PGG.	ML	10.00	599.86	5,998.60
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES MULTIPLE DE 4 VIAS PARA 1/0 AWG, (TIPO PULPO), A INSTALAR EN REGISTRO EXISTENTE, INCLUYE, ZAPATAS, MANGAS, ETC., Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	195.20	780.80
11	TRAMITES Y PAGOS ANTE CFE PARA PAGO POR INCREMENTO DE CARGA Y NUEVO CONTRATO, INCLUYE DOCUMENTACION EMITIDAS POR ESA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONTRATACIÓN.	LOTE	1.00	9000.00	9,000.00
12	ELABORACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO PARA ENTREGA A UVIE, INCLUYE MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO, PARA SU ACEPTACIÓN.	LOTE	1.00	11520.00	11,520.00
13	PAGO DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN ELECTRICA DEL ALUMBRADO. (INCREMENTO DE CARGA)	PZA	1.00	11520.00	11,520.00
				SUBTOTAL	204,016.79
				IVA	32,642.69
				TOTAL	236,659.48