



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2018-PDMREF/17-AT-039

NO. EXPEDIENTE: 2017AT000177

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 19 DE FEBRERO DE 2018

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2018, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$236,659.48 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES (REFRENDO), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDM 01-12353010001-999999-04-11033- 131-000-02E1205-61301-2-4-PD17-000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$236,659.48

OBRA

1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO EN CANCHA EN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR.

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE



LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
C.C.P.: ARCHIVO



"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"

"2018, Año de la familia y los valores"

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018					2018-PDMREF/17-AT-039		
				CONCEPTOS					PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN						
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO EN CANCHA EN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR.	PRESUPUESTO									
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE CONTROL NEMA 3R SELLADO EN LAS UNIONES ENTRE PAREDES Y CON	PZA	1.00	8,680.63	10,069.53					
		EXCAVACION EN TERRENO TIPO B, PLANTILLA Y RELLENO COMPACTADO SECCION DE .40 M X .60 M, COMPACTACION AL 80%, EN CAPAS DE 20 CM, RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE DEL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	ML	155.00	79.67	14,324.67					
		SUMINISTRO E INTALACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD SERVICIO PESADO DE 32 MM P.U.O.T.	ML	145.00	21.26	3,575.93					
		SUMINISTRO E INTALACION DE ALIMENTADOR ELACTRICO PARA LUMINARIAS EL CUAL CONSTA DE 3 CONDUCTORES DE ALUMINIO MONOPOLAR CALIBRE 6, INCLUYE CONECTORES, CINTAS DE AISLAR VULCANIZABLE Y SCOTCH, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION	ML	189.91	99.30	21,875.35					
		COLOCACION A BASE DE CONCRETO CIRCULAR DE 40 CMS DE DIAMETRO Y 1.00 MTS DE ALTURA SOBRESALIDA 15 CMS SOBRE EL TERRENO NATURAL INC. 4 PERNOS ANCLA DE 3/4" DE DIAM. Y 70 CMS DE LARGO Y UN DOBLES DE 15 CMS Y 3" DE ROSCA SOBRE PLACA	PZA	4.00	2,376.24	11,025.75					
		SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CIRCULAR DE 12.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE SOPORTERIA PARA LA COLOCACION DE 2 A TRES LUMINARIAS, CABLEADAS CON CONDUCTOR CAL. 10 AWG THW-2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	3.00	7,088.68	24,688.61					
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR TV 400 W 6P4 TB SCWA MARCA LITHONO O SIMILAR INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION	PZA	10.00	8,597.50	99,731.00					
	No. EXPEDIENTES: 2017AT0004177	REGISTRO ELECTRICO DE 60X40 DE ADOBON REPELLADO DESPLANTADO SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO DE 6 CMS. Y ALT. CROM. DE REGISTRO DE 80 CMS. INC. TAPA METALICA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/4", Y APLANADO EN INTERIORES	PZA	5.00	1,096.22	6,368.09					
		ALIMENTACION A GABINETE DE CONTROL DESDE REGISTRO EXISTENTE CON CONDUCTOR 1/0 AWG, EN FASES Y NEUTRO CON CANALIZACION DE 51 MMM PGG	ML	10.00	599.86	6,988.42					
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES MULTIPLE DE 4 VIAS PARA 1/0 AWG, (TIPO PULPO), A INSTALAR EN REGISTRO EXISTENTE, INCLUYE, ZAPATAS, MANGAS, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4.00	195.20	905.73					
		TRAMITES Y PAGOS ENTE CFE PARA PAGO POR INCREMENTO DE CARGA Y NUEVO CONTRATO, INCLUYE DOCUMENTACION EMITIDAS POR ESA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONTRATACION	LOTE	1.00	9,000.00	10,440.00					
		ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO PARA ENTREGA A UVIE, INCLUYE MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO, PARA SU ACEPTACION	LOTE	1.00	11,520.00	13,363.20					
		PAGO A LA UNIDAD DE VERIFICACION PARA LA INSTALACION ELECTRICA DEL ALUMBRADO. (INCREMENTOS DE CARGA)	PZA	1.00	11,520.00	13,363.20					
		TOTAL					236,659.48				


LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 09 DE ENERO DEL 2018

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA

SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0021/18



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA EN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR (REFRENDO)	CHIHUAHUA		CONT	IT	\$ 236.66	\$ 236,659.48	\$ 236,659.48	\$	OBRA	100%	ENERO	ENERO	\$ 78,886.49
TOTAL						\$	\$ 236,659.48	\$ 236,659.48	\$					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN