



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 12 DE ENERO DEL 2018

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA
SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

HOJA 1 DE 1

Cont. 192/2017



EXP: 0029/18

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M.	AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN CRUCERO, TRANSEPTOS Y ABSIDE, EN "TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA", EN LA COL. NOMBRE DE DIOS (REFRENDO)	CHIHUAHUA	CONT	IT	250.96	\$	\$	\$	OBRA	100%	ENERO	ENERO	\$
TOTAL						\$ 250,956.48	\$ 250,956.48	\$					250,956.48

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN CRUCERO,
TRANSEPTOS Y ABSIDE, EN "TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA", EN LA COL. NOMBRE DE
DIOS (REFRENDO)

DESCRIPCIÓN REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN CRUCERO,
TRANSEPTOS Y ABSIDE, EN "TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA", EN LA COL. NOMBRE DE DIOS

CARACTERÍSTICAS REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN CRUCERO,
TRANSEPTOS Y ABSIDE, EN "TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA", EN LA COL. NOMBRE DE DIOS,
INCLUYE: SISTEMA DE VAPOR WET, IMPREGNACION CON LINAZA EN TABLETAS E INJERTOS DE
MADERA PARA VIGAS.

LATITUD: 28° 40' 53.33" N
LONGITUD: 106° 4' 41.87" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$250,956.48 (I.V.A. INCLUIDO)
(REFRENDO)

BENEFICIARIOS: 2800 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$250,956.48

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN CRUCERO, TRANSEPTOS Y ABSIDE, EN "TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA", EN LA COL. NOMBRE DE DIOS (REFRENDO)

Calendario de Ejecución de la Obra				
Concepto	MESES	Importe	% Ponderado	
	1		Parcial	Acumulado
REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN CRUCERO, TRANSEPTOS Y ABSIDE, EN "TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA", EN LA COL. NOMBRE DE DIOS	\$250,956.48	\$250,956.48	1.0000	1.0000
% de Avance	100.00%	\$250,956.48	1.0000	
Acumulado	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos	
Parcial	\$250,956.48
Acumulado	\$250,956.48

REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
"SAN JUAN BAUTISTA" COL. NOMBRE DE DIOS (REFRENDO)

PRESUPUESTO DE REFRENDO

Nº	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	Suministro y aplicación de Sistema Vapor Wet en canalón, que consiste en la limpieza del área y colocación de primario Impercoat, Primario SL y Aplicación de dos capas de vapor wet intercaladas por una capa de elaston refuerzo 65, así como terminación en elaston 65 blanco para lograr una mayor duración del sistema Impercoat vapor Wet es una pasta asfáltica de color negra, formulada a partir de butímenes refinados, minerales seleccionados y fibras sintéticas disueltas en solventes de muy rápida evaporación, que le proporcionan extraordinaria adherencia y elasticidad; además de una total impermeabilidad.	ml	53.50	\$419.93	\$22,466.25
2.00	Suministro, instalación y retiro de lona divisoria de 10.60 x 17.00 mts, con imagen del altar.	pza	1.00	\$18,770.40	\$18,770.40
3.00	Injerto de madera de pino en lomo de viga existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, elevaciones.	pza	8.00	\$603.85	\$4,830.80
4.00	Demolición de mampostería existente de 0.30x0.50 mts, para retiro de tableta dañada en perímetro de la cubierta, Incluye: demolición delimitada para evitar dañar el pretil y la base de las vigas triples, acarreo a 1era estación a punto de recolección, elevaciones hasta 12 mts, mano de obra, herramienta, andamios.	ml	40.05	\$405.94	\$16,257.90
5.00	Suministro y colocación de mampostería a base de piedra y mortero prop 1:4 para dar refuerzo a base de vigas triples, base de tableta nueva y relleno para pendiente de canalón, Incluye: materiales, corte de piedra, elevación hasta 12 mts de altura, acarreo, andamios hasta 12 mts de altura, materiales, mano de obra, herramienta.	ml	40.05	\$428.28	\$17,152.61
6.00	Limpieza de molduras de cantera en zócalo, muro y cornisas a base de agua y alcohol, Incluye: material y mano de obra.	ml	94.14	\$89.21	\$8,398.23
7.00	Impregnación de linaza hasta 6 manos en tableta, Incluye: suministro de linaza, mano de obra, acarreo y herramienta.	pza	1,240.00	\$67.31	\$83,464.40
8.00	Suministro e instalación de calzas a base de madera de pino para nivelación de tabla, Incluye: desmontaje de calzas existentes o piezas dañadas por humedad o por el retiro de la tableta existente, plantilla para dimensionar las calzas a la medida que se requiere de manera individual, presentación de piezas y recortes, impregnación de madercide a dos manos, impregnación de linaza las necesarias, entintado para igualar color, montaje, elevaciones hasta 12 mts, andamios hasta 12 mts de altura.	pza	120.00	\$269.24	\$32,308.80
9.00	Recuperación de soporte de madera para fijación de polimeria a altura de hasta 17 mts con ayuda de andamios, Incluye: limpieza y cepillado, aplicación 1 mano de mancha al alcohol, biocida(madercide) 2 manos, y preservador 4 manos (aceite de linaza)	pza	70.00	\$181.32	\$12,692.40
					\$216,341.79

\$216,341.79

SUBTOTAL \$216,341.79

IVA \$34,614.69

TOTAL \$250,956.48