



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2018-PDM-FED-OP-C/001

NO. EXPEDIENTE: 2017OP000292

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
CANCELACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 20 DE JUNIO DE 2018

C-193/2017
EXP. 0026/18

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2018, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA CANCELACION PARCIAL RPOR LA CANTIDAD DE \$508,490.60 (QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 60/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS FEDERALES, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017, APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO 2018-2K03817-C-0901 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2018, CON RELACION AL OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTO No. 2018-PDM-FED-OP-003 13 DE MARZO DE 2018, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
FEDERAL		
01-75211020001-9999999-00-00000-		
00-000-0000000-000000-0-0-0000-000		\$830,384.88
OBRA		

1. MURO DE BLOCK TELEBACHILLERATO 8652.

PARA LA REALIZACION DE ESTAS ACCIONES DEBERÁ OBSERVARSE LA ESTRUCTURA FINANCIERA SEÑALADA, LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS Y, PARA EFECTO DE CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES, SE DEBERAN OBSERVAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS, CON LA MISMA Y LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DE OBRAS PUBLICAS



RECIBIDO
29 JUN 2018
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ATENTAMENTE

José Granillo Vázquez
JOSÉ DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.C.P.: ARCHIVO

RECIBIDO
28 JUN 2018
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
Y CONTROL DE OBRA

RECIBIDO
28 JUN 2018
DIRECCION DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"
"2018, Año de la Familia y los valores"

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-FED-OP-C/001

2018-PDM-FED-OP-003

NO. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	MURO DE BLOCK TELEBACHILLERATO 8652.	INFORMACION COMPLEMENTARIA AL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL CON NUMERO 2018-PDM-FED-OP-C/001 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2018 APROBADOS EN EL OFICIO 2018-2K03817-C-0901 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2018				
		SUBPROGRAMA FEDERAL: 01 REHABILITACION				
		BARDA BARANDAL				
		DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA EXISTENTE DE 1.00M DE ALTO SOBRE MURO DE BLOCK DE CONCRETO, CON TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS EN LA PARTE SUPERIOR, CON RECUPERACION DE LA MISMA EN MEDIDA DE 1.0 POSIBLE Y ENTREGA AL PERSONAL DE LA ESCUELA, INCLUYE: ACARREO DE LA MISMA AL LUGAR DESIGNADO POR EL PERSONAL DE LA ESCUELA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	238.34	81.46	22,521.60
		DESMONTAJE CON RECUPERACION EN MEDIDA DE LO POSIBLE DE PUERTA DE MALLA CICLONICA EN MEDIDAS DE 2.40 X 2.00M Y ENTREGA AL PERSONAL DE LA ESCUELA, INCLUYE: ACARREO DE LA MISMA AL LUGAR DESIGNADO POR EL PERSONAL DE LA ESCUELA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	3.00	194.84	678.04
		CORTE DE BANQUETA CON PULIDORA PARA MARCAR DEMOLICION, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	-	96.42	0.00
		LA OBRA A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 20M Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	22.00	90.79	2,316.96
		EXCAVACION A MANO Y/O POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO "B" A 2.00M DE PROFUNDIDAD, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	18.70	216.98	4,706.73
		PLANTILLA DE CONCRETO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.12	159.34	4,827.87
		EN OBRA F.C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VS DE 3/8 LONGITUDINALES Y VS DE 3/8 A CADA 20 CMS EN SENTIDO TRASVERSAL. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M	43.54	561.98	28,383.59
		CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, Y CELDAS RELLENO DE CONCRETO F.C=100 KG/CM2, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	16.62	470.09	9,062.96
		RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS DE CIMENTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES POR CUALQUIER MEDIO AL 90% DE SU PVS.M., MEDIDO COMPACTO, INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.65	128.97	994.87
		SUB-TOTAL				73,492.63

Lic. José de Jesús Granillo Vázquez

DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-FED-OP-C/001
2018-PDM-FED-OP-003

CARACTERISTICAS		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
No. DE OBRA	GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. IMPORTE	
1	MURO DE BLOCK TELEBACHILLERATO 8662.	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	M	43.54	281.64	
		BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C=150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, INCULVE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	26.50	312.50	
		DEMOLICION MANUAL DE CONCRETO EN CASTILLOS EXISTENTES PARA TRASLAPE DE VARILLAS Y CONTINUACIÓN DE LOS MISMOS DE 0.15 X 0.15 X 0.60M, INCULVE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACAREO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	72.00	90.50	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK STD LISO COLOR GRIS 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, ESPESOR PROMEDIO DE JUNTAS DE 1CM ACABADO COMÚN POR AMBAS CARAS: INCULVE: ACARREOS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	173.85	314.05	
		CASTILLO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C=150 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS, ACABADO COMÚN, INC. CIMBRADO, ARMADO, Y COLADO.	M	172.14	255.51	
		CADENA DE REMATE EN MURO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO HECHO EN OBRA COMÚN, INC. CIMBRADO, ARMADO, Y COLADO.	M	115.52	260.92	
		DE ESPESOR PROM., A PLOMO Y REGLA. INCULVE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	933.65	130.78	
		PERFILADO DE MUROS (EN SECCIONES MENORES A 0.50M) CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR PROM, EN VANOS, PARTE SUPERIOR Y LATERAL DE MUROS, INCULVE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	213.28	102.12	
		EJECUCIÓN.				
		PINTURA VINIL-ACRILICA EN MUROS EXTERIORES OSEL PLATA O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR POR DEFINIR, INCULVE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	949.88	64.60	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA SOBRE MURO, A BASE DE TUBO INDUSTRIAL DE 2.5" CAL. 16; 1.50 MTS DE ALTO; SOLDADO A VARILLA DE FIJACION LONGITUDINAL DE 3/8", EMBEBIDO 17 CM, VERTICALES DE TUBO A CADA 23 CMS A EJE. INCULVE SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, TAPAS EN PUNTA CON CORTE A 45°, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	110.78	978.43	
		DALA DE CERRAMIENTO DE 20X20 CMS. DE CONCRETO F.C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 23 CMS. SOBRESALIENDO HACIA INTERIOR DEL COMPLEJO. INCULVE: CIMBRADO Y TUNOS EN ESQUINAS, ARMADO Y COLADO.	ML	111.90	337.11	
		BANCA DE CONCRETO PREFABRICADA TIPO BLOQUE MONOLITICO, DE 1.20 M. DE LARGO, 0.60 M. DE ANCHO Y 0.42M. DE ALTO, ACABADO APARENTE Y PERFILADA EN ARISTAS, VER PLANO DE DETALLE. INCULVE TRASLADO, GRÚA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	4	6180.73	
		P.U.O.T.			28,678.59	
		SUB-TOTAL				616,961.74

Josef Sumari
LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

2018-PDM-FED-OP-C/001

2018-PDM-FED-OP-003

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	MURO DE BLOCK TELEBACHILLERATO 8662.	ACCESO PRINCIPAL	0	-	0.00	2,513.90
		DEMOLICION MANUAL DE CONCRETO, EN BANQUETAS DE 7 A 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 20M Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	23.87	90.79	2,159.03
		DEMOLICION MANUAL DE RODAPIE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 20M Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.69	136.21	365.39
		TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA Y BANQUETAS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	29.67	7.48	220.91
		EXCAVACION A MANO Y/O POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO "B" A 2.00M DE PROFUNDIDAD, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.77	173.67	133.82
		AFINE Y COMPACTACION EN ZANJAS DE CIMENTACION AL 90%, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.93	61.74	426.96
		PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C.=100 KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7.23	159.34	1,152.05
		ZAPATA CORRIDA DE SECCION CONSTANTE DE 60X20 CMS., DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C.= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VS DE 3/8 LONGITUDINALES Y VS DE 3/8 A CADA 20 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M	12.05	561.98	6,768.36
		RODAPIE EN CIMENTACION CON BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, Y CELDAS RELLENO DE CONCRETO F.C.=100 KG/CM2, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	-	470.09	0.00
		CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C.=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ACABADO COMUN, ARMADA CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	M	12.05	281.64	3,396.76
		RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS DE CIMENTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES POR CUALQUIER MEDIO AL 90% DE SU P.V.M., MEDIDO COMPACTO, INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	-	128.97	0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK STD LISO COLOR GRIS 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, ESPESOR PROMEDIO DE JUNTAS DE 1CM ACABADO COMUN POR AMBAS CARAS; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	31.92	314.05	10,014.89
		ARMADO, Y COLADO. CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C.=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADA CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS, ACABADO COMUN, INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	M	31.20	255.51	7,961.82
		CADENA DE REMATE EN MURO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C.=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADA CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS, ACABADO COMUN, INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	M	12.05	260.92	3,147.14
		CADENA PARA ANCLAR POLINES DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C.=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADA CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS, ACABADO COMUN, INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	M	12.05	261.84	3,160.00
		INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO. 1/2" X 1/2" X 1/8", CON ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" A CADA 30CM., ACABADO COMUN, 2,144.50		6.64	278.42	
		SUB-TOTAL				49,035.33

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-FED-OP-C/001
2018-PDM-FED-OP-003

OBRA	No. DE	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				IMPORTE
1	MURO DE BLOCK TELEBACHILLERATO 8652	No. DE EXPEDIENTE: 2017OP000292 No. DE OBRA: 21909177		M2	79.41	272.24	25,077.55	5,117.89
				KG	86.00	51.30	5,117.89	5,554.78
				M2	16.60	288.47	5,554.78	828.27
				M	8.32	65.82	828.27	1,806.68
				M	8.02	194.20	1,806.68	7,126.29
				M2	16.77	366.33	7,126.29	1,484.48
				M	3.22	397.43	1,484.48	12,086.04
				M2	81.66	127.59	12,086.04	1,968.79
				M	16.62	102.12	1,968.79	6,306.61
				M2	84.16	64.60	6,306.61	11,848.10
				PZA.	1.00	10213.88	11,848.10	0.00
				SUB-TOTAL				0.00
				79,205.28				0.00

No. DE EXPEDIENTE: 2017OP000292
No. DE OBRA: 21909177

Lic. José de Jesús Granillo Vázquez

DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-FED-OP-C/001
2018-PDM-FED-OP-003

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. IMPORTE
1	MURO DE BLOCK TELEBACHILLERATO 8652. No. DE EXPEDIENTE: 2017OP000292 No. DE OBRA: 21909177	ACCESO LATERAL			
		DEMOLICIÓN MANUAL DE CONCRETO EN CASTILLOS, RODAPIÉ O CIMENTACIÓN EXISTI	PZA.	2.00	262.34
		CASTILLO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C=150 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS, ACABADO APARENTE, INC. CIMBRADO, ARMADO, Y COLADO.	M	4.10	241.68
		CORTE Y RECOLOCACION DE MALLA CICLONICA EXISTENTE A UN COSTADO DEL PORTÓN, CON MATERIALES RECUPERADOS DE LA ACTUAL MALLA, INCLUYE LA COLOCACION DE UN TUBO GALVANIZADO AHOGADO EN CASTILLO PARA POSTE DE 1.20M, CORTE Y RECOLOCACION DE BARRA SUPERIOR EXISTENTE Y EL CORTE Y AJUSTE DE MALLA CICLÓNICA, (DE APROXIMADAMENTE 2M DE LARGO), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (NO INCLUYE MATERIALES), SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE DE 3.85 X 2.00M DE ALTO, EN DOS HOJAS CON TRES HILOS DE PULAS, ESTRUCTURADA CON POSTERIA GALVANIZADA GAL-20 Y MALLA CICLÓNICA GALV. C-11, INCLUYE: HERRAJES NECESARIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	1,064.63
		LIMPIEZA Y DESPALME DEL TERRENO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.20 M., INCLUYE: AFPILE DE HIERBA Y ACARREO DE LA MISMA FUERA DE LA OBRA	M2	232.79	3,988.86
		SUB-TOTAL		14.77	11,689.90
		TOTAL			830,384.88

* ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

* ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA

* ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA LEY COMPETENTE.

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

1772



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Asunto: Oficio de Cancelación
2018-2K03817-C-0901
Chihuahua, Chih. 08 de Junio de 2018

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Presente :

Al contestar sirvase citar invariablemente el número del Oficio y del Expediente

Con relación al PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017, me permito comunicarle que de conformidad a los expedientes técnicos disponibles a la fecha y a los lineamientos programáticos aplicables, se aprueba la CANCELACIÓN de recursos \$508,490.59 (QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 59/100 M.N.), que modifica a los oficios 2018-2K03817-A-0107 de fecha 01 de Marzo de 2018, de acuerdo a la siguiente distribución programática y afectación presupuestal.

CUENTA	CONCEPTO	ESCUELA DIGNA	IMPORTE
FEDERAL 101-5222101001-42401-207-999999- 000-801-80100001-252-2K03817- C0100-E103T2-18-2555017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (INVERSION PÚBLICA)		\$508,490.59 \$508,490.59

Para la realización de estas acciones deberá observarse la estructura financiera señalada, las normas y lineamientos establecidos, y para efecto de celebración de contratos, ejecución de obras públicas y de servicios relacionados con bienes muebles, se deberán observar las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ATENTAMENTE
"Sufragio efectivo, no reelección"



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
CHIHUAHUA, CHIH.

LIC. EDUARDO FERNÁNDEZ HERRERA

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Y SEGUIMIENTO

RECIBIDO
14 JUN 2018
10:00 AM

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL

RECIBIDO
14 JUN 2018
10:00 AM

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

\$925

C.C.P. AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
C.C.P. MTRA. ROCIO STEFANY OLMOS LOYA.-SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
C.C.P. C.P. DAVID ALONSO RAMIREZ DELGADO - DIRECTOR DE PRESUPUESTO
C.C.P. C.P. OSCAR RUIZ SUAREZ - DIRECTOR DE CONTABILIDAD

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores
Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Estado: Chihuahua

No. DE OFICIO: 2018-2K03817-C-0901

FECHA: 08 de junio de 2018

NO DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA	CONCEPTOS DE OBRA EJECUTORA			
21909177 PR	MURO DE BLOCK TELEBACHILLERATO 8652 LOCALIDAD: CHIHUAHUA MUNICIPIO: CHIHUAHUA SOLICITUD SEGUN OFICIO No. DPE-0793/2018 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA OFICIO DE REFERENCIA 2018-2K03817-A-0107 CANCELACION PARCIAL POR AHORRO PRESUPUESTAL	Descripcion	Unidad	Obra	Cantidad
		BARDA BARANDAL	M2	177.30	1.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK LISO	M2	130.00	
		ACCESO PRINCIPAL			
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK LISO	M2	47.30	
		ACCESO LATERAL			

LIC. EDUARDO FERNANDEZ HERRERA

SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Estado:	09 CHIHUAHUA	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	Anexo Técnico	No. Oficio	2018-2K03817-C-0901
Fondo:	2017	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		Fecha:	08 de Junio de 2018
Municipio:	19 CHIHUAHUA	Instancia Ejecutora:	80100000 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Hoja	1
			SK ESCUELA DIGNA		

PA	NÚM DE BLOQUE	REHABILITACIÓN	Estructura Financiera Autorizada										Cancelaciones										Inversión Modificada										Medida de Impacto	Avance
			Total	Federal	Descentralizado	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total	Federal	Descentralizado	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total	Federal	Descentralizado	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total	Federal	Descentralizado	Estatal	Municipal	Participantes	Otros				
31000117	01	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	630,384.88	1,338,875.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,384.88	1,338,875.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,384.88	1,338,875.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,384.88	1,338,875.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total			630,384.88	1,338,875.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,384.88	1,338,875.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,384.88	1,338,875.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,384.88	1,338,875.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Observaciones:

LIQ. EDUARDO FERNANDEZ HERRERA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS