



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

Ed.

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2017-PDM-OP-465

NO. EXPEDIENTE: 2017OP000176

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 11 DE DICIEMBRE DE 2017


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2017, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$143,537.83 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL DEL RECURSO MUNICIPAL, COMO AMPLIACIÓN AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL NO. 2017-PDM-OP-156 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2017, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDM 01-12353010001-999999-04-07001- 131-000-02K0601-61301-2-4-PDAM-000 OBRA	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$752,674.35

1. CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROL. AVE. HOMERO Y C. SAN MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICION DE LA ESCLAVITUD.

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.



ATENTAMENTE


Jose de Jesus Granillo Vazquez
LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA, OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2017-PDM-OP-465					
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017			
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO
1	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROL. AVE. HOMERO Y C. SAN MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICION DE LA ESCLAVITUD.	RESUMEN PRESUPUESTAL RED DE ALUMBRADO PUBLICO: CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROL. AVE. HOMERO Y C. SAN MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICION DE LA ESCLAVITUD.			
		Suministro y Colocación de Pólicado de Alta Densidad de 82 mm., Incluye: Excavación y relleno con material producto de excavación.	M	824.31	54.00
		Suministro y Colocación de Estructura Metálica para instalar el equipo de medición y control, Incluye: Tablero de control de Alumbrado para 2 Circuitos, Gabinete Metálico con mirilla con una Base de Medición de 7x200 y un Apartarrayo de 300 v.	PZA	1.00	30,139.88
		Suministro y Colocación de Luminaria Led de 150 w, 240 v. de acuerdo con especificaciones del depto. mpal. de Alumbrado Publico.	PZA	24.00	7,710.00
		Suministro y Colocación de Arbotante Metálico Octagonal de 11 mt. de Altura.	PZA	12.00	5,450.00
		Suministro y Colocación de Registro de Concreto de 50x50x50, Marco y Contra Marco de Ángulo y Jape de concreto.	PZA	3.00	1,995.00
		Suministro y Colocación de Base de Concreto de 1.70 mt. de altura para arbotante metálico de 11 mt.	PZA	15.00	3,710.00
		Suministro y Colocación de Alimentador con 2 Conductores de alum. cal. 4 (dos fases) y 1 alum. cal. 4 (tierra)	M	0.00	41.75
		Suministro y Colocación de Alimentador con 2 Conductores 1hw cal. 10 (luminaria).	M	536.76	30.77
		Pago a unidad de verificación de instalaciones eléctricas para contratar el servicio con C.F.E.	PZA	1.00	16,000.00
		Suministro y Colocación Subestación tipo pedestal de 25 KVA con Voltajes de 13200/120-240 V., Incluye: Transformador, Base y Registro de Concreto, codo, inserto, adaptador, codo apartarrayo, pozo de tierra y señalización de registro y conductores.	PZA	1.00	50,163.01
		Suministro y Colocación de Estructura de Transición Monofásica en Poste existente en línea de C.F.E.	PZA	1.00	33,523.02
		Elaboración de proyecto ejecutivo	pza.	0.00	10,000.00
					SUB-TOTAL
					682,439.08
		CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS			
		Demolición de carpeta asfáltica para cruces, Incluye: cortes, perfilado, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t	ML	41.14	74.80
		Suministro y compactación de base hidráulica con un tamaño máximo de 1 1/2" triturado total y un vrs de 100, Incluye: suministro de material, colocación, compactación al 100 % de su P.V.S.M, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t	ML	41.14	55.82
		Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 8 cms de espesor compactada al 95 %, Incluye: riego de impregnación, riego de liga, suministro de material, colocación, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t	ML	41.14	165.47
		Trámites ante Comisión Federal de Electricidad para solicitud de libranza y aprobación de proyecto Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	PZA	1.00	17,000.00
		Suministro y colocación de alimentador con 2 conductores de aluminio cal. 0 (cero) fase 2-2/0 y tierra un conductor de aluminio 1- 1/0, Incluye: cortes, desperdicios, limpieza, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M	681.20	111.61
		Suministro y colocación de alimentador con 2 conductores de aluminio cal. 0 (cero) fase 2-2/0 y tierra un conductor de aluminio 1- 1/0, Incluye: cortes, desperdicios, limpieza, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t	ML	0.15	2765.08
		Reposición de banquetas de concreto hidráulico simple f'c= 150 kg/cm2 de 8 cms de espesor Incluye: materiales, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t	m2	1.80	323.13
		Pago a Comisión Federal de Electricidad por concepto de aprobación de proyecto de alumbrado publico para subestación. Incluye: costo por revisión, supervisión, pruebas de puesta en operación, maniobras y conexión a la red de media tensión y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	PZA	1.00	40,556.50
					SUB-TOTAL
					179,236.27
					TOTAL
					792,674.35


 LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



RECURSOS MUNICIPALES

HOJA 1 DE 1

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA

SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0364/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PROL. AVE. HOMERO Y C. SAN MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	\$
					143.54	143,537.83	143,537.83	-	-						71,768.92
TOTAL						\$ 143,537.83	\$ 143,537.83	\$ -	\$ -						

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

HOJA 1 DE 1

EXP: 028/17
FECHA: 15/NOV/2017

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUENTA:
RESPONSABLE: CONSTRUCCION URBANA

SUBCTA:

PROGRAMA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJE.	UBICACION LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUACION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL	MONTOS AUTORIZADOS				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSION MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCION		METAS AMPLIACION		METAS MODIFICADAS		
						FIS.	FIN.		MILES \$	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
2017OP000176	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROL. AVE. HOMERO Y C. SAN MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD	CONT	CHIHUAHUA	2017-PDM-OP-156	IT			\$ 752.67	\$	\$					\$	\$			\$	\$			OBRA	1.00	MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS	OBRA		OBRA	1.00				
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$	\$					\$	\$			\$	\$													
SUBTOTAL																																	
TOTAL									\$	\$					\$	\$			\$	\$													

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION