



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2018, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$637,845.43 (SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12355010001-9999999-04-07001-131-000-02K0813-61501-2-4-PEPD-000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$637,845.43

OBRA

1. CONSTRUCCION DE CARRIL LATERAL EN CARR. PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN. 0+000 – 0+712 (OBRA ADICIONAL)

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE



Losé Granillo Vázquez
LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"
"2018, Año de la Familia y los valores"

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2018-PDM-PEPD-OP-044

NO. EXPEDIENTE: 2017OP000198

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 08 DE JUNIO DE 2018

C-110/2018

Arq. Aguilar
Ing. Campos

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-PPD-OP-044


OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
NO. DE		NO. EXPEDIENTES: 2017OP000198		PRESUPUESTO				
1		CONSTRUCCION DE CARRIL LATERAL EN CARR. PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN. 0+000 – 0+712 (OBRA ADICIONAL)		TERRACERIAS				
				Despalmes en zona de corte o terraplenes. desperdiciando el material, en un espesor de 20 cm. por unidad de obra terminada.				
				m3	1,300.00	80.91	122,012.28	
				m3	400.00	52.14	24,192.96	
				m3	100.00	95.21	11,044.36	
				OBRAS HIDRAULICAS				
				Excavación para estructuras, por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificación y profundidad.				
				m3	133.00	37.78	5,828.70	
				m3	120.00	37.68	5,245.06	
				PAVIMENTO				
				Suministro y colocación de relleno con material producto de la excavación para protección de las obras de drenaje, por unidad de obra terminada.				
				m2	8,100.00	7.50	70,470.00	
				OBRAS COMPLEMENTARIAS				
				Construcción de guarinición de concreto hidráulico, colada en el lugar de re= 2vu Kg/cm2, de 750 cm2 de sección, según proyecto, acabado aparente. Considerar de acuerdo al procedimiento que elija para su construcción, el relleno y corte para desplantarla así como la compactación del desplante. Incluye: materiales, cimbrado y descimbrado, colado, vibrado, sellado, curado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
				m	840.00	140.50	136,903.20	
				ml	400.00	29.45	13,664.80	
				SUB-TOTAL				
				389,361.35				

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-PEPD-OP-044

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018					NOMBRE DE LA OBRA		No. DE OBRA
CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CONSTRUCCION DE CARRIL LATERAL EN CARR. PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN, 0+000 – 0+712 (OBRA ADICIONAL) No. EXPEDIENTES: 2017OP000198		
OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS							
Suministro y colocación de boyas metálicas (OD-13), por unidad de obra terminada. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación.	pza	253.00	105.25	30,888.77			
Suministro y Colocación de defensa Metálica de tres crestas de acero galvanizado Cal. 12 (Tramos de 4.00mts). Incluye: Poste Viga IPR de 6"x4" de 1.75 mts de longitud colocados @ 4.00 mts, mensula reflejante en lamina galv cal 16 color amarillo alta intensidad, terminal para defensa metálica de tres crestas y tornillería hexagonal, materiales, concreto hidráulico, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación.	m	20.00	2,234.91	51,849.91			
TRABAJOS DIVERSOS							
Pagos a CFE por aprobación de proyecto para modificación de líneas existentes para intercalación de poste.	PZA	1.00	46,274.17	53,678.04			
Pagos a CFE por prueba de cables	PZA	1.00	27,087.08	31,421.01			
Construcción de guarnición de concreto hidráulico, colada en el lugar de f'c= 200 Kg/cm2, de sección de 15 x 15 cm, acabado aparente. Incluye: materiales, cimbrado y descimbrado, colado, vibrado, curado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	m	50.00	102.10	5,921.80			
Suministro y colocación de relleno para banquetas con material de banco, incluye: compactación, humedad, materiales, herramientas, mano de obra y limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	50.00	130.21	7,552.18			
Relleno en camelliones con material de banco y preparación para recibir las plantas y piedras de colores, incluye: materiales, herramienta, mano de obra limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	480.56	120.50	67,172.36			
SUB-TOTAL				248,484.07			
TOTAL				637,845.43			


LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

[illegible]

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CUENTA: RESPONSABLE: CONSTRUCCION URBANA

PROGRAMA

HOJA 1 DE 1

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

ITEM	VALOR	VALOR	VALOR
SUMA TOTAL DE LA HOJA			
SUBTOTAL			
TOTAL			

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

Conning 1880