



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2018-PDM-33FM-OP-127

NO. EXPEDIENTE: 2018OP000089

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2018, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$485,169.36 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12352010001-999999-04-07001- 131-000-02K0101-61201-2-5-FAFM-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$485,169.36

OBRA

1. SEGUNDA ETAPA 2018 RESTAURACION DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS, AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.



ATENTAMENTE

MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"
"2018, Año de la Familia y los valores"

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-33FM-OP-127

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018						
				CONCEPTOS						
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
1	SEGUNDA ETAPA 2018 RESTAURACION DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA.	PRESUPUESTO								
		Suministro y aplicación de pintura a la cal en color blanco sobre muros intervenidos del templo hasta una altura de 10.39 ml. se aplicara con brocha para cal a dos manos. Incluye: limpieza, mano de obra, herramienta, andamios, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
		m2	351.69	71.26	29,071.26					
		Suministro y aplicación de sistema vapor wet en canal pluvial en pretil de templo. Incluye: limpieza del área, colocación de primario impermeat sl, aplicación de dos capas de vapor wet intercaladas por una capa de elastón refuerzo 65, acabado a base de elastón 6 blanco, materiales, mano de obra, equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
		ml	51.91	430.00	25,892.71					
		Suministro e instalación de injertos en polines hasta una altura de 10.00 mts. Incluye corte, retiro en existente, materiales, elevaciones, aplicación de 1 mano de mancha al alcohol, biocida (madercide) 2 manos, y preservador 2 manos (aceite de linaza).								
		pza	48	353.04	19,657.27					
		Suministro e instalación de flashing de lamina galvanizada cal. 24 de 4 ft de ancho de 7.5 mts de longitud colocada a una altura de hasta 10.00 mts. Incluye cortes, desperdicios, dobleces, maquinaria, elevaciones, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta colocación.								
		pza	2	3,614.95	8,386.88					
		Desconexión y retiro de bocinas. Incluye elevaciones, desconexión, acarreos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
		pza	6	249.70	1,737.91					
		Desconexión y retiro de reflectores. Incluye elevaciones, desconexión, acarreos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
		pza	14	269.13	4,370.67					
		Restauracion de estructura de triplay, vigas y polines en area de coro a una altura de 3.00 mts aprox. Incluye: limpieza, cepillado, materiales, herramienta, elevaciones, asi como aplicación de 1 mano de mancha al alcohol, biocida (madercide) 2 manos, y preservador 4 manos (aceite de linaza).								
		m2	24.51	2,980.02	84,726.74					
		Retiro de enjarre en zonas infladas, seccion promedio de 1.0 x 1.0, hasta una altura de 10.00 mts. Incluye: lijado, acarreos, mano de obra, herramienta, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
		pza	8	210.96	1,957.71					
		Resane de grietas a base de cal hasta una altura de 10.00 mts. Incluye: lijado, materiales, elevaciones, acarreos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
ml	32.69	402.18	15,250.83							
Colocación de aplanados de cal arena con una seccion promedio de 1.0 x 1.0 mts hasta una altura promedio de 10.00 mts. Incluye: elevaciones, materiales, mano de obra, una capa de mortero de cal y arena de no más de 2 cm de espesor, en proporción 1:3. la mezcla se batirá con baba de nopal con acabado pulido.										
pza	19	412.59	9,093.48							
Renivelacion de canal pluvial a base de mortero cemento arena con seccion de 0.22 x 0.09 mts promedio. Incluye: demoliciones de partes altas, retiro de escombros, nivelación, materiales, mano de obra, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución.										
ml	80.31	381.86	35,573.92							
Demolicion de botagua de concreto hasta una altura de 10.00 mts. Incluye: herramienta, mano de obra, retiro de escombro, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución.										
ml	9.19	168.76	1,799.05							
Botagua a base de mortero cemento arena 1:3 hasta una altura de 10.00 mts. Incluye: materiales, elevaciones, acarreos, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.										
ml	9.19	297.42	3,170.62							
Desmantelamiento de tubería, cableado eléctrico, reflectores exteriores. Incluye desconexión, elevaciones, mano de obra.										
ml	17.05	249.77	4,939.95							
Salida eléctrica para iluminación hasta una altura de 10.00 mts, a base de armoflex 4x12, 3x12. Incluye: cajas fs, abrazaderas, elevaciones, soportería, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.										
salida	35	1,118.78	45,422.47							
Suministro y colocación de reflector led 100 w ledvance Waattage 100w 5000R. Incluye: conexiones, fijación, elevación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.										
pza	16	4,130.00	76,652.80							
		SUB-TOTAL		367,704.07						

No. EXPEDIENTES: 2018OP000089

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-33FM-OP-127

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SEGUNDA ETAPA 2018 RESTAURACION DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA. No. EXPEDIENTES: 2018OP000089	PRESUPUESTO				
		Suministro y colocacion de luminaria para sobrepomar dirigible, Incluye: conexiones, fijacion, elevacion, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	4	1,993.71	9,250.81
		Suministro y colocacion de luminaria Cylinder Led de 47 w 24/45 Grados, Incluye: Conexiones, fijacion, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	12	4,700.07	65,424.97
		Suministro y colocacion de tira Led Blanco. Incluye: conexiones, fijacion, elevaciones, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	18	353.60	7,383.17
		Suministro y colocacion de tira autoadherible RGB en altar. Incluye: conexiones, fijacion, elevacion, herramientas, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	22	812.25	20,728.62
		Limpieza de paredes en interior del templo. Incluye lijado, materiales de limpieza, hidrolavadora, elevaciones, mano de obra.	m2	281.02	31.70	10,333.67
		Limpieza de piso, incluye materiales de limpieza, hidrolavadora, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	218.47	17.14	4,344.05
					SUB-TOTAL	117,465.29
					TOTAL	485,169.36

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0264/18



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	SEGUNDA ETAPA 2018 RESTAURACIÓN DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA.	CHIHUAHUA		CONT	IT	485.17	485,169.36	485,169.36		OBRA	100%	OCTUBRE	NOVIEMBRE	\$ 485,169.36
TOTAL						\$	485,169.36	\$	485,169.36					\$

[Handwritten signature]

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signature]

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN