



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2018-PDM-PEPD-OP-053

NO. EXPEDIENTE: 2018OP000090

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

Arg. Arg.

CHIHUAHUA, CHIH. 03 DE OCTUBRE DE 2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2018, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$181,590.86 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 86/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12361010001-999999-04-07001- 131-000-02K0904-62101-2-4-PEPD-000	EDIFICACION HABITACIONAL	\$181,590.86

OBRA

1. REHABILITACIÓN DE BARDA EN ESTACIÓN DE BOMBEROS #6, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

- C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
- C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
- C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
- C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-PEPD-OP-053

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
			CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE BARDAS EN ESTACIÓN DE BOMBEROS #6, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.		PRESUPUESTO				
			Barda de Block				
			Trazo y nivelación incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos p.u.o.t.				
			Retiro de Alambre de Naveja en Barda Existente de 3.0 m de altura				
			Retiro de Block existente, Incluye: recuperación para su posterior colocación en obra, acarreos m2				
			Excavación para estructuras, de acuerdo con su clasificación, a cualquier profundidad : excavado por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificación y profundidad, excavado en zanja en cualquier clasificación y profundidad. Por unidad de obra terminada.				
			Incluye: mano de obra, herramienta sobre excavación, afine, carga y retiro del material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
			Rellenos: de excavaciones para estructuras por unidad de obra terminada; relleno en área adyacente a muro con material calizo de banco cribado a TMA de 1 1/2" humectado y compactado con compactadora manual en capas de 20 cm de espesor al 90 % de la prueba PROCTOR estándar.				
			Rellenos para banquetas por unidad de obra terminada; con material calizo de banco cribado a TMA de 1 1/2" humectado y compactado con compactadora manual en capas de 20 cm de espesor al 90 % de la prueba PROCTOR estándar.				
			Suministro y colocación de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada : Simple, colado en seco de f'c= 150 Kg/cm2, utilizado en plantilla de 5 cm de espesor. Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.				
			Zapata corrida de 80 cms de ancho y 20 cms de peralte, armada con 4 varillas #4 en sentido longitudinal y varilla #4 @ 25 cms en sentido transversal, concreto premezclado f'c=200kg/cm2, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.				
			Rodapié de Block de 15x20x40 cm, asentado y junteado con mortero cemento-arena proporción 1:3, relleno de concreto F'c=200 kg/cm2 a cada 0.80 m, armado con varilla de acero No. 4 a cada 0.80 m en sentido vertical, colocación en 1er nivel. Incluye: Materiales, mano de obra y herramientas necesarias.				
			Dala de desplante de 15x20 cm, de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con acero de refuerzo tipo Armex de 12-12-4, Incluye: Cimbrado, habilitado y colocación del acero de refuerzo, elaboración del concreto en obra, vaciado y curado con curacreto blanco, materiales, herramienta, equipo menor y mano de obra necesaria para su correcta ejecución.				
No. EXPEDIENTES: 2018OP000090							
		SUB-TOTAL					
		78,867.87					

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-PEPD-OP-053

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
			CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1 REHABILITACIÓN DE BORDA EN ESTACIÓN DE BOMBROS #6, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA. No. EXPEDIENTES: 2018OP000090			PRESUPUESTO				
			Muro de Block Cara de Piedra Recuperado de 15x20x40 cm, asentado y junteado con mortero cemento-arena proporción 1:3, relleno de concreto F'c=200 kg/cm2, a cada 0.60 m, armado con varilla de acero No. 4 a cada 0.60 m en sentido vertical y horizontal. Incluye: Boquilla con color similar al Block y requemado de la misma, Materiales, mano de obra, andamios , herramientas v todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	30.00	\$ 412.79	14,365.09
			Muro de Block Cara de Piedra de 15x20x40 cm, asentado y junteado con mortero cemento-arena proporción 1:3, relleno de concreto F'c=200 kg/cm2, a cada 0.60 m, armado con varilla de acero No. 4 a cada 0.60 m en sentido vertical y horizontal. Incluye: Boquilla con color similar al Block y requemado de la misma, Materiales, mano de obra, andamios , herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	60.00	813.19	56,598.02
			Dala de cerramiento de 15x20 cm, de concreto F'c=200 kg/cm2, acabado aparente, armada con acero de refuerzo tipo Armex de 12-12-4, Incluye: Cimbrado, habilitado y colocación del acero de refuerzo, elaboración del concreto en obra, vaciado y curado con curacreto blanco, materiales, herramienta, equipo menor y mano de obra necesaria para su correcta ejecución	m	30.00	306.34	10,660.63
			Suministro y colocación de Alambre de Navaja Marca Razor Ribbon con separación entre vuelt				
			Suministro y colocación de Pintura Vinílica Acrílica Marca Ossel Plata en Dala de Cerramiento, Incluye: reparación de la superficie para su correcta aplicación ,sellador, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	30.00	186.00	6,472.80
			Limpeza general, incluye: retiro de escombros fuera de la obra, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	60.00	55.06	3,832.18
			SUB-TOTAL		60.00	155.09	10,794.26
							102,722.99
			TOTAL				181,590.86

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0277/18



No. DE BRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE BARRA EN ESTACIÓN DE BOMBAS #6, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 181.59	\$ 181,590.86	\$ 181,590.86	1	OBRA	100%	OCTUBRE	DICIEMBRE	\$ 90,795.43
TOTAL					\$	\$ 181,590.86	\$ 181,590.86	\$					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



NO. OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL	FECHA
2018-PDM-AT-038	
NO. DE PROYECTO:	2018AT000052

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

CUENTA:

SUBJECT:

PROGRAMA: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CON APOYO PARA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD DE EJEC	LIBRACION DE LOCALIDAD	No DE OFICIO AFECT	SITUA CION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MILES \$	MONTO AUTORIZADO			REDUCCIONES \$			AMPLIACIONES \$			INVERSION MODIFICADA \$			METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCION		METAS AMPLIACION		METAS MODIFICADAS	
						FIN	FIN		SUMA	MUNICIPAL	BENEF	SUMA	MUNICIPAL	OTRAS APOTACIONES	SUMA	MUNICIPAL	OTRAS APOTACIONES	TOTAL	MUNICIPAL	OTRAS APOTACIONES	UNIDAD	CANT	UNIDAD	CANT	UNIDAD	CANT	UNIDAD	CANT
	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CON APOYO PARA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 21	DIRECTO	MUNICIPIO DE 2018-PDM-AT-038 CHIHUAHUA			0%	0%	\$16,254.00	\$1,625,400.00	\$1,325,400.00	\$300,000.00																	
									1,625,400.00	1,325,400.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
									1,625,400.00	1,325,400.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
									SUMA TOTAL DE LA HOJA SUBTOTAL TOTAL																			

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

INTRA VERONICA ESTELA RODRIGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION