



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2018-PDM-33FM-OP-121

NO. EXPEDIENTE: 2018OP000083

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2018, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$863,176.46 (OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12355010001-999999-04-07001- 131-000-02K0803-61501-2-5-FAFM-000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$863,176.46

OBRA

1. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIOS PUNTOS DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.



ATENTAMENTE

MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-33FM-OP-121

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIOS PUNTOS DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD.	PRESUPUESTO				
		PERIFERICO DE LA JUVENTUD - AV. TEOFILO BORUNDA				
		OBRAS PRELIMINARES				
		Corte en carpeta asfaltica con contradora de disco, incluye: el trazo, maquinaria, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.	m	475.00	39.24	21,621.24
		Demolicion, por unidad de obra terminada de carpeta asfaltico de espesor variable, en vialidades. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios al banco que elija el contratista y que sera responsable de su disposition final. v todo lo necesario para su correcta eleccion. P.U.O.T.	m3	28.60	318.00	10 549.97
		TERRACERIAS				
		Excavaciones por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean clasificacion y profundidad. Incluye: retiro del material a lugar autorizado por la DDUE ,almacenaje, afines, maquinaria, herramienta, achique, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realizacion.	m3	48.16	285.00	15,921.70
		Compactacion por unidad de obra terminada: del terreno natural en el area de desplante para noventa por ciento (90%). incluye: maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m3	36.77	38.79	1,654.52
		TRABAJOS DIVERSOS				0.00
		Guanicion de concreto hidraulico premezclado, coladas en el lugar de f c=200 kg/cm2, de 665 cm2 de seccion, segun proyecto. Incluye excavaciones, rellenos, suministro de concreto, cargas, acarreos, descargas, almacenamientos, equipo, cimbra metalica, colado, vibrado, preparacion de juntas de construccion, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m	216	226.59	56,774.39
	No. EXPEDIENTES: 2018OP000083	Relleno para banquetas con material de banco cribado que elija el contratista, para un grado de compactacion del 90%, incluye la preparacion previa de la superficie, humedecion, acarreos y todas la maniobras necesarias para su ejecucion y preparacion para recibir concreto.	m3	16	244.91	4,545.53
		Concreto hidraulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple, colado en seco de f c= 150 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cm de espesor segun proyecto. incluye: proteccion de paramentos, corte de modulos de 1.50 m con cortadora de disco, cimbra, colado, vibrado, curado, descimbra, materiales, mano de obra, consumibles, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	89	201.68	20,821.44
		SENALAMIENTO				0.00
		Raya blanca en orillas de calzadas, raya lateral derecha blanca continua de 12 cm de ancho. Incluye suministro de materiales, preparacion de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, numero de manos o dosificacion que especifique el proyecto, aplicacion, incorporacion de microesferas retrorreflejtantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m	495	10.12	5,810.90
		SUB-TOTAL				137,699.69

MTRA. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-33FM-OP-121

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS						
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
1	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIOS PUNTOS DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD.	PRESUPUESTO						
		m	216.00	25.26	6,329.15			
		Pintura sobre guarnición amarilla. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retroreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		m2	278.00	185.00	59,658.80			
		Marcas en el pavimento, flechas, leyendas, marcas y achurados sobre el pavimento. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retroreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		PERIFERICO DE LA JUVENTUD - AV. LA CANTERA						
		OBRAS PRELIMINARES						
		m	477	39.24	21,712.28			
		Corte en carpeta asfáltica con cortadora de disco. Incluye: el trazo, maquinaria, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.						
		m3	22.86	318.00	8,432.60			
Demolicion, por unidad de obra terminada de carpeta asfáltica de espesor variable, en vialidades. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios al banco que elija el contratista y que sera responsable de su disposition final, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.I.								
Instalacion de barrera de concreto existente. Incluye: mano de obra, equipo, maniobras, herramienta y lo necesario para su correcta colocacion.								
TERRACERIAS								
Excavaciones por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean clasificacion y profundidad. Incluye: retiro del material a lugar autorizado por la DDUE, almacenaje, afines, maquinaria, herramienta, achique, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realizacion.								
m3					63.7	285.00	21,059.22	
Compactacion por unidad de obra terminada: del terreno natural en el area de desplante para noventa por ciento (90%). Incluye: maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
m3					41.3246	38.79	1,859.46	
TRABAJOS DIVERSOS					0.00			
Guarnicion de concreto hidraulico premezclado, coladas en el lugar de fc=200 kg/cm2, de 665 cm2 de seccion, segun proyecto. Incluye excavaciones, rellenos, suministro de concreto, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, equipo, cimbra metalica, colado, vibrado, preparacion de juntas de construccion, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.					285.00	226.59	74,910.65	
					SUB-TOTAL			219,946.15



MTRA. VERÓNICA ESFELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-33FM-OP-121

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
			CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIOS PUNTOS DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD.		PRESUPUESTO				
			SEÑALAMIENTO				
			Rayas blancas en orillas de calzadas, raya lateral derecha blanca continua de 12 cm de ancho Incluye suministro de materiales, preparacion de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, numero de manos o dosificacion que especifique el proyecto, aplicacion, incorporacion de microesferas retrorreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m	477.00	10.12	5,599.60
			Pintura sobre guarnicion amarilla. Incluye: materiales, preparacion de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, numero de manos o dosificacion que especifique el proyecto, aplicacion, incorporacion de microesferas retrorreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m	285	25.26	8,350.96
No. EXPEDIENTES: 2018OP000083			Marcas en el pavimento, flechas, leyendas, marcas y achurados sobre el pavimento. Incluye: materiales, preparacion de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, numero de manos o dosificacion que especifique el proyecto, aplicacion, incorporacion de microesferas retrorreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	239.56	185.00	51,409.58
			Suministro e instalacion de camara para deteccion de vehiculos para cruce de semaforos inteligentes: incluye programacion de zona y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	4	94,864.33	440,170.49
			SUB-TOTAL				505,530.62
			TOTAL				



MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0236/18



No. DE BRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT M.	AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIONES EN VARIOS PUNTOS DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD	CHIHUAHUA		CONT	IT	863.18	863,176.46	863,176.46	863,176.46	863,176.46	100%	OCTUBRE	OCTUBRE	431,588.23
TOTAL							863,176.46	863,176.46	863,176.46	863,176.46				

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN