

Arg. Aguilar



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2018-PDM-PEPD-OP-058

NO. EXPEDIENTE: 2018OP000099

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 29 DE OCTUBRE DE 2018

D. 28

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2018, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$229,855.93 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12355010001-999999-04-07001-131-000-02K0813-61501-2-4-PEPD-000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$229,855.93

OBRA

1. REPARACION DE BOVEDA COLAPSADA EN CALLE ESCUDERO #2305 COLONIA SANTO NIÑO.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-PEPD-OP-058							
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018							
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REPARACION DE BOVEDA COLAPSADA EN CALLE ESCUDERO #2305 COLONIA SANTO NIÑO. No. EXPEDIENTES: 2018OP0000099	PRESUPUESTO					
		APUNTALAMIENTO DE CIMENTACION EXISTENTE SIN RECUPERACION.	ML	20.00	\$	163.80	3,795.52
		DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	M3	4.00		562.78	2,611.30
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 1 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO , INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	M3	2.00		189.56	438.78
		CIMBRA COMUN SIN RECUPERACION	M2	13		282.59	4,261.46
		COLOCACION DE TUBO DE PVC PARA CAPTAR AGUAS RESIDUALES SUMINISTRADO POR JIMAS, INCLUYE BORDO DE CONCRETO POBRE PARA ENCAUCE HASTA EL TUBO EN DREN EXISTENTE	ML	18.00		60.00	1,252.80
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 EN MURETE DE CONTENSION INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	7.00		2,465.70	20,021.48
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE GRAVAS-ARENAS INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	215.00		326.58	81,449.05
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	36.00		61.18	2,554.88
		DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO INC. ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	M3	3.50		716.10	2,907.37
		RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO PARA CONFORMAR RAMPA INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	45.00		326.58	17,047.48
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INC. MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, AFINE, CIMBRA, MEMBRANA DE CURADO, Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10.	M2	46.00		396.58	21,161.51
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR EN RAMPA DENTRO DE LA BOVEDA, ACABADO A VUELTA DE PLANA INC. MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, AFINE, CIMBRA, MEMBRANA DE CURADO, Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10	M2	24.00		390.50	10,871.52
		LOSA DE CONCRETO TIPO BOVEDA DE 15 CMS. DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA 5/8" @ 20 CMS. Y 3/8" @ 20 CMS. EN EL OTRO SENTIDO INC. CIMBRA MUERTA, ARMADO , COLADO Y CURADO DEL CONCRETO.	M2	20.00		1,142.80	26,512.96
		SUB-TOTAL					

MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-PEPD-OP-058

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REPARACION DE BOVEDA COLAPSADA EN CALLE ESCUDERO #2305 COLONIA SANTO NIÑO. No. EXPEDIENTES: 2018OP0000099	PRESUPUESTO				
		RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA				
		M3	6.00	155.09	1,079.43	
		BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR,ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE,CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO				
		M2	30.00	291.79	10,154.29	
		CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA BOLA Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON 60% DE CONCRETO				
		M3	7.00	2,053.18	16,671.82	
		RETIRO Y RECOLOCACION DE BARANDAL CON EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA INCLUYE PUERTA DE COCHERA.				
		PIEZA	1	1,253.08	1,453.57	
		M3	14.00	316.14	5,134.11	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA PARA JARDIN.						
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE FUERA DE LA OBRA.						
M2	50.00	8.20	475.60			
SUB-TOTAL				34,968.83		
TOTAL				229,855.93		

MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 26 DE OCTUBRE DEL 2018

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

EXP: 0293/18



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REPARACIÓN DE BOVEDA COLAPSADA EN CALLE ESCUDERO #2305 COLONIA SANTO NIÑO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 229.86	\$ 229,855.93	\$ 229,855.93		OBRA	1.00	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	\$ 229,855.93
TOTAL					\$	\$ 229,855.93	\$ 229,855.93	\$					

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
 DESIGNADO COMO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C.
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, CON FUNDAMENTO EN
 EL ART. 51 Y 109 SECCIÓN QUINTA DEL REGLAMENTO
 INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN