



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2018-PDM-FISM-OP-046

NO. EXPEDIENTE: 2018OP000102

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2018, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,098,663.70 (UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM 01-12354010001-999999-04-07001- 131-000-02K1002-61401-2-5-FISM-000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$1,098,663.70

OBRA

1. CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN ZONA SUR DE LA CIUDAD, COLONIA JORGE BAROUSSE EN LA CALLE PRIVADA DE DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ, OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"

"2018, Año de la familia y los valores"

2018-PDM-FISM-OP-045

	SUB-TOTAL	
--	-----------	--

INTRA-VERÓNICA ESTELA ROQUE BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-FISM-OP-046

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018								TOTAL	
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
1	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN ZONA SUR DE LA CIUDAD, COLONIA "JORGE BARROUSSE EN LA CALLE PRIVADA DE DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO.	PRESUPUESTO SUMINISTRO DE MATERIALES Excavación para estructura, de acuerdo con su clasificación, a cualquier profundidad (COT. 02.022-1.011); excavado por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, excavado en zanja en cualquier clasificación y profundidad, en seco o en presencia de agua, taladrado para mantener estabilidad de taludes, donde se requiera. Por unidad de obra terminada, incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, abastecimiento, afine y todo lo necesario para su correcta ejecución. Excavación en zanjas en material tipo "C" a cualquier profundidad, excavado, en seco o en presencia de agua, taladrado para mantener estabilidad de taludes, donde se requiera. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, sobre excavación, afine y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Purilla de apoyo para tubería en zanjas, con material "X" y/o "B", incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pédon de mano, formación de apoyo semicircular (concha) en campanas por coples de tubería para dar apoyo completo a la misma, P.U.O.T. Suavizado, instalación y juntas de tubería de P.V.C. de 4" (100 mm) de diámetro serie 20, incluye: faja de los materiales, equipo, prueba hidráulica, acarreo a un Km y maniobras locales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. Suministro e instalación de Descarga Doméstica para alcantarillado, Incluye: Sello de P.V.C. de 8" X 4" (200mm X 110mm) de diámetro, con diámetro a 45°, serie 20 (NORMA NMX-E-2152-VIGENTE), Codo de P.V.C. de 45° X 4" (110mm) de diámetro, serie 20 (NORMA NMX-E-2152-VIGENTE), Teja de inserción de P.V.C. de 4" (110mm) de diámetro, serie 20 (NORMA NMX-E-2152-VIGENTE), Cemento de fusión en frío para unión de (Tubera-Sellos) P.V.C., Fleja de Acero inoxidable 3/8" de ancho, Broche de Acero inoxidable para fleja de 3/8" de ancho, Impulsor para P.V.C., Lubricante para P.V.C., L.A.B., Estopa blanca, colocación de broches y flejas de acero inoxidable, limpieza, instalación, presentación, alineado, prueba hidráulica, herramienta y equipo, mano de obra, cortes, uniones, herramientas y equipo, acarreo y maniobras locales, colocación, alineación, ajuste, pruebas de funcionamiento e hidráulica y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Suministro e instalación de Descarga Doméstica para alcantarillado, Incluye: Sello de P.V.C. de 12" X 4" (300mm X 110mm) de diámetro, con diámetro a 45°, serie 20 (NORMA NMX-E-2152-VIGENTE), Codo de P.V.C. de 45° X 4" (110mm) de diámetro, serie 20 (NORMA NMX-E-2152-VIGENTE), Teja de inserción de P.V.C. de 4" (110mm) de diámetro, serie 20 (NORMA NMX-E-2152-VIGENTE), Cemento de fusión en frío para unión de (Tubera-Sellos) P.V.C., Fleja de Acero inoxidable 3/8" de ancho, Broche de Acero inoxidable para fleja de 3/8" de ancho, Impulsor para P.V.C., Lubricante para P.V.C., L.A.B., Estopa blanca, colocación de broches y flejas de acero inoxidable, limpieza, instalación, presentación, alineado, prueba hidráulica, herramienta y equipo, mano de obra, cortes, uniones, herramientas y equipo, acarreo y maniobras locales, colocación, alineación, ajuste, pruebas de funcionamiento e hidráulica y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Registro seco de alcantaría de 40 x 95 x 100 cm de tabique en espesor de 13 cm, juntado con mezcla cemento arena 1:5 con aplastado fino a base de mezcla de cemento arena 1 : 3, concreto F'c= 200 kg/cm2 3M (litro) en peso y cubierto en un espesor de 7 cm, y formación de concreto a base de 2 Vol de PVC 4", 2 codos de 45° de PVC y sus ligas de instalación de 4" de PVC. Colocación y compactación de rellenos de excavaciones para estructuras, por unidad de obra terminada, con material producto de la excavación, cribado previamente a un tam 25", colocado en capas no mayores de 20 cm de espesor, compactado al 90% P.V.S.M., incluye: maniobras, cargas, acarreo, tratamientos, acomodos, equipo, agua para compactación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, se pagará medido compacto, p.u.o.t. Colocación y compactación de rellenos de excavaciones para estructuras, por unidad de obra terminada, con material producto de banco, cribado previamente a un tam 25", colocado en capas no mayores de 20 cm de espesor, compactado al 90% P.V.S.M., incluye: maniobras, cargas, acarreo, tratamientos, acomodos, equipo, agua para compactación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, se pagará medido compacto, p.u.o.t. Suministro de material de banco para planilla y relleno de zanja (caliche cribado); L.A.B. OBRA. Acarreo 1er. Método de materiales pesados: Arena, grava, piedra, caliche, material producto de excavación, etc. en camión volcán; Incluye carga con equipo y descarga a volteo, en zona urbana tránsito normal. P.U.O.T. Acarreo Kms subsiguientes al 1er. Km. de materiales pétreos: arena, grava, piedra, caliche, material producto de excavación, etc. en camión volcán en zona urbana tránsito normal. P.U.O.T.	m3	380.00	122.50	53,988.00			
	INCIDENCIA		m3	114.00	450.00	59,508.00			
	DIRECTO		m3	114.00	64.31	8,504.33			
	RUBRO DEL GASTO			543.00	36.96	23,280.36			
	RED DE ALCANTARILLADO		pieza	78.00	295.82	26,785.79			
	SUBCLASIFICACION		pieza	19	355.00	7,824.20			
	DRENAJE PLUVIAL		pieza	78.00	1,985.15	179,616.37			
	MODALIDAD CONTRUCCION		m3	190.00	93.41	20,587.56			
			m3	190.00	64.31	14,173.92			
			m3	190.00	120.92	26,650.77			
			m3	190.00	33.83	7,456.13			
			m3/km	2,577.36	5.16	15,427.05			
			SUB-TOTAL			443,793.22			
						1,098,663.70			

MTRA. VERONICA ESTELA RODRIGUEZ BORJONES
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0307/18



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M.	AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD	CHIHUAHUA				SUMA	FISM	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN ZONA SUR DE LA CIUDAD, COLONIA JORGE BAROUSSE EN LA CALLE PRIVADA DE DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO	CHIHUAHUA	CONT	IT	IT	\$ 1,098.66	\$ 1,098,663.70	\$ 1,098,663.70	1	1.00	100%	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	\$ 274,665.93
TOTAL						\$ 1,098,663.70	\$ 1,098,663.70	\$ 1,098,663.70	1					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN