



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDM-PCAM-AT-024

NO. EXPEDIENTE: 2019AT000031

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 14 DE JUNIO DE 2019

ING. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$877,228.84 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 84/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA APORTACION MUNICIPAL Y UNA APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$227,220.00 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-11013- 131-000-02E1505-61201-2-4-PCAM-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$877,228.84
BENEFICIARIOS		
01-12352010001-999999-04-11013- 131-000-02E1505-61201-2-4-ABI0-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$227,220.00

OBRA

1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO, EN ESCUELA PRIMARIA RAFAELA TOCOLI CHAVEZ, CON CLAVE 08DPR2593D.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERA DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASI COMO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN DEL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.



RECIBIDO
24 JUN 2019
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019-CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ING. CARLOS ALBERTO CABELLO GIL. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C.C.P.: ARCHIVO

RECIBIDO
19 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

RECIBIDO
17 JUN 2019
DIRECCION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-024

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO, EN ESCUELA PRIMARIA RAFAELA TOCOLI CHAVEZ, CON CLAVE 08DPR2593D. No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000031	PRESUPUESTO				0.00
		CIMENTACION				
		TRAZO Y NIVELACION A EJES EXTERIORES DE COLUMNAS, EN AMBOS SENTIDOS	M2	504.00	7.05	4,121.71
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 2.0 MTS. A MANO, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	53.50	226.13	14,033.63
		AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28.80	18.43	615.71
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28.80	148.46	4,959.75
		RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	35.00	96.97	3,936.98
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB BASE PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN DESPLANTE DE ZAPATAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	28.64	288.75	9,592.97
		CIMBRA EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	14.40	237.85	3,973.05
		CIMBRA APARENTE EN DADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	50.00	288.50	16,733.00
				SUB-TOTAL	57 966.80	

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHI/DESP PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LIC. PRESIDENTA MUNICIPAL MITA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

2019-PDM-PCAM-AT-024

~~ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ~~

Página 3 de 6

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-024

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
			CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO, EN ESCUELA PRIMARIA RAFAELA TOCOLI CHAVEZ, CON CLAVE 08DPR2593D.	PRESUPUESTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPR 10" X 5 3/4" X 32.80 KG/ML PARA APOYO DE DOMO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PLACA DE ACERO DE 1/2" PARA CONEXIONES EN ESTRUCTURA EN DIFERENTES DIMENSIONES, INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 3"x 3" X 1/4" SOLDADO EN PARTE SUPERIOR DE LA VIGA PARA FIJACION DE LAMINA, INCLUYE MANIOBRAS, CORTES, SOLDADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA AUTOSOPOORTANTE EN CUBIERTA, EN LAMINA CAL. 22 GALVANIZADA TIPO K-SPAN 120 MEDIDO EN HORIZONTAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA AUTOSOPOORTANTE EN CUBIERTA, EN LAMINA CAL. 20 GALVANIZADA TIPO K-SPAN 120 MEDIDO EN HORIZONTAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PLACA DE ACERO DE 3/8" DE REFUERZO EN VIGA IPR DE 0.26 X 1.50 MTS. Y TAPON DE 0.08 X 0.24 MTS. INCLUYE SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ALBAÑILERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT ENTRE DADO Y PLACA BASE DE COLUMNA, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2	KG <			

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-024

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO, EN ESCUELA PRIMARIA RAFAELA TOCOLI CHAVEZ, CON CLAVE 08DPR2593D.	PRESUPUESTO				
		ESCALON DE CONCRETO DE 40 CMS. DE HUELLA Y PERALTE DE 15 A 18 CMS. PROMEDIO, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, BLOCK DE 15X20X40 CMS., RELLENO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2, MATERIAL CALIZO COMPACTADO Y PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2.	ML	4.5	352.24	1,838.69
		PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA, INCLUYE:MATERIAL, MEMBRANA DE CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.00	379.10	6,596.34
		RETIRO DE TABLEROS DE CANASTA DE BASQUETBOL EXISTENTE INC. DEMOLICIONES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO RETIRO	PZA	2.00	842.72	1,955.11
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO METALICO DE 1.20 X 1.60 MTS. MODELO FTPTCM11 GRAVI O SIMILAR CON LOGOTIPOS DE INSTANCIAS	PZA	2.00	18,837.19	43,702.28
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LINEA DE JUEGO EN CANCHA DE BASQUETBOL, 5 CMS. DE ANCHO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MARCA DE PINTURA COMEX TOP-DEPORTIVO O SIMILAR.	ML	300.00	37.21	12,949.08
		SUMINISTRO Y APLICACION DE SOLDADURA EN SOLERA SUELTA DE CANASTA PORTERIA.	PZA	2.00	548.17	1,271.75
		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN CANASTAS PORTERIA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	PZA	2.00	1,866.99	4,331.42
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 MM., DESMONTAJE DE MALLA DAÑADA EXISTENTE, A UNA ALTURA DE 2.00 MTS. INCLUYE: SOLERA ENTRELAZADA DE 1/2" X 1/8" EN TODO EL PERIMETRO, SOLDADURA, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	30.00	197.40	6,869.52
SUB-TOTAL					79,514.20	

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP. PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GRANVAN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-024

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO, EN ESCUELA PRIMARIA RAFAELA TOCOLI CHAVEZ, CON CLAVE 08DPR2593D.	PRESUPUESTO				
		REINSTALACION DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: RECOLOCACION DE POSTE METALICO, COLOCACION DE MALLA CICLONICA EXISTENTE, PINTURA EN POSTES, SOLERA DE 1/2" X 1/8" , SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ML	7.2	328.65	2,744.88
		RETIRO Y RECOLOCACION DE TUBO DE BARRA HORIZONTAL CED. 30 DE 1 5/8" DE 3.00 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO, PARA FACILITAR DESMONTAJE DE TUBO DE ARCO DE ESTRUCTURA, INCLUYE CORTE, SOLDADURA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REINSTALACION.	PZA	4.00	140.49	651.87
		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBREPORTE FUERA DE LA OBRA.	M2	504.00	8.12	4,747.28
	No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000031				SUB-TOTAL	8,144.04
		ESTRUCTURA FINANCIERA				
		PCAM	857,228.84			
		BENEFICIARIOS	227,220.00			
		TOTAL	1,084,448.84			
					TOTAL	1,084,448.84

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2019

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

FECHA: 12/06/2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	MOD. DE EJEC.	Situación de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2019	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
	"CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO, EN ESCUELA PRIMARIA RAFAELA TOCOLI CHAVEZ CON CLAVE 08DPR2593D"	AVE. RIO COLORADO Y RIO COLUMBIA COL. RIVERAS DE SACRAMENTO	c	IT	1,084.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1,084,448.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		857,228.84	OBRA	1	100%	JUNIO	SEPTIEMBRE	271,112.21
TOTAL						1,084,448.84	0.00	857,228.84						227,220.00

LIC. MARCO ANTONIO DOMILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION