

Exp 0197/19
4

5/801



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2019-PDM-PCAM-AT-042
NO. EXPEDIENTE: 2019AT000046
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 08 DE AGOSTO DE 2019

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$303,145.80 (TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA APORTACION MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12354010001-999999-04-11021-131-000-02K0502-61401-2-4-PCAM-000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$303,145.80

OBRA

1. REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA JUNTA DE LOS RIOS.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERA DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASI COMO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.



RECIBIDO
17 AGO 2019
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRAS

ATENTAMENTE

11/13

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.



RECIBIDO
12 AGO 2019
DIRECCION

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C.C.P.: ARCHIVO



RECIBIDO
12 AGO 2019
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-042

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA JUNTA DE LOS RIOS. No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000046	PRESUPUESTO KIOSKO REHABILITACION DE TECHUMBRE A BASE DE TABLON DE MADERA DE 1 1/2" X 4" X 12' Y DE 1 1/2" X 4" X 10' INCLUYE TORNILLERIA HEXAGONAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRIPLAY ASTILLA DE 3/4" DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 12 CMS. DE ANCHO, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJA ASFALTICA EN TECHUMBRE COLOR ROJO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION Y FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE GOTERON GALVANIZADO DE 6" DE DESARROLLO CAL. 26 INCLUYE TORNILLO BUSCA ROSCA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. SUMINISTRO Y APLICACION DE BARNIZ TRANSPARENTE EN DUELA DE MADERA DE TECHUMBRE DE KIOSKO, ESMALTE EN COLOR SÓLIDO PARA COLUMNAS Y VIGAS, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION. ELECTRICO APERTURA DE ZANJA EN CONCRETO DE 25CM. DE ANCHO POR 50CM. DE PROFUNDIDAD CON UNA CAPA PROTECTORA DE ARENA DE 5 CM. ARRIBA Y DEBAJO DEL POLIDUCTO A INSTALAR SE DEBERA CUMPLIR CON RELLENO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 80%, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE DE LA OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD SERVICIO PESADO DE 32mm. TIPO PAD RD 19 9KG/CM2 ó 130 LBS/PL2.	pza m2 ml m2 ml m2 m m	1.00 77.00 43.20 77.00 29.28 77.00 48.00 48.00	3,895.95 437.18 98.29 453.79 54.64 105.86 33.98 52.87	4,519.30 39,048.92 4,925.51 40,532.52 1,855.84 9,455.42 0.00 1,892.01 2,943.80
					SUB-TOTAL	105,173.31

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA O. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-042

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019					
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA JUNTA DE LOS RIOS.	PRESUPUESTO					
		BASE DE CONCRETO PARA ARBOTANTE DE 0.6 X 0.6 MTS. DE BASE 0.4X0.4 MTS. ARRIBA CON LONGITUD DE 1.2 MTS. ENTERRADO Y 0.6 MTS. EXPUESTO CON TUINO EN ESQUINAS , CONCRETO FC=200 KG/CM2 Y CASTILLO DE 4 VARS. #4 Y #3 A CADA 20 CMS. INC. 4 ANCLAS CON VARILLA ROSCADA DE 3/4" DE 12 CMS. DE ROSCA Y 65 CMS. DE DESARROLLO CON DOBLE TUERCA Y ARANDELAS.	pza	1.00	4,892.17	5,674.92	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO OCTAGONAL DE 11 MTS. DE ALTURA DE CAÑA CAL 11 CON BRAZO DE 2.40 MTS., INCLUYE: PINTURA EN COLOR, CABLEADO A LA LUMINARIA DE ACUERDO A NORMA DE ALUMBRADO PUBLICO, EQUIPO PARA MONTAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	8,460.56	9,814.25	
		REGISTRO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 70X70X50CM, MEDIDAS EXTERIORES, CON APLANADO INTERIOR DE 1CM DE ESPESOR Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8"" , A CADA 10 CM EN AMBOS LADOS, CON 7 CM DE ESPESOR, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3"X3"X1/4" CON POZO DE ABSORCION RELLENO DE GRAVA Y ARENA, DE 40X40X60CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	pza	1.00	2,775.39	3,219.45	
		CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 4, INCLUYE: CINTA DE AISLAR ASI COMO MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	m	55.00	59.60	3,802.48	
		REFLECTOR LED 200W, 220V, INCLUYE CARCAZA, CUBIERTA DE VIDRIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	2.00	5,035.79	11,683.03	
		FOCO LED TIPO CORN LIGHT SOCKET MOGUL 40W Y ESFERA DE 45CM EN ARBOTANTES EXISTENTES. INCLUYE: RETIRO DE EQUIPO EXISTENTE DAÑADO Y CABLE THW CAL 12.	pza	2.00	3,282.79	7,616.07	
		ILUMINACIÓN DE KIOSCO, INCLUYE: LUMINARIA LED, CANALIZACIÓN APARENTE CON CONDUIT PD 1/2".	lote	1.00	3,726.66	4,322.93	
		GABINETE DE CONTROL DE 40X30X20. INCLUYE: 2 ITM 10A, 1ITM 20A, 2 CONTACTOR 30A, 1 RELOJ TEMPORIZADOR 220V 30A, 2 FOTOCELDA. EQUIPAMIENTO	lote	1.00	6,811.38	7,901.20	
		JUEGO INFANTIL PASAMANOS, FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE 1" Y DE 2" CED 30, MEDIDAS DEL EQUIPO: LARGO 3.41 M, ANCHO .60 M, ALTURA 2.30 M	pza	1.00	8,662.06	10,047.99	
	No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000046						

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-042

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA JUNTA DE LOS RIOS.	PRESUPUESTO				
		ESTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, INCLUYE TORRE PRINCIPAL FABRICADA EN PTC DE 3" BLANCO Y PERFIL TUBULAR DE 2" Y DE 1" CED 30 DE 1.60 M DE LARGO, ANCHO DE 1.50 Y ALTURA DE 3.00 M, ESCALERA DE ACCESO EN MEDIA LUNA DE 2" EXTERIOR Y PELDAÑOS DE 3/4" CED 30, PUENTE COLGANTE DE CADENA DE 1/4", Y 5/16". TORRE EQUIPADA CON TUBO DE BOMBERO DE 2" Y PTC DE 3" BLANCO. MEDIDAS DEL MÓDULO: LARGO 8.52 M, ANCHO 5.97, ALTURA 4.28 M.	pza	1.00	54,350.91	63,047.06
		EJERCITADOR PARA EXTERIOR, ABDOMINALES ARTICULADO, INCLUYE TORRE PRINCIPAL FABRICADA EN PTR DE 4X2" VERDE, PTR DE 2X2 CAL 11, TUBULAR DE 1" CED 30, DOS CAMAS FABRICADAS EN TUBO DE ACERO DE 1 Y DE 3/4, CED 40, LÁMINA PERFORADA. MEDIDAS DEL EQUIPO: LARGO 4.52 M, ANCHO .74 M, ALTURA 1.69 M.	pza	1.00	21,377.58	24,797.99
		ESTACION DE CROSSFIT FABRICADO EN PTC DE 3X3" Y 2X2" BLANCO, TUBULAR DE ACERO DE 3/4" CED 30. MEDIDAS DE LA ESTACIÓN DE: LARGO 3.00 M, ANCHO 1.50 M, ALTURA 2.80 M.	pza	1.00	23,961.41	27,795.24
		RESPALDO Y ASIENTO PARA BANCAS FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO DE 3 X 1 1/2" CAL 18 Y ÁNGULO DE 1/8" X 1 1/2" MALLA CICLONICA	pza	4.00	3,449.99	16,007.95
	No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000046	REHABILITACION DE MALLA CICLONICA EXISTENTE. INCLUYE ESTIRAMIENTO, COLOCACION DE SOLERA DE 1/2" X 1/8" ENTRELAZADA EN MALLA EN ORILLAS CON TUBERIA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	m2	10.00	193.27	2,241.93
					SUB-TOTAL	133,890.17
					TOTAL	303,145.80

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0007-2019 CHIH/DESP.PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR L. C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2019

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

FECHA: 06/08/2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2019	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
					303.15	303,145.80		303,145.80							
					0.00	0.00									
1	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA JUNTA DE LOS RIOS	CALLE RIO NONOAVA EN COLONIA JUNTA DE LOS RIOS	c	IT	0.00	0.00				OBRA	1	100%	AGOSTO	OCTUBRE	101,048.60
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					TOTAL	303,145.80	0.00	303,145.80	0.00						

LIC. JAIME CALDERON TREVIÑO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y
EDUCACION

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION