

D7704



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2019-PDM-FODESM-OP-057
NO. EXPEDIENTE: 2019OP000086
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 06 DE AGOSTO DE 2019

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$271,417.98 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 98/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), Y UNA APORTACION CON RECURSOS ESTATALES PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12355010001-999999-04-07012-131-000-02K0813-61501-2-4-PEPD-000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$271,417.98

OBRA

1. CONSTRUCCION DE VUELTA IZQUIERDA EN AV. SILVESTRE TERRAZAS.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.



ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FODESM-OP-057

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
				CONCEPTO				
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1		CONSTRUCCION DE VUELTA IZQUIERDA EN AV. SILVESTRE TERRAZAS.						
PRESUPUESTO								
OBRAS PRELIMINARES								
Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico: simple (banquetas y guarniciones), incluye mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto.								
Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico reforzado: Incluye mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, retiro del material a lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto.								
Retiro de Arboles existentes. Incluye: Retiro de material sobrante fuera de la obra a un lugar autorizado por la supervisión. P.U.O.T								
Desmantelamiento y reubicación de arbotante con doble luminaria de alumbrado publico, con recuperación del material, Incluye: cable, poliducto, pintura, equipo, mano de obra, herramienta, almacenaje, traslados y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
TERRACERIAS								
Excavaciones, por unidad de obra terminada en cortes y adicionales abajo de la subrasante; cualquiera que sea su clasificación, profundidad y condición, cuando el material se desperdicie, Incluye: retiro del material a lugar autorizado por la DDUE, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
Suministro y colocación de Pedraplen, con piedra bola con tamaño de 4 a 8", Incluye: acomodo nivelado, bandejo del material, con excavadora, cargas , acarreos, materiales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T								
Mezclado tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado. por unidad de obra terminada: de la elevación de la subrasante en cortes y/o terraplenes existentes para noventa y cinco por ciento (95%). Incluye acamellonado, acarreos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia. aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima según sea el caso, mezclado, tendido, compactación al grado fiado, afinamiento para dar el acabado superficial								
TRABAJOS DIVERSOS								
Guarnición trapezoidal de 20 cms de base, 35 cms de alto y 15 cms de corona a base de concreto hidráulico de resistencia de 200 kg/cm2. Incluye: colado, vibrado, material, mano de obra, cimbra y todo lo necesario para su correcta elaboración.								
Relleno para banquetas, con material de banco, cribado a TMA de 1 1/2", en capas no mayores de 15 cm de espesor, compactado al 90%, por unidad de obra terminada. Incluye: cribado ,carga, acarreos, acomodos, agua para compactación, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
Concreto hidráulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple colado en seco de Fc=150 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8cm de espesor según proyecto. Incluye adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución								
Suministro y colocación de piedra decorativa Beige 1/2" o 2", Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.								
					7.00	1,295.38	10,518.49	
							168,769.33	
							SUB-TOTAL	

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP. PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA G. PRESIDENTA MUNICIPAL MITRA.

MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FODESM-OP-057

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019					
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
1	CONSTRUCCION DE VUELTA IZQUIERDA EN AV. SILVESTRE TERRAZAS.	PRESUPUESTO					
		PAVIMENTACION					
		Suministro, formaci3n y compactaci3n de Base hidr3ulica, por unidad de obra terminada, compactada al cien por ciento (100%), del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporaci3n del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocaci3n.					
		Emulsi3n cati3nica de rompimiento r3pido, con residuo asf3ltico de sesenta por ciento (ECR-60%) a raz3n de 0.6 lt/m2, empleada en riego de liga, seg3n N.CTR.CAR.1.04.005. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparaci3n de la superficie, protecci3n de estructuras existentes, maniobras, aplicaci3n, equipo y lo necesario para su correcta ejecuci3n. P.U.O.T					
		Emulsi3n cati3nica de rompimiento lento, con residuo asf3ltico de sesenta y cinco por ciento (ECL-65%) a raz3n de 1.5 lt/m2, empleada en riego de impregnaci3n, seg3n N.CTR.CAR.1.04.004, Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparaci3n de la superficie, protecci3n de estructuras existentes, maniobras, aplicaci3n, equipo y lo necesario para su correcta ejecuci3n. P.U.O.T					
		Carpetas de concreto asf3ltico, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de la prueba Proctor, del banco que elija el contratista de compacto TMA 3/4". Incluye suministro de materiales, instalaci3n y desmantelamiento de plantas, alimentaci3n de las plantas, cribados y desperdicios, trituraci3n parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formaci3n de almacenamiento, secado del material p3treo y clasificaci3n, dosificaci3n, calentamientos, mezclado de los materiales p3treos y cementos asf3lticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactaci3n al grado fijado, chafianes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificaci3n de espesor y compactaci3n y todo lo necesario para su correcta ejecuci3n.					
		SEÑALAMIENTO VIAL					
		SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO					
		Señales restrictiva SR-6 de 30cm por lado (Alto) de tableros con material retroreflejante, con poste galvanizado de 2"x2"x3.5 mts. Incluye suministro, carga, transporte, descarga, ubicaci3n, excavaci3n, anclajes, cimentaci3n a base de concreto hidr3ulico simple, relleno compactado con material producto de excavaci3n, colocaci3n y todo lo necesario para su correcta ejecuci3n. Por unidad de obra terminada					
		OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS					
Obras y Dispositivos diversos (OD), por unidad de obra terminada Violeta blanca con reflejante a dos caras. Incluye materiales, colocaci3n, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocaci3n.							

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA.
MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FODESM-OP-057

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE VUELTA IZQUIERDA EN AV. SILVESTRE TERRAZAS. No. DE EXPEDIENTE: 2019OP000086	PRESUPUESTO				
		RECUBRIMIENTO CON PINTURA				
		Suministro y aplicación de recubrimiento en guarniciones. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retrorreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	75.00	40.86	3,554.82
		Suministro y aplicación de raya blanca separadora de carriles discontinua de 12 cm de ancho, 5 m. pintados, 10 m. sin pintar. Incluye suministro de materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retrorreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	150.00	12.31	2,141.94
		Relocalización de poste completo cercano a su posición, Incluye: pintura, poliducto, base nueva, cableado y limpieza del area.	pza	1.00	16,655.36	19,320.22
					SUB-TOTAL	25,016.98
					SUB-TOTAL	271,417.98

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA.
MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 18 DE JULIO DEL 2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0237/19



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M.	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE VUELTA IZQUIERDA EN AV. SILVESTRE TERRAZAS	CHIHUAHUA	CONT	IT	271.42	271,417.98	271,417.98	-	OBRA	100%	AGOSTO	AGOSTO	271,417.98
TOTAL						271,417.98	271,417.98	-					

27-7-2019

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.
DESIGNADO COMO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CON FUNDAMENTO EN EL ART. 109 SECCIÓN QUINTA DEL REGLAMENTO INTERNO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN