

D1990



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2019-PDM-DU-070
NO. EXPEDIENTE: 2019DU000007
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 23 DE AGOSTO DE 2019

ING. GABRIEL MARTIN VALDÉZ JUÁREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$89,969.68 (OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12359010001-999999-04-08021-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES	\$89,969.68
131-000-02K0304-61901-2-4-PDAM-000	Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	

OBRA

1. TAPIADO EN MUROS DE LA ANTIGUA TIENDA ISSSTE.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.




2150 ATENTAMENTE



ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR, SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCION
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-DU-070

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TAPIADO EN MUROS DE LA ANTIGUA TIENDA ISSSTE.	PRESUPUESTO				
		PRELIMINARES				
		Corte de piso con cortadora de disco de diamante. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.	m	25.00	51.64	1,497.56
		Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico: simple, en losa, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto.	m3	1.40	397.18	645.02
		Excavaciones a mano en material "B", por unidad de obra terminada, cuando el material se desperdicia. Incluye:mano de obra, herramienta, carga, acarreo y descargas a depósito autorizado por la DDUE.	m3	2.34	274.46	744.99
		ALBAÑILERIA				0.00
		Concreto hidráulico de $f_c= 100$ Kg/cm2, utilizado en plantilla de 5 cm de espesor. Incluye: curado, materiales, mano de obra, consumibles, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	11.84	137.57	1,857.53
		Zapata corrida de 0.60 x 0.20 m, de concreto $F_c=200$ kg/cm2, armada con 4 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 30 cm en sentido transversal, Incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	19.40	533.20	11,999.13
		Rodapié de block de 15x20x40 cm, asentado y junteado con mortero cemento arena proporción 1:3, relleno de concreto $F_c= 100$ kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	8.15	498.28	4,710.74
		Castillo de concreto, seccion de 15 x 20 cm, concreto $f_c=200$ kg/cm2, armado con 4 Vs. No. 3 y estribos de 1/4" @ 15 cms, Incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	41.20	390.49	18,662.30
		Dala de desplante de concreto armado de 15 x 20 cm, colada con concreto $f_c=200$ kg/cm2 con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 25 cms, Incluye: cimbra común y descimbrado, habilitado y armado de acero, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	19.40	302.87	6,815.79
		Muro de block de concreto de 15 x 20 x 40 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:5. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	75.55	327.55	28,705.83
		Dala de cerramiento de concreto armado de 15 x 20 cm, colada con concreto $f_c=200$ kg/cm2 con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 25 cms, Incluye: cimbra común y descimbrado, habilitado y armado de acero, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, elevación, andamios, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	33.40	309.68	11,998.24
		LIMPIEZA				
		Limpieza general de la obra, Incluye: limpieza fina y gruesa, herramienta, mano de obra y retiro de material sobrante de obra.	pza	1.00	2,010.82	2,332.55
					TOTAL	89,969.68

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHIHDESP PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2018, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA ELEJENIA CAMPOS GALVÁN.

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0261/19



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTÓ PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M.	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	TAPIADO EN MUROS DE LA ANTIGUA TIENDA DEL ISSSTE	CHIHUAHUA	CONT	IT	89.97	89,969.68	89,969.68	89,969.68	OBRA	100%	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	89,969.68
TOTAL						\$ 89,969.68	\$ 89,969.68	\$ -					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN