



DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDM-FED-AT-010

NO. EXPEDIENTE: 2019AT000088

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$642,845.67 (SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019, APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO 2019-2K01619-A-3658 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2019, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
FEDERAL 01-12352010001-999999-04-11013- 131-000-02E1505-61201-2-5-AMAF-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$642,845.67

OBRA

1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BERNARDINO LOYA GALLEGOS # 2673 (CON CLAVE: 08EPR0726P).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERA DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASI COMO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. CARLOS HUMBERTO CABALLERO VÁZQUEZ, OFICIAL MAYOR
MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, TESORERO MUNICIPAL
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
ING. CARLOS HUMBERTO CABALLERO GIL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P.: ARCHIVO
10 SEP 2019
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

MUNICIPIO DE OBRAS PUBLICAS
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
10 SEP 2019
DIRECCION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FED-AT-010

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS		CONCEPTOS		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019		U.MEDIDA		CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
OBSERVACIONES:										
INFORMACION COMPLEMENTARIA AL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL CON NUMERO 2019-PDM-FED-OP-010 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2019										
APROBADOS EN EL OFICIO 2019-2K01619-A-3668 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2019										
PRELIMINARES										
CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: EL TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.										
DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA.										
DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN CIMENTACION, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA										
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, INCLUYE ENTREGA DE REPORTE										
RAMPA DE MATERIAL CALIZO PARA PERMITIR ACCESO DE MAQUINARIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, EXTENDIDO, COMPACTADO Y RETIRO DE MATERIAL AL TERMINO DE LA OBRA										
PODA DE ARBOL INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIAL FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.										
CIMENTACION										
LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, (AREA DE COLUMNAS A PAÑOS EXTERIORES)INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALIHIDRA.										
EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 2.0 MTS. A MANO, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA (NO SE PAGARAN SOBRECANCHOS)										
EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO "C" HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, NO SE PAGARAN SOBRECANCHOS										
AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.										
PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.										
RELLENO Y COMPACTACION AL 95% DE MATERIAL DE LA PRUEBA PROCTOR PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.										
SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO PARA RELLENO EN CEPAS DE CIMENTACION AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR										
SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB BASE PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN DESPLANTE DE ZAPATAS, AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.										
ZAPATA AISLADA DE 1.10 X 1.10 M. X 0.15 M. DE ESPESOR, CONCRETO Fc= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARS. DE 1/2" A CADA 20 CM. DE DIAM. EN AMBAS DIRECCIONES, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, DOBLECES, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION										
DADO DE 35 X 50 CM DE SECCION, CONCRETO Fc= 250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARS. DE 5/8" DE DIAM. FY= 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CM. CON TUJINO TRIANGULAR DE 1" EN LAS 4 ESQUINAS, INCLUYE : CIMBRA APARENTE, HABILITADO, CRUCES DE VARILLAS, LONGITUD DE PATAS DE APOYO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.										
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, FUERA DE LA OBRA.										

ING. IGNACIO RAMIREZ GALAZO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIHDESP-PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FED-AT-010

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS			CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019		
		OBSERVACIONES:	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BERNARDINO LOYA GALLEGOS # 2573 (CON CLAVE: 08EP0728P).	ESTRUCTURA				0.00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA CON VARILLA LISA DE 5/8" Y DE 0.80 MTS DE DESARROLLO. INCLUYE: 15 CMS DE ROSCADO Y 15 CM. DE GANCHO, 2 TUERCAS PARA SU NIVELACION Y SUJECION, COLOCACION, FIJACION Y NIVELACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		pza	40.00	355.32	16,486.85		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 25 CM X 40 CM X 1/2" PARA DESPLANTE DE COLUMNA. INCLUYE CORTE DE LA PLACA, CUATRO ORIFICIOS EN TORNO DE 3/4", COLOCACION, NIVELACION, SOLDADURAS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.		pza	10.00	547.04	6,345.66		
SUMINISTRO, MONTAJE, NIVELACION DE COLUMNA METALICA A BASE DE IPR DE 12" X 6 1/2" X 38.70KGIM., DE 5.15 M. Y 4.88 M. DE LONGITUD SEGUN EJE (A-36) INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA PRIMER ROJO OXIDO, PINTURA DE ESMALTE CUYO COLOR SE DEFINIRA EN OBRA, FLETE A OBRA, MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		m	49.50	1,898.13	108,990.62		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA TAPA DE 18.51 CM. X 32.50 CM. X 3/8", INCLUYE: NIVELACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		pza	10.00	257.60	2,988.16		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE APOYO DE CUERDA INFERIOR DE ARMADURA 1/4" X 15 CM. X 16.51 CM. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, SOLDADURA, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION		pza	10.00	85.92	996.67		
SUMINISTRO, MONTAJE Y NIVELACION DE ARMADURA METALICA DE 10.60 M. DE LONGITUD A CENTROS DE COLUMNA, CON PERALTE VARIABLE DE 0.70M. A 1.20 M. EN EXTREMOS A CENTROS DE EJES, A BASE DE CUERDA SUPERIOR DE 2 ANGULOS DE 2 1/2" X 5/16" E INFERIOR DE 2 ANGULOS DE 2 1/2" X 1/4" A-36, CON DIAGONALES A BASE DE 2 ANGULOS DE 2" X 1/4", Y MONTANTES CON 2 ANGULOS DE 1" X 3/16" (PESO TOTAL ARMADURA 435.42 KG) INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA PRIMER ROJO OXIDO, PINTURA DE ESMALTE CUYO COLOR SE DEFINIRA EN OBRA, GRUA, FLETE A OBRA, MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		pza	5.00	25,144.89	145,840.38		
SUMINISTRO, MONTAJE Y NIVELACION DE POLIN 6EP12 ALTA RESISTENCIA, SEGUN PLANO, CLIP DE CONEXION EN FORMA DE "L" A BASE DE PLACA DE 22 X 15 CM X 3/16", INCLUYE: ANDAMIOS, SOLDADURA, PINTURA PRIMER ROJO OXIDO, PINTURA DE ESMALTE, FLETE A OBRA, MANIOBRAS, GASTOS DE TALLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION		kg	1625	51.37	96,832.45		
SUMINISTRO, MONTAJE DE VARILLAS DE CONTRAVANTEO CON VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO LISA ACERO A-36, SEGUN PLANO, INCLUYE: CLIP DE CONEXION A BASE DE PLACA DE 3/8" X 10 CM. X 17.50 CM. TORNILLO CON TUERCA, ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/8", EXTREMO ROSCADO PARA TENSAR, PINTURA PRIMER ROJO OXIDO, PINTURA DE ESMALTE, FLETE A OBRA, MANIOBRAS, GASTOS DE TALLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION		kg	240	54.42	15,150.63		
SUMINISTRO, MONTAJE DE VARILLAS DE CONTRAFLEMBEO A BASE DE VARILLA REDONDO LISO DE 1/2" CON ROSCA EN EXTREMO, INCLUYE: TORNILLERIA, PINTURA, PRIMER ROJO OXIDO, PINTURA ESMALTE CUYO COLOR SE DEFINIRA EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, VER SEGUN PLANO		kg	105.00	54.42	6,628.36		

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL ORDEN DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP. PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FED-AT-010

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019					
No. DE OBRA		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BERNARDINO LOYA GALLEGOS # 2673 (CON CLAVE: 08EPR0726P). No. DE EXPEDIENTE: 2019A.T000088 No. DE OBRA: 21909732	OBSERVACIONES: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL-24, DE 15 X 20 CMS. INCLUYE SOPORTERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	9.40	380.15	4,145.16	
		ALBAÑILERIA					0.00
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA, INCLUYE:MATERIAL, MEMBRANA DE CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	5.00	362.75	2,103.95	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT ENTRE DADO Y PLACA BASE DE COLUMNA, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	10.00	432.40	5,015.84	
		PINTURA DE ESMALTE EN PINTURERIA Y TABLEROS DE BANCOS QUE ESTAN EN LA BASE DE LA OBRA INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE	pza	2.00	1,866.99	4,331.42	
		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN LINEAS DE JUEGO DE 5 CM. DE ANCHO, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	m	120.00	37.21	5,179.63	
		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN AREAS DE JUEGO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2	50	132.03	7,657.74	
		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBREPANTE FUERA DE LA OBRA. (AREA COMPRENDIDA HASTA PAÑOS EXTERIORES DE COLUMNA)	m2	263.52	8.12	2,482.15	
SUB-TOTAL						30,915.88	

* ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

* ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA

* ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGAN USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA LEY COMPETENTE.

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIHDESP-PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Asunto: Oficio de Aprobación
2019-2K01619-A-3658
Chihuahua, Chih. 23 de Agosto de 2019

LIC. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Presente :

Con relación al Programa de INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2019, me permito comunicarle que de conformidad a los expedientes técnicos disponibles a la fecha y a los lineamientos programáticos aplicables, se aprueba la cantidad de \$10,177,061.45 (DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.), que se aplicarán de acuerdo a la siguiente distribución programática y afectación presupuestal.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	ESCUELA DIGNA	<u>\$10,177,061.45</u>
DESCENTRALIZADO 101-5222101001-42401-207-999999- 000-801-80100001-251-2K01619- C0200-E103T2-18-2533019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (INVERSION PÚBLICA)	\$10,177,061.45

Para la realización de estas acciones deberá observarse la estructura financiera señalada: Para efecto de celebración de contratos, ejecución de obras públicas y adquisición de bienes muebles, mercancías y materias primas, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, se deberán observar las disposiciones establecidas en la Legislación Aplicable.

ATENTAMENTE
"Sufragio efectivo, no reelección"

ING. MARIO ALONSO GARCÍA DURÁN



SECRETARÍA DE HACIENDA
CHIHUAHUA, CHIH.

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Y SEGUIMIENTO

RECIBIDO
20 AGO 2019
10:20 D.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.C.P. LIC. HECTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX - AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
C.C.P. MTRA. JAZMÍN YADIRA ALANÍS REZA - ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
C.C.P. C.P. DAVID ALONSO RAMÍREZ DELGADO - DIRECTOR DE PRESUPUESTO
C.C.P. C.P. OSCAR RUIZ SUÁREZ - DIRECTOR DE CONTABILIDAD

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."
Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales

Al contestar sírvase citar invariablemente el número del Oficio y del Expediente

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Estado: Chihuahua


No. DE OFICIO:

2019-2K01619-A-3658

FECHA:

23 de Agosto de 2019

NO DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA	CONCEPTOS DE OBRA EJECUTORA
21909732 PR	PRIMARIA BERNARDINO LOYA GALLEGOS No. 2673, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA LOCALIDAD: COL. VALLE DE LA MADRID MUNICIPIO: CHIHUAHUA SOLICITUD DE APROBACIÓN CON RECURSOS FAMB-19 "REGULAR" POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA EN OFICIO DPE-0870/2019 VALIDADO POR SEYD DENTRO DE LA ALIANZA CON MUNICIPIOS EN OF. DPE-IE/280/2019	Descripción CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 10.60 X 24 MTS. TRABAJOS A REALIZAR PRELIMINARES CIMENTACIÓN ESTRUCTURA ALBAÑILERIA Unidad ESCUJELA M2 Cantidad 1.00 254.40



ING. MARIO ALONSO GARCÍA DURÁN
DIRECTOR DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

No. de Obra y Tipo de Local.	Subprograma, Nombre y Descripción de la Obra, Proyecto o Acción	Sit. Del Proyecto (A/C/A M/R)	Tipo de Obra	Fecha de Inicio y Término	Localidad	Pesos		Avance Físico (%) 31/12/2018	ESTRUCTURA FINANCIERA 2019 (PESOS)							Metas Totales del Proyecto				Beneficiarios	Avance Físico (%) 31/12/2019	s	Idad	
						Costo Total	Inversión Aplicada 31/12/2018		Total	Federal	Descentralizado	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Cantidad	% A Real 2019						
21909725	01 REHABILITACIÓN	IT	A	2019	COL. REVOLUCION	408,441.94	0.00	0.00	408,441.94	0.00	408,441.94	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO ESCUELA	145.20	100	269	100	383	C		
PR	JARDIN DE NIÑOS TARAHUMARA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO																							
21909726	01 REHABILITACION	IT	A	2019	VILLA DEL REY	951,663.42	0.00	0.00	951,663.42	0.00	951,663.42	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO ESCUELA	288.00	100	199	100	892	C		
PR	JARDIN DE NIÑOS SAN FELIPE DEL REAL, CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y CUBIERTA METALICA	IT	A	2019	COL. VALLE DE LA MADRID	374,879.70	0.00	0.00	374,879.70	0.00	374,879.70	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO ESCUELA	144.00	100	876	100	351	C		
21909727	01 REHABILITACION	IT	A	2019																				
PR	PRIMARIA ESPERERO COMPARTIDO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA																							
21909728	01 REHABILITACION	IT	A	2019	CHIHUAHUA	1,537,000.00	0.00	0.00	1,537,000.00	0.00	1,537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO ESCUELA	680.00	100	778	100	1,441	C		
PR	PRIMARIA JUAN ALANIS 2930, CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	IT	A	2019	JUNTA DE LOS RIOS	2,345,890.41	0.00	0.00	2,345,890.41	0.00	2,345,890.41	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO ESCUELA	1,258.00	100	744	100	2,199	C		
21909729	01 REHABILITACION	IT	A	2019																				
PR	SECUNDARIA ESTAYAL 3010 HERODES FERROCARRILEROS, MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES Y TECHUMBRE TIPO DOMO																							
21909730	01 REHABILITACION	IT	A	2019	PUNTA ORIENTE	1,309,206.59	0.00	0.00	1,309,206.59	0.00	1,309,206.59	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO ESCUELA	608.00	100	1,481	100	1,227	C		
PR	SECUNDARIA FEDERAL No. 17, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO																							
21909731	01 REHABILITACION	IT	A	2019	COL. LEALTAD 1	1,451,988.84	0.00	0.00	1,451,988.84	0.00	1,451,988.84	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO ESCUELA	512.00	100	884	100	1,361	C		
PR	SECUNDARIA TECNICA No. 50, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA																							
21909732	01 REHABILITACION	IT	A	2019	COL. VALLE DE LA MADRID	642,845.67	0.00	0.00	642,845.67	0.00	642,845.67	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO ESCUELA	254.40	100	542	100	603	C		
PR	PRIMARIA BERNARDO LOYA GALLEGOS No. 2873, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA																							

ING. MARIO ALONSO GARCIA DURAN
DIRECTOR DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN