

87873

EXP 0217/19
H



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2019-PDM-PCAM-AT-049
NO. EXPEDIENTE: 2019AT000053
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 14 DE AGOSTO DE 2019

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$258,671.26 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA APORTACION MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:


CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12352010001-999999-04-11013-131-000-02E1505-61201-2-4-PCAM-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$258,671.26

OBRA

1. CONSTRUCCION DE GRADAS METALICAS EN ESC. SEC. TECNICA N° 77 CON CLAVE: (08DST0077P).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERA DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASI COMO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.



15 AGO 2019
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
CONTROL DE OBRA

ATENTAMENTE

15 AGO 2019
D1417
RECIBIDO
DIRECCION

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
BERTO CABELLO GIL. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



16 AGO 2019
RECIBIDO
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION



15 AGO 2019
RECIBIDO
DIRECCION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-049

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE GRADAS METALICAS EN ESC. SEC. TECNICA N° 77 CON CLAVE: (08DST0077P). No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000053	PRESUPUESTO CIMENTACION LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: CRUCETAS , ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALIHIDRA. EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.0 M. A MANO, INCLUYE: ACARREO Y SOBRECARGO A UN PUNTO EN OBRA (NO SE PAGARAN SOBREALCHOS) AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. RELLENO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ZAPATA CORRIDA ZC-1 DE 0.50 X 2.00 M. X 0.20 M. DE ESPESOR, CONCRETO Fc= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARS. DE 3/8" DE DIAM. A CADA 20.0 CM. PROM. EN AMBAS DIRECCIONES, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, DOBLECES, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION RODAPIE A BASE DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM. (DOS HILADAS HASTA DAR EL NIVEL REQUERIDO) RELLENO EN TODOS SUS HUECOS DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 Y REFUERZO VERTICAL DE VARILLA DE 3/8" @ 60.0 CMS. INCLUYE : MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. F'C=200 KG/CM2 Y ARMADA CON 4 VS.# 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20.0 CMS. INCLUYE : MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ESTRUCTURA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 15 CM X 15 CM X 3/8" CON ANCLA SOLDADA A BASE DE VARILLA DE 1/4" PARA DESPLANTE DE COLUMNAS, INCLUYE CORTE DE LA PLACA, COLOCACION, NIVELACION, SOLDADURAS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACION DE COLUMNAS METÁLICAS A BASE DE PTR 3"x 3" ROJO PESO=10.24 KG/M ACERO H-50. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA AUTOMOTRIZ MARCA DOAL O SIMILAR COLOR BLANCO, ACARREOS, FLETE A OBRA, MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	m2 m3 m2 m2 m3 pza m2 ml pza kg	60.85 12.50 11.00 11.00 12.50 11.00 9.00 24.00 44.00 641.82	11.11 187.61 18.43 147.97 96.97 1,344.40 606.99 382.98 168.26 54.51	784.21 2,720.35 235.17 1,888.10 1,406.07 17,154.54 6,336.98 10,862.16 0.00 8,587.99 40,583.31
SUB-TOTAL					90,358.86	

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 004-2019 CHIHDESP.PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR J.A.C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-049


No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
			CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		CONSTRUCCION DE GRADAS METALICAS EN ESC. SEC. TECNICA N° 77 CON CLAVE: (08DST0077P).	PRESUPUESTO				
			SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACION DE A BASE DE PTR 2"x 2" ROJO PESO=5.50 KG/M ACERO H-50. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA AUTOMOTRIZ MARCA DOAL O SIMILAR COLOR BLANCO, ACARREOS, FLETE A OBRA, MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	kg	121.79	54.51	7,700.98
			SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACION DE SOPORTE METÁLICO PARA RESPALDO A BASE DE PTR 4"x 2" BLANCO PESO=7.07 KG/M ACERO H-50. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA AUTOMOTRIZ MARCA DOAL O SIMILAR COLOR BLANCO, ACARREOS, FLETE A OBRA, MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	kg	699.93	54.51	44,257.69
			SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACION DE SOPORTE PARA ESCALONES METÁLICOS A BASE DE PTR 1 1/2"x 1 1/2" ROJO PESO=3.89 KG/M ACERO H-50. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA AUTOMOTRIZ MARCA DOAL O SIMILAR COLOR BLANCO, ACARREOS, FLETE A OBRA, MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	kg	51.35	54.51	3,246.94
	No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000053		SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACION DE APOYO PARA ESCALONES METÁLICOS A BASE DE POLÍN MONTEN 12EP14 CON UNA LONGITUD DE 60.0 CMS. PESO=8.0 KG/M INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA AUTOMOTRIZ MARCA DOAL O SIMILAR COLOR BLANCO, ACARREOS, FLETE A OBRA, MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	ml	8.00	408.55	3,791.34
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÁMINA LISA CAL. 20 PARA TAPA DE ESCALONES A LOS COSTADOS DE DE 30.00 CM. X 9.00 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA AUTOMOTRIZ MARCA DOAL O SIMILAR COLOR BLANCO, ACARREOS, FLETE A OBRA, MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	27.00	51.24	1,604.84	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA TAPA DE 3/16" PARA COLUMNAS, PESO=37.84 KG/M2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA AUTOMOTRIZ MARCA DOAL O SIMILAR COLOR BLANCO, ACARREOS, FLETE A OBRA, MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	kg	2.66	50.23	154.99	
			SUB-TOTAL				60,756.78

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR Y.A.C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA.
MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-049

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE GRADAS METALICAS EN ESC. SEC. TECNICA N° 77 CON CLAVE: (08DST0077P).	PRESUPUESTO SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACION DE SOPORTE METÁLICO PARA BARANDAL A BASE DE PTR 2"x 2" BLANCO (SOLO EXTREMOS DE LAS GRADAS) PESO=4.05 KG/M ACERO H-50. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA AUTOMOTRIZ MARCA DOAL O SIMILAR COLOR BLANCO, ACARREOS, FLETE A OBRA, MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACION DE POLÍN 12EP14 PARA ASIENTO DE GRADAS PESO=8.0 KG/M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA AUTOMOTRIZ MARCA DOAL O SIMILAR COLOR BLANCO, ACARREOS, FLETE A OBRA, MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACION DE CONTRAVIENTOS A BASE DE PTR 1"x 1" ROJO EN PARTE POSTERIOR DE GRADERIO PESO=2.10 KG/M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA AUTOMOTRIZ MARCA DOAL O SIMILAR COLOR BLANCO, ACARREOS, FLETE A OBRA, MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. INSTALACIÓN P.U.O.T. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE FUERA DE LA OBRA.	kg	58.81	54.51	3,718.65
			ml	198.00	408.55	93,835.76
			kg	149.23	54.51	9,436.05
			m2	60.00	8.12	565.15
					SUB-TOTAL	107,555.62
					TOTAL	258,671.26



ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIHIDESP. PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA 17 PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2019

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

FECHA: 13/08/2019

CUENTA:

SUBCUESTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION		MOD. DE EJE.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2019	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
	"CONSTRUCCION DE GRADAS METALICAS" EN ESC. SEC. TECNICA GRANJAS UNIVERSITARIAS 77 CON CLAVE: (08DS10077P)	PERIFERICO R. ALMADA #1406 COL. GRANJAS UNIVERSITARIAS	AD	IT		258.67	258,671.26			258,671.26		OBRA 1	100%	AGOSTO	OCTUBRE	86,223.75
						0.00										
						0.00										
						0.00										
						0.00										
						0.00										
						258,671.26	0.00	258,671.26	0.00							
						TOTAL	258,671.26	0.00	258,671.26	0.00						

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA

DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION