

Desp



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDM-33FM-AT-091

NO. EXPEDIENTE: 2019AT000146

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$252,542.87 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM		
01-12354010001-999999-04-11021-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION	\$252,542.87
131-000-02K0502-61401-2-5-FAFM-000	DE OBRAS DE URBANIZACION	

OBRA

1. REMODELACION DE PARQUE EXTREMO LA CANTERA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERA DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASI COMO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.



RECIBIDO
26 SEP 2019
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

ATENTAMENTE



RECIBIDO
24 SEP 2019
D1400

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C.C.P.: ARCHIVO



RECIBIDO
25 SEP 2019
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FAFM-AT-091

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACION DE PARQUE EXTREMO LA CANTERA.	PRESUPUESTO AREA RECREATIVA DEMOLICIONES DEMOLICION DE PLANCHA DE CONCRETO SIMPLE DE CEMENTO-ARENA-GRAVA, F'C=150 KG/CM2 CON UN AREA DE 4.85X0.80 MTS. CON ESPESOR DE 8 CMS. ACABADO PULIDO. INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEMOLICION DE CAJON DE CONCRETO EN MAL ESTADO DE 4 MTS. DE LARGO X 0.50 MTS. DE ANCHO X 0.40 MTS. DE ALTO A BASE DE BLOCK JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA Y PLANCHA DE CEMENTO CON ANGULO EN ESQUINAS DE 2"x2". INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEMOLICION DE BEBEDEROS EXISTENTES HECHOS A BASE DE TUBO REDONDO DE 6 1/2" DE DIAMETRO, RELLENO DE CONCRETO SIMPLE Y TUBO GALVANIZADO DE 1/2" DE DIAMETRO AHOGADO EN EL MISMO, SUJETOS DE LA PARTE INFERIOR A PLACA DE 40X40 CMS. CON ESPESOR DE 1" Y 4 ANCLAS ROSCADAS CON TUERCA DE 3/4" DE DIAM. SALIDAS DE TOMA DE AGUA A UNA DISTANCIA DE PRELIMINARES RETIRO DE RIEL DE PTR RECTANGULAR DE 3 MTS. DE LARGO Y CONTINUIDAD CON DOBLE TUBO REDONDO DE 2.75 MTS. DE LONGITUD CON 6 POSTES VERTICALES DE 60 CMS DE ALTURA ESPACIADOS A 1.0 MTS. AHOGADOS EN PISO DE CONCRETO. INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. RETIRO DE RIEL TUBULAR REDONDO DE 5.40 MTS. DE LARGO DE 3" DE DIAMETRO CON 4 POSTES VERTICALES DE 0.40 MTS DE ALTURA ESPACIADOS @ 0.75 MTS. DE 2" DE DIAMETRO, AHOGADOS EN PISO DE CONCRETO. INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. RETIRO DE RIEL TUBULAR REDONDO DE 6.10 MTS. DE LARGO DE 2" DE DIAMETRO CON 4 POSTES VERTICALES DE 0.80 MTS DE ALTURA ESPACIADOS @ 2.02 MTS. DE 2" DE DIAMETRO, AHOGADOS EN PISO DE CONCRETO. INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. RETIRO DE PUNTAS EXISTENTES DE TUBO REDONDO Y CUADRADO AHOGADAS A PISO, INCLUYE RELLENO EN HUECOS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, EMPLEANDO ADITIVO PARA UNION DE CONCRETO NUEVO Y VIEJO FASTER BOND O SIMILAR. INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ALBAÑILERIA RESANE EN MUROS Y RAMPAS CON CEMENTO ARENA PROP. 1:2 DE 2 CM DE ESPESOR, A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA O FLOTA, INCL. REMATES, ACABADO FINO CON ARENA FINA O CRIBADA, ESPONJA, ANDAMIO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. SUMINISTRO E INSTALACION DE BEBEDERO A BASE DE TUBO METALICO DE 6" 17.87 KG/ML DE 1.0 MTS. DE ALTURA, SOLDADO A PLACA, RELLENO PARCIAL DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, CON BASE DE PLACA DE 1" DE ESPESOR DE 40 X 40 CMS. CON ORIFICIOS PARA ANCLAS ROSCADAS DE 3/4" AHOGADAS EN CEPA DE CONCRETO F'C=150 DE 50X50X60 CMS., TUBERIA GALVANIZADA DE 1/2" PARA CONEXION A RED EXISTENTE, CONEXIONES, COPLES, VALVULA ESFERA DE 1/2", LLAVE PARA BEBEDERO, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	m3	0.30	738.89	257.13
			m3	1.00	414.19	480.46
			pza	2.00	210.02	487.25
	No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000146		pza	1.00	545.91	633.26
			pza	1.00	491.33	569.94
			pza	1.00	555.02	643.82
			pza	3.00	307.26	1,089.26
			m2	163.10	150.85	28,540.22
			pza	2.00	5,049.50	11,714.84
					SUB-TOTAL	44,396.18

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHI/DESP PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FAFM-AT-091

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019							
				CONCEPTO							
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
1	REMODELACION DE PARQUE EXTREMO LA CANTERA.	PRESUPUESTO FABRICACION DE CAJON DE CONCRETO CON SECCION DE 4 MTS. DE LARGO X 1.00 MTS. DE ANCHO X 0.50 MTS. DE ALTO, A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 20x20x40 CMS. RELLENO DE CONCRETO POBRE DE 100 KG./CM2 Y VARILLA DE 3/8" DE DIAM. EN FORMA VERTICAL @ 1.00 MTS. DE SEPARACION Y FIRME DE CONCRETO EN LA PARTE SUPERIOR DE 8 CMS. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6x6 10/10 DE 150 KG./CM2. ACABADO PULIDO. INCLUYE: ENJARRE DE SUS 4 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. REPOSICION DE PLANCHA DE CONCRETO DE 4.85 MTS. DE LARGO X 0.80 MTS. DE ANCHO ESPESOR DE 8 CMS. RESISTENCIA DE F'c=150 KG./CM2. ACABADO PULIDO, MALLA ELECTROSOLDADA DE 6x6 10/10. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HERRERIA SUMINISTRO Y REPOSICION DE TUBO DE 2 1/2" DE DIAMETRO CED. 30 FALTANTE EN ORILLA DE RAMPA, UNIDA CON SOLDADURA EN SITU A ANCLAS DE VARILLA CUADRADA DE 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: CORTE CON PULIDORA EN UNA SECCION DE 10x10 CMS., TRAZO Y RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE ACERO DE 90° EN ESQUINAS DE 3"x 3" CAL. 3/16", UNIDOS CON SOLDADURA EN EL LUGAR A ANCLAS DE VARILLA CUADRADA DE 1/2" CON DESARROLLO DE 10 CMS. C/U. INCURSTADAS EN AREA DE CONCRETO @ 45 CMS. DE SEPARACION. INCLUYE: TRAZO, CORTE, RESANE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 2" DE DIAM. CEDULA 30 CON 4 POSTES VERTICALES DE 0.80 MTS DE ALTURA ESPACIADOS @ 2.02 MTS. DE 2" DE DIAMETRO, Y CUERDA INFERIOR A LO LARGO. SOLDADAS A PLACA DE ACERO DE 10x10 CMS. DE 1/4" DE ESPESOR AHOGADA EN PISO DE CONCRETO. INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL A BASE DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 2 1/2" DE DIAMETRO CED. 30 CON 4 POSTES VERTICALES DE 0.40 MTS DE ALTURA, ESPACIADOS @ 0.75 MTS. DE 2 1/2" DE DIAMETRO, UNIDOS A PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR AHOGADOS EN PISO DE CONCRETO. INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL A BASE DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 2" DE DIAMETRO CED. 30, (CON DESARROLLO DE 2.75 MTS) Y PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 4"x1 1/2" CALIBRE 14 (CON DESARROLLO DE 3.0 MTS.) CON 6 POSTES VERTICALES CON DIAMETRO DE 1 1/2" CED. 30 DE 0.60 MTS. DE ALTURA ESPACIADOS @ 1.0 MTS. AHOGADOS EN PISO DE CONCRETO. INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL FALTANTE EN DIFERENTES TRAMOS A BASE DE TUBO SOLDADURA EN EL LUGAR PARA UNION DE ANGULOS DE ACERO DE 2"x2" EXISTENTE EN MAL ESTADO(10 CMS. APROX.) DE DESARROLLO, ACABADO LISO Y PULIDO CON ESMERILADORA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						pza	1.00	7,012.17	8,134.12
				m2	4.00	418.80	1,943.23				
				m	21.50	256.59	6,399.35				
	No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000146			m	49.10	257.06	14,641.11				
				m	15.60	730.61	13,221.12				
				m	7.00	1,013.62	8,230.59				
				m	9.00	513.72	5,363.24				
				m	15.00	1,013.62	17,636.99				
				pza	1.00	422.76	490.40				
				SUB-TOTAL			76,060.15				

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZU

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004/2019 CHI/HIDESP.PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MITRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

2019-PDM-FAFM-AT-091

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ

MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FAFM-AT-091

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACION DE PARQUE EXTREMO LA CANTERA.	PRESUPUESTO PRELIMINARES DESMANTEAMIENTO DE MUEBLES WC DE BAÑO, INCLUYE ACARREO FUERA DE LA OBRA; ASÍ COMO HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DESMANTEAMIENTO DE MUEBLES MIGITORIO DE BAÑO, FIJOS CON TUBERIA DE COBRE DE 1/2 " , UNIDOS CON SOLDADURA DE ESTAÑO. INCLUYE ACARREO FUERA DE LA OBRA; ASÍ COMO HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DESMANTEAMIENTO DE LAMPARAS DE BALASTRA EXISTENTES DE DOBLE FOCO DE 2 MTS. DE LARGO, SIN RECUPERACION DE MATERIAL, CON PREPARACION PARA RECIBIR NUEVAS LAMPARAS INCLUYE: DESINSTALACION DE LAMPARAS USADAS, MATERIALES, RECORTES, ESCALERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ALBAÑILERIA RELLENO DE HUECOS EN TECHO DE BAÑO DE HOMBRES EN AREAS DE CASETON DAÑADO CON POLIURETANO ESPREADO EN UN AREA TOTAL DE 5.46 M2. DE SUPERFICIE; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE EMPLASTE EN TECHO PARA RECIBIR APLANADOS, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION. NIVELACION Y RESANE DE TECHO CON ESTUCCO COLOR BLANCO, CONTRA HUMEDAD, ESPESOR MINIMO DE 1 CMS., ALTURA MAXIMA DE 3.50. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE REGISTRO ARMADO DE 75 X 90 CM. DE CONCRETO H.O. R.N. F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 5 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE NO. 3 A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO DE 15 X 20 X 40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. APLANADO EN MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS. AMBAS CARAS CON MORTERO, CEM-ARENA PROPORCION 1:4 DE 2.0 CMS. DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, TERMINADO PLANA, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. PISO DE CERAMICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO EN FORMATO CHICO DE 33 X 33 CMS, ESTILO MARMOL, MOD. VENATO GRAFITO COLOR GRIS, MCA. INTERCERAMIC O SIMILAR., CALIDAD DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTADO CON BOQUILLA DE COLOR NEGRO DE LA MISMA MARCA, JUNTAS DE 3 MM. DE ANCHO, MINIMO. INCLUYE: ACARREO AL LUGAR DE OBRA, TRAZO, CORTE, NIVELACION, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, EMBOQUILLADOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. ASI COMO EL RETIRO DEL MATERIAL SORRANTE FUERA DE LA OBRA	pza	3.00	163.63	569.43
			pza	2.00	163.63	379.62
			pza	2.00	286.51	664.70
	No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000146		lote	1.00	1,628.65	1,889.23
			m2	5.50	59.57	380.06
			m2	14.10	129.58	2,119.41
			pza	2.00	540.10	1,253.03
			m2	5.20	363.87	2,194.86
			m2	10.40	286.70	3,458.75
			m2	14.10	252.80	4,134.80
					SUB-TOTAL	17,043.90

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C-PRIDENTA MUNICIPAL MITRA. MARIA EUGENIA CAMBOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FAFM-AT-091

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
			CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		REMODELACION DE PARQUE EXTREMO LA CANTERA.	PRESUPUESTO				
			ZOCLO DE CERAMICA DE 7 X 33 CMS. (RECORTE DE PISO CERAMICO DE 33X 33 CMS. ESTILO MARMOL, MOD. VENATO GRAFITO COLOR GRIS, MCA. INTERCERAMIC O SIMILAR., CALIDAD DE PRIMERA) ASENTADO CON PEGA PISO Y JUNTEADOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.				
			MAMPARAS				
			SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE 0.73 MTS. X 1.55 MTS. EN MAMPARA DE LAMINA SIMILAR A LA EXISTENTE. INCLUYE BISAGRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
			SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 1.80 MTS. AHOGADO EN PISO PARA FIJACION DE PUERTA A BASE DE PTR BCO. DE 2" X 2". INCLUYE PINTURA DE ESMALTE, MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
			SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADOR TIPO PORTA CANDADO GALVANIZADO 4 1/2" EN PUERTAS DE MAMPARAS DE LAMINA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				
			PINTURA				
			SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA BEREL BEREX T O SIMILAR EN TECHOS, PAREDES INTERIORES Y MURO NUEVO DE BLOCK EN PARTE EXTERIOR, COLOR BLANCO A 2 MANOS O LAS NECESARIAS PREVIA APLICACIÓN DE FONDO, HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA MAXIMA. INCLUYE: ANDAMIOS, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. (P.U.O.T.).				
			SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE ACEITE MARCA BEREL SUMA O SIMILAR EN MAMPARAS, PUERTAS DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ACCESO EN COLOR GRIS SEMEJANTE AL EXISTENTE VER ESPECIFICACIONES DEL PLANO A 2 MANOS O LAS NECESARIAS PREVIA APLICACIÓN DE FONDO, HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA MAXIMA. INCLUYE: ANDAMIOS, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. (P.U.O.T.).				
			INSTALACIONES ELECTRICAS				
			SUMINISTRO E INTALACION DE LAMPARA SLS-385 14W/5 120V MARCA SUPRA O SIMILAR INCLUYE:				
			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, BALASTRO ELECTRONICO, LIMPIEZA, ACOMODO DE CABLES, PRUEBAS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO				
			SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO PARA LAMPARAS DE CENTRO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				
			MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO				
			SUMINISTRO E INSTALACION DE W.C. CON TANQUE BAJO DE 4.8 LT., COLOR BLANCO. MARCA CAPIZZI MODELO MONK 1PRL O SIMILAR INCLUYE: ASIENTO DE PLASTICO CON TAPA, LLAVE ANGULAR, MANGUERA PARA W.C., FIJACION, NIVELACION, CUELLO DE CERA CON GUIA, ACARREOS, ELEVACIONES, ALMACENAMIENTO, MATERIALES PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA F.IJECUCION DEL CONCEPTO (P.U.O.T.)				
		No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000146	SUB-TOTAL				
			41,056.54				

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA.
MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

2019-PDM-FAFM-AT-091

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHIH/DESP, PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2019

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

FECHA: 12/09/2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2019	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
					502.54	502,542.87		502,542.87							
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					TOTAL	502,542.87	0.00	502,542.87					SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	167,514.29

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA

DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZU

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION