



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDM-FED-AT-012

NO. EXPEDIENTE: 2019AT000148

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,197,563.75 (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019, APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO 2019-2K01619-A-3785 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
FEDERAL 01-12352010001-999999-04-11013- 131-000-02E1505-61201-2-5-AMAF-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$1,197,563.75

OBRA

1. SECUNDARIA TECNICA 29, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERA DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASI COMO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.



RECIBIDO
26 SEP 2019

ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

SUBDIRECCION DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C.C.P.: ARCHIVO



RECIBIDO
24 SEP 2019
D1406



RECIBIDO
25 SEP 2019
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FED-AT-012

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	SECUNDARIA TECNICA 29. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO. No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000148 No. DE OBRA: 21909760	OBSERVACIONES: INFORMACION COMPLEMENTARIA AL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL CON NUMERO 2019-PDM-FED-OP-012 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 APROBADOS EN EL OFICIO 2019-2K01619-A-3658 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2019 PRELIMINARES DESMONTAR Y MONTAR BARANDAL DE 50CM PARA ACCESAR AREA DE TRABAJO DESMONTAR SOMBRILLA HECHO CON UN TRONCO Y UN PLATO DE PARABOLICA PROVISIONALMENTE Y RECOLOCARLA, INCLUYE DEMOLICION, CORTE EN PISO, RETIRO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, CONCRETO PARA VOLVER A ANCLAR EL TRONCO. SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE CALICHE PARA ELABORAR RAMPA ACCESO, AL FINAL RETIRARLA. REPOSICION DE PASTO NATURAL. CIMENTACIÓN TRAZO Y NIVELACION A EJES EXTERIORES DE COLUMNAS EN AMBOS SENTIDOS CORTE CON CORTADORA PARA CONCRETO DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE EL RETIRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION. EXCAVACION EN MATERIAL "C" POR MEDIOS MECANICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 1.20 DE N.P.T. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UN PUNTO DE LA OBRA EXCAVACION EN MATERIAL "B" A UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 1.50 MTS A MANO, ACARREO DEL MATERIAL A UN PUNTO DE LA OBRA AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%, INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE CALICHE AL 90% PROCTOR CON BALARINA EN CAPAS DE 20CM PARA EL RELLENO DE CEPAS SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB BASE PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN DESPLANTE DE ZAPATAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CIMBRA EN CIMENTACION ACABADO COMUN. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, DESCIMBRADO, CLAVO, ETC. CIMBRA APARENTE EN DADOS, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, DESCIMBRADO, DESENCOFRANTE, CLAVO, ETC. SUMINISTRO Y HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO N°3 EN CIMENTACION FY=4200 KG/M2 INCLUYE ARMADO TRASLAPES, DESPERDICIO, ALAMBRE RECOCIDO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML PZA M3 M2 M2 ML M2 M3 M3 M2 M2 M3 M3 M2 M2 KG	6.00 1.00 13.50 24.00 501.03 72.00 28.80 31.68 2.88 28.80 28.80 24.00 1.44 14.40 33.80 115.41	184.51 3,840.03 \$471.56 \$265.61 10.10 41.25 156.01 1,196.72 218.10 19.20 138.70 382.57 410.48 258.88 295.80 38.30	1,284.19 4,454.43 7,384.63 7,394.58 5,870.07 3,445.20 5,278.80 43,978.02 728.63 641.43 4,633.69 10,650.75 685.67 4,324.33 11,529.10 5,127.44 SUB-TOTAL

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIHDESP PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FED-AT-012

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1		OBSERVACIONES: SUMINISTRO Y HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO NO#4 EN CIMENTACION FY=4200 KG/M2 INCLUYE ARMADO TRASLAPES, DESPERDICIO, ALAMBRE RECOCIDO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. SUMINISTRO Y HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO NO#5 EN CIMENTACION FY=4200 KG/M2 INCLUYE ARMADO TRASLAPES, DESPERDICIO, ALAMBRE RECOCIDO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 INCLUYE VIBRADO CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO, EXCAVACION EN MATERIA "C" Y EXCAVACION EN MATERIAL "B"	KG KG M3 M3	322.70 212.16 9.12 47.99	38.30 38.30 2,691.00 171.23	14,336.92 9,425.84 28,468.63 9,532.10
	SECUNDARIA TECNICA 29, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO.					
		ESTRUCTURA				0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE VARILLA LISA DE DIAMETRO 3/4" Y 70CM DE LONGITUD, INCLUYE 2 TUERCAS PARA NIVELAR, Y 10 CM DE ROSCA	PZA	80.00	297.85	27,640.48
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 30X30X1/2 PARA DESPLANTE DE COLUMNAS, INCLUYE 4 PERFORACIONES, COLOCACION, NIVELACION Y PINTURA	PZA	20	513.14	11,904.85
	No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000148 No. DE OBRA: 21909760	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO REDONDO DE ACERO DIAMETRO 6"x3-16 DE 19.23KG/MIL PARA COLUMNA Y APOYO DE ESTRUCTURA, INCLUYE CORTES, FONDO, PINTURA, MANIOBRAS.	KG	1834.54	\$58.10	123,640.66
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPR DE 10x6 3/4 X 32.8 KG/MIL PARA EL SOPORTE DE LAMINA DEL DOMO, INCLUYE CORTES, SOLDADURA, FONDO, PINTURA Y MANIOBRAS.	KG	1,789.57	\$58.10	120,609.96
		PLACA DE ACERO DE 1/2 PARA CONEXIONES EN ESTRUCTURA EN DIFERENTES DIMENSIONES, INCLUYE SOLDADURA CORTE, FONDO, PINTURA, DESPERDICIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 3"x3"x1/4" SOLDADO EN PARTE SUPERIOR DE LA VIGA, PARA SUJECION DE LA LAMINA, INCLUYE CORTE, SOLDADURA, MANIOBRAS, PINTURA, Y PRIMER.	KG	293.00	\$57.19	19,437.74
		SUMINISTRO, COLOCACION, PERFORADO Y SELLADO DE PLACAS DE 1"x2"x3/16" PARA FIJACION DE LAMINA AL ANGULO DE 3"	ML	56.08	\$496.57	32,303.27
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE JOIST SECCION TRIANGULAR LADO SUPERIOR DE 0.61 DE ANCHO, CUERDAS SUPERIOR A BASE DE TUBO Ø1" CED.40, CELOSIA A BASE DE ANGULOS DE 1"x1"x1/8", 1 1/2"x1 1/2"x1/8", 2"x2"x1/8" Y 1 1/2"x1 1/2"x3/16" CARAS LATERALES (2) CUERDA INFERIOR DE TUBO Ø1" CED.40, CELOSIAS A BASE DE TUBOS DE Ø1" CD.40 Y TUBO Ø3/4" CED.40, CONFORME A DESCRIPCION DE PLANO ESTRUCTURA, INCLUYE, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, GRUA, MANIOBRAS, FONDO Y PINTURA.	PZA	552.00	\$14.97	9,585.59
			KG	874.18	\$66.60	67,535.65

ING. GNAO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION DE NUMERO 0004-2019 CHIHDESP-PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MITRA MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FED-AT-012

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019			
		CONCEPTOS	U. MEDIDA	CANTIDAD	P.U. IMPORTE
1	SECUNDARIA TECNICA 29, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO.	OBSERVACIONES: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA AUTOSOPOORTANTE EN CUBIERTA EN LAMINA CAL 20 GALVANIZADA TIPO KSPAM 120, MEDIDA EN HORIZONTAL. INCLUYE GRUA, MANOBRAS Y FIJAS, PARA SU COLOCACION. PLACA DE ACERO DE 3/8" DE REFUERZO EN VIGA IPR DE 0.28X1.50 Y TAPON DE 0.08X0.24MTS. INCLUYE SOLDADURA, CORTES DESPERDICIOS, ANDAMIOS, FONDO, PINTURA, Y PLACAS DE CONEXION DE JOIST A COLUMNA Y VIGA, ASI COMO ATESADORES EN PARTE SUPERIOR DE COLUMNAS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT ENTRE DADO Y PLACA BASE DE COLUMNA, INCLUYE CIMBRA. ALBAÑILERIA	M2	504.72	795.03
			KG	1,017.62	66.53
			PZA	20.00	441.75
		DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESO, INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA	M2	54.00	158.01
		AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%, INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	54.00	19.20
		PISO DE CONCRETO F'c=150KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE CURADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	82.8	383.94
		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA,	M2	504.72	99.26
				SUB-TOTAL	605,731.21
				TOTAL	1,197,563.75

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIHDESPPRES, DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNED POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MITRA, MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

2184



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Asunto: Oficio de Aprobación
2019-2K01619-A-3785
Chihuahua, Chih. 13 de Septiembre de 2019

LIC. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Presente :

Con relación al Programa de INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2019, me permito comunicarle que de conformidad a los expedientes técnicos disponibles a la fecha y a los lineamientos programáticos aplicables, se aprueba la cantidad de \$4,412,856.65 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.), que se aplicarán de acuerdo a la siguiente distribución programática y afectación presupuestal.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	ESCUELA DIGNA	<u>\$4,412,856.65</u>
DESCENTRALIZADO 101-5222101001-42401-207-999999- 000-801-80100001-251-2K01619- C0200-E103T2-18-2533019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (INVERSION PÚBLICA)	\$4,412,856.65

Para la realización de estas acciones deberá observarse la estructura financiera señalada. Para efecto de celebración de contratos, ejecución de obras públicas y adquisición de bienes muebles, mercancías y materias primas, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, se deberán observar las disposiciones establecidas en la Legislación Aplicable.

ATENTAMENTE
"Sufragio efectivo, no reelección"

ING. MARIO ALONSO GARCÍA DURÁN



SECRETARÍA DE HACIENDA
CHIHUAHUA, CHIH.

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Y SEGUIMIENTO

RECIBIDO
18 SEP 2019
10:30 D

PRESIDENCIA MUNICIPAL

RECIBIDO
18 SEP 2019
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN 91025

C.C.P. LIC. HECTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX - AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
C.C.P. MTRA. JAZMÍN YADIRA ALANÍS REZA - ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
C.C.P. C.P. DAVID ALONSO RAMÍREZ DELGADO - DIRECTOR DE PRESUPUESTO
C.C.P. C. P. CARLOS MALDONADO GALLARDO - ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."
Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales

01-12352016001-999999-
04-11013-131-000-02E1505-
01701-2-5-ANA E-000

Al contestar sirvase citar invariablemente el número del Oficio y del Expediente


INFORMACION COMPLEMENTARIA

Estado: Chihuahua

No. DE OFICIO: 2019-2K01619-A-3785

FECHA: 13 de Septiembre de 2019


NO DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA	CONCEPTOS DE OBRA EJECUTORA		
21909760 PR	SECUNDARIA TECNICA 29, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO LOCALIDAD:LOS PINOS MUNICIPIO: CHIHUAHUA SOLICITUD DE APROBACIÓN CON RECURSOS FAMB-19 "REGULAR" POR EL MPIO. DE CHIHUAHUA EN OFICIO DPE-2019-0945 VALIDADO POR SEYD EN OF. DPE-IE/313/2019	Description CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 18 X 28 MTS. PARA DICHO PLANTEL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	Unidad TECHUMBRE M2	Cantidad 1.00 504.00
		TRABAJOS A REALIZAR PRELIMINARES CIMENTACIÓN ESTRUCTURA ALBANILERIA		



ING. MARIO ALONSO GARCÍA DURÁN
DIRECTOR DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

No de obra y Tipo de Local	Subprograma Nombre y Descripción de la Obra Proyecto o Acción	SIL Da de la Obra de Mov MCA	Tipo A	Fecha de Inicio y Termino	Localidad	Pasos		Avance Físico (%) 31/12/2018	ESTRUCTURA FINANCIERA 2018 (PESOS)							Metas Totales del Proyecto			Beneficiarios 31/12/2018	Avance Físico (%) 31/12/2018	Meta s	C
						Costo Total	Inversión Aplicada 31/12/2018		Total	Federal	Descentralizado	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Cantidad	% A Real 2019				
21809756	01 REHABILITACION PRIMARIA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, CONSTRUCCION DE CANCHA	IT	A	2019 2019	G. DIAZ ORDOZ	901,077.77	0.00	0.00	901,077.77	0.00	901,077.77	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO ESCUELA	360.00 1.00	100	811	100	845	C
PR	01 REHABILITACION PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO	IT	A	2019 2019	PUNTA ORIENTE	1,236,049.68	0.00	0.00	1,236,049.68	0.00	1,236,049.68	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO TECHUMBRE	624.00 1.00	100	820	100	1,159	C
21809757	PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO																					
21809760	01 REHABILITACION SECUNDARIA TECNICA 29, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	IT	A	2019 2019	LOS PINOS	1,197,563.75	0.00	0.00	1,197,563.75	0.00	1,197,563.75	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO TECHUMBRE	504.00 1.00	100	1,977	100	1,123	C
PR	SECUNDARIA TECNICA 29, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO																					
21809761	01 REHABILITACION SECUNDARIA TECNICA 32, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	IT	A	2019 2019	COL. DALE	1,078,165.45	0.00	0.00	1,078,165.45	0.00	1,078,165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO TECHUMBRE	570.00 1.00	100	2,097	100	1,011	C
PR	SECUNDARIA TECNICA 32, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO																					
Total						4,412,856.65	0.00	0.00	4,412,856.65	0.00	4,412,856.65	0.00	0.00	0.00	0.00							

Observaciones:


ING. MARIO ALONSO GARCIA DURAN
DIRECTOR DE PROGRAMAS DE INVERSION