

20557



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2019-PDM-FISM-OP-032
NO. EXPEDIENTE: 2019OP000127
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 08 DE OCTUBRE DE 2019

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2019, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,859,031.18 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UN PESOS 18/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM		
01-12354010001-999999-04-07012-131-000-02K1002-61401-2-5-FISM-000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$1,859,031.18

OBRA

1. ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PV. VALLE DORADO, C. 76 Y VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DE LA MADRID.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.



ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



kb Carmen

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FISM-OP-032

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				PRECIO UNITARIO		IMPORTE ANUAL	
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO				CANTIDAD O VOLUMEN		UNIDAD DE MEDIDA	
1	ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PV. VALLE DORADO, C. 76 Y VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DE LA MADRID.	PRESUPUESTO ALCANTARILLADO SANITARIO SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC DE 8" (200MM) DE DIÁMETRO SERIE 20, CON CAMPANA Y JUNTA HERMÉTICA DE MATERIAL ELASTOMÉRICO, SERIE MÉTRICA (NORMA NMX-E-215/1-VIGENTE); L.A.B. OBRA.				953.50	149.67	165,544.00	
	No. EXPEDIENTES: 2019OP000127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLO DE HULE PARA UNIR TUBERÍA DE PVC DE 8" (200MM) DE DIÁMETRO SERIE 20 CON POZO DE VISITA; L.A.B. OBRA, DETALLE EN CROQUIS ANEXO, INCLUYE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T				88.00	74.08	7,562.09	
	INCIDENCIA	SUMINISTRO DE BROCAL REDONDO DE HIERRO DUCTIL (MARCO Y TAPA) CON UN PESO MÁXIMO EN CONJUNTO NO MAYOR DE 50 KG. DE PESO PARA POZO DE VISITA; L.A.B. OBRA; SEGÚN PLANO ANEXO.				22.00	3393.00	86,589.36	
	DIRECTA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA PLANTILLA Y RELLENO DE ZANJA (CALICHE CRIBADO); L.A.B. OBRA.				1,491.89	143.54	248,409.23	
	RUBRO DEL GASTO	TRAZO CON CAL. MEDICIÓN Y NIVELACIÓN CON CADENAMIENTOS A CADA 20.00 M. COMO MÁXIMO DE LÍNEA GENERAL, POZOS DE VISITA DE ALCANTARILLADO; Y ELABORACIÓN DEL PERFIL Y PLANTA DE OBRA TERMINADA; INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.P.U.O.T.				953.50	3.07	3,395.60	
	AGUA Y SANEAMIENTO	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES; REMOCIÓN DE REZAGA, Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA; EXCAVACIÓN DE 0.00 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD MEDIDA EN BANCO. P.U.O.T				69.30	56.23	4,520.22	
	SUBCLASIFICACION	EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, INCLUYE: RUPTURA, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES; REMOCIÓN DE REZAGA, Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA; EXCAVACIÓN A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDA EN BANCO.				1,316.54	362.24	553,208.00	
	RED DE ALCANTARILLADO	PLANTILLA DE APOYO PARA TUBERÍA EN ZANJAS, CON MATERIAL "A" Y/O "B". INCLUYE: SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, ACOMODO, APISONADO CON PISÓN DE MANO, FORMACIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR (CONCHAS) EN CAMPANAS Y/O COPLES DE TUBERÍA PARA DAR APOYO COMPLETO A LA MISMA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.				71.52	179.50	14,891.89	
	MODALIDAD CONSTRUCCION	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC DE 8" (200MM) DE DIÁMETRO SERIE 20, INCLUYE: PEGAMENTO, ESTOPA, LUBRICANTE, LIMPIADOR, BAJADA DE LOS MATERIALES, DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, ACARREO A UN KM, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T				953.50	57.42	63,509.97	
	ART 33 LCF ALCANTARILLADO	POZO DE VISITA COMÚN DE 1.50 M. DE PROFUNDIDAD PARA TUBERÍAS DE 8" A 24" DE Ø.; INCLUYE: PLANTILLA, CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, MEDIA CAÑA, PISO, INSTALACIÓN DE BROCAL AHOGADO EN ANILLO DE CONCRETO CON MÓDULO DE RUPTURA DE 40 KG/CM2 ARMADO COMO SE INDICA EN PLANO, MAMPOSTERÍA Y MUROS DE TABIQUE DE 28 CM, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACERO DE F'Y = 4200 KG/CM2, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, FIBRA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABILIZANTE, ESCALONES, ETC.; Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD; SEGÚN PLANO ANEXO.				16.00	7,010.25	130,110.24	
SUB-TOTAL						1,277,740.60			

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FISM-OP-032

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019					PRECIO UNITARIO		IMPORTE ANUAL	
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO					CANTIDAD O VOLUMEN		UNIDAD DE MEDIDA	
1	ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PV. VALLE DORADO, C. 76 Y VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DE LA MADRID.	PRESUPUESTO								
		POZO DE VISITA COMÚN DE 1.75 M. DE PROFUNDIDAD PARA TUBERÍAS DE 8" A 24" DE Ø.; INCLUYE: PLANTILLA, CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, MEDIA CAÑA, PISO, INSTALACIÓN DE BROCAL AHOGADO EN ANILLO DE CONCRETO CON MÓDULO DE RUPTURA DE 40 KG/CM2 ARMADO COMO SE INDICA EN PLANO.					3.00		7,913.65	
		MAMPOSTERÍA Y MUROS DE TABIQUE DE 28 CM, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACERO DE F'Y = 4200 KG/CM2, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, FIBRA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABILIZANTE, ESCALONES, ETC.; Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD; SEGÚN PLANO ANEXO.							27,539.50	
		POZO DE VISITA COMÚN DE 2.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA TUBERÍAS DE 8" A 24" DE Ø.; INCLUYE: PLANTILLA, CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, MEDIA CAÑA, PISO, INSTALACIÓN DE BROCAL AHOGADO EN ANILLO DE CONCRETO CON MÓDULO DE RUPTURA DE 40 KG/CM2 ARMADO COMO SE INDICA EN PLANO.					1.00		8940.88	
		MAMPOSTERÍA Y MUROS DE TABIQUE DE 28 CM, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACERO DE F'Y = 4200 KG/CM2, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, FIBRA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABILIZANTE, ESCALONES, ETC.; Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD; SEGÚN PLANO ANEXO.							10,371.42	
		POZO DE VISITA COMÚN DE 2.25 M. DE PROFUNDIDAD PARA TUBERÍAS DE 8" A 24" DE Ø.; INCLUYE: PLANTILLA, CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, MEDIA CAÑA, PISO, INSTALACIÓN DE BROCAL AHOGADO EN ANILLO DE CONCRETO CON MÓDULO DE RUPTURA DE 40 KG/CM2 ARMADO COMO SE INDICA EN PLANO.					1.00		9877.36	
		MAMPOSTERÍA Y MUROS DE TABIQUE DE 28 CM, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACERO DE F'Y = 4200 KG/CM2, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, FIBRA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABILIZANTE, ESCALONES, ETC.; Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD; SEGÚN PLANO ANEXO.							11,457.74	
		POZO DE VISITA COMÚN DE 2.50 M. DE PROFUNDIDAD PARA TUBERÍAS DE 8" A 24" DE Ø.; INCLUYE: PLANTILLA, CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, MEDIA CAÑA, PISO, INSTALACIÓN DE BROCAL AHOGADO EN ANILLO DE CONCRETO CON MÓDULO DE RUPTURA DE 40 KG/CM2 ARMADO COMO SE INDICA EN PLANO.					1.00		10652.05	
		MAMPOSTERÍA Y MUROS DE TABIQUE DE 28 CM, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACERO DE F'Y = 4200 KG/CM2, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, FIBRA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABILIZANTE, ESCALONES, ETC.; Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD; SEGÚN PLANO ANEXO.							12,356.38	
		RELLENO DE PROTECCIÓN PARA TUBERIAS EN ZANJAS, CON MATERIAL "A" Y/O "B", COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS SUCESIVAS DE 0.20 M DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, ACOMODO, TRASPALCO, APISONADO Y COMPACTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE PAGARÁ MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T					328.92		89.82	
	RUBRO DEL GASTO AGUA Y SANEAMIENTO	SUBCLASIFICACION RED DE ALCANTARILLADO							34,270.57	
		MODALIDAD CONSTRUCCION							126,659.03	
		ART 33 LCF ALCANTARILLADO							2,238.89	
SUB-TOTAL							224,893.53			

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA AUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FISM-OP-032

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019					PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL
No. DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN					
1	ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PV. VALLE DORADO, C. 76 Y VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DE LA MADRID.	m3	1,760.41	23.01	46,988.16			
		m3/km	17,604.10	6.07	123,953.99			
	No. EXPEDIENTES: 2019OP000127				0.00			
	INCIDENCIA	m	174.00	45.48	9,179.68			
	DIRECTA	m3	97.38	143.54	16,214.39			
	RUBRO DEL GASTO	m3	4.13	56.23	269.39			
	AGUA Y SANEAMIENTO	m3	78.52	362.24	32,993.98			
	SUBCLASIFICACION	m3	4.35	179.50	905.76			
	RED DE ALCANTARILLADO	m	174.00	51.19	10,332.19			
	MODALIDAD CONSTRUCCION	pza	29.00	415.81	13,987.85			
ART 33 LCF ALCANTARILLADO	pza	29.00	2,206.57	74,229.01				
					SUB-TOTAL 329,054.40			

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA ENCENIA CAMPOS GALVÁN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FISM-OP-032

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019					
				CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL
1	ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PV. VALLE DORADO, C. 76 Y VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DE LA MADRID.		PRESUPUESTO						
			RELLENO DE PROTECCION PARA TUBERIAS EN ZANJAS, CON MATERIAL "A" Y/O "B", COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS SUCESIVAS DE 0.20 M DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, SELECCION Y VOLTEO DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, ACOMODO, TRASPALCO, APISONADO Y COMPACTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SE PAGARÁ MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T						
			RELLENO DE ZANJAS, CON MATERIAL "A" Y/O "B", COMPACTADO AL 90% P.V.S.M., CON COMPACTADORA DE IMPACTO TIPO "BAILARINA", EN CAPAS SUCESIVAS DE 0.20 M DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, SELECCION Y VOLTEO DEL MATERIAL INCORPORACION DE AGUA, ACOMODO, TRASPALCO, APISONADO Y COMPACTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, AFINE, LIMPIEZA. P.U.O.T						
			ACARREO 1ER KILOMETRO DE MATERIALES PÉTREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CALICHE, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAMIÓN VOLTEO; INCLUYE CARGA CON EQUIPO Y DESCARGA A VOLTEO, EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T						
			ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1ER. KM. DE MATERIALES PÉTREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CALICHE, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAMIÓN VOLTEO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T						
		No. EXPEDIENTES: 2019OP000127		INCIDENCIA					
		DIRECTA							
		RUBRO DEL GASTO							
		AGUA Y SANEAMIENTO							
		SUBCLASIFICACION							
		RED DE ALCANTARILLADO							
		MODALIDAD							
		CONSTRUCCION							
		ART 33 LCF							
		ALCANTARILLADO							
								SUB-TOTAL	27,342.65
								TOTAL	1,859,031.18

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHI/DESP. PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SUSENADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0291/19



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PV. VALLE DORADO, C. 76 Y VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DE LA MADRID	CHIHUAHUA	CONT	IT	1,859.03	1,859,031.18	1,859,031.18	1	OBRA	100%	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	309,838.53
TOTAL						\$ 1,859,031.18	\$ 1,859,031.18	\$ -					

7-2-2019

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN