



DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDM-DR-078

NO. EXPEDIENTE: 2019DR000066

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 07 DE OCTUBRE DE 2019

ING. MAURO PARADA MUÑOZ
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$282,266.45 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDM 01-12362010001-999999-04-15012- 131-000-02K0904-62201-2-4-PDAM-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$282,266.45

OBRA

1. ADECUACION DE SALA DE JUNTAS EN EL EDIFICIO DE DESARROLLO RURAL.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERA DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASI COMO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.



ATENTAMENTE



ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019/CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARO. CARLOS AGUILAR GARCIA. ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-DR-078

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ADECUACION DE SALA DE JUNTAS EN EL EDIFICIO DE DESARROLLO RURAL. No. DE EXPEDIENTE: 2019DR000066	PRESUPUESTO PRELIMINARES				
		DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS EXISTENTES INCLUYE ACARREO A ÁREA DE RESGUARDO INDICADO POR AL SUPERVISIÓN	pza.	4.00	350.01	1,624.05
		DESMANTELAMIENTO DE DUCTERIA PARA CABLEADO Y RETIRO DE CONTACTOS, APAGADORES Y SALIDA DE CIELO EXISTENTES	lote	1.00	2,560.00	2,969.60
		DESMANTELAMIENTO DE VENTANA EXISTENTES CON RECUPERACIÓN A UNA ALTURA DE 2.80 MTS INCLUYE RETIRO, ACARREO A CENTRO DE ACOPIO PARA RESGUARDO EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN (NO INCLUYE EL RETIRO DE LA REJA)	pza.	1.00	762.29	884.26
		DESMANTELAMIENTO DE PUERTA EXISTENTE DE MADERA CON RECUPERACIÓN INCLUYE RETIRO DE MARCO Y ACARREO PARA RESGUARDO A CENTRO DE ACOPIO INDICADO POR SUPERVISIÓN	pza.	3.00	1,050.01	3,654.03
		RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE RASPADO DE PEGA PISO, RETIRAR EL ESCOMBRO FUERA DE EL SALÓN A CENTRO DE ACOPIO PARA POSTERIORMENTE RETIRAR FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO	m2	42.43	86.99	4,281.54
		RETIRO DE ZOCOLO DE CERAMICA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE RETIRAR FUERA DE EL SALÓN A CENTRO DE ACOPIO PARA POSTERIORMENTE RETIRAR FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO	ml	49.56	12.68	728.97
		DEMOLICIÓN PARA APERTURA DE VANO EN MURO SOLIDO DOBLE DE LADRILLO CAPUCHINO POR MEDIOS MANUALES PARA DAR ACCESO A LA SALA DE JUNTAS INCLUYE: DEMOLICIÓN DE MURO, RETIRO EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 40 MTS A LUGAR DE ACOPIO PARA POSTERIORMENTE SACAR DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO.	m2	12.95	235.13	3,532.12
		DESMANTELAMIENTO DE ENTREPAÑOS Y MUEBLE DE MADERA UBICADO EN ÁREA DE CAFÉ SIN RECUPERACIÓN Y RETIRO A CENTRO DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA PARA POSTERIORMENTE RETIRAR FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO	lote	1.00	399.18	463.05
		ALBANILERIA				0.00
		FABRICACIÓN DE DALA DE CONCRETO DE 250 KG/CM2 PARA CERRAMIENTO CON DIMENSIONES DE .30 CM DE ALTO X .30 DE ANCHO ARMADO CON 3 VS. DE 1/2 Y 3 VS DE 3/8 CON ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYE CIMBRADO, ARMADO, COLADO Y DESCIMBRADO	ml	5.20	1,374.51	8,291.04
		DESCIMBRADO				
		FABRICACIÓN DE CASTILLOS DE CONCRETO DE 250 KG/CM2 PARA CERRAMIENTO CON DIMENSIONES DE .30 CM DE ALTO X .20 DE ANCHO ARMADO CON 4 VS DE 3/8 CON ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYE CIMBRADO, ARMADO, COLADO Y DESCIMBRADO	ml	10.00	1,162.46	13,484.54
		TAPEADO EN HUECO EXISTENTE A BASE DE MUROS DE TABLAROCKA DE 1/2" A DOS CARAS CON ARMADO METÁLICO DE SOPORTE QUE CONSTA DE CANALETAS DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 INCLUYE: AISLANTE A BASE DE FIBRA DE VIDRIO ENTRE MUROS, TEIPEADO CON CINTA PERMEA FIN, REDIMIX ACABADO LISTO PARA RECIBIR PINTURA.	m2	7.10	369.60	3,044.03
SUB-TOTAL					42,957.23	

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019/CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-DR-078

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019							
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	ADECUACION DE SALA DE JUNTAS EN EL EDIFICIO DE DESARROLLO RURAL.	RESANE EN RANURAS EN MUROS Y PISOS DONDE SE INSTALARON LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y DE VOZ Y DATOS A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	ml	63.00	26.02	1,901.54	
		ACABADO DE MUROS EXISTENTE POR MEDIO DE APLICACIÓN DE YESO, PICANDO PREVIAMENTE EL MURO EXISTENTE PARA DARLE MAYOR ADHERENCIA A EL YESO, INCLUYE PICADO, MATERIALES, ADITIVOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PERFILADO DE DALAS Y CASTILLOS POR MEDIO DE APLICACIÓN DE YESO, INCLUYE PICADO, MATERIALES, ADITIVOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	96.18	105.22	11,739.27	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CAJILLO DE FALSO PLAFÓN CERRADO DE TABLARROCA DE 1/2" EN EL PERÍMETRO DE LA SALA DE JUNTAS DE 60 CM DE ANCHO Y UN PERALTE DE 15 A 20 CM INCLUYE CANALETAS, CARGADORES, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y NIVELACIÓN, PERFACINTA Y REDIMIX, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	ml	18.10	145.49	3,054.71	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN MARCA AURA TON O ACUSTOM EN CUADRICULA DE .61 X .61 MTS., INCLUYE CANALETAS DE ALUMINIO ESMALTADA, CARGADORES, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y NIVELACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	ml	19.66	385.34	8,787.91	
		RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO PARA DAR NIVEL REQUERIDO HUMECTADO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO INCLUYE ACARREO A BOTE A UNA DISTANCIA DE 52.00 MTS., EXTENDIDO. HUMECTADO Y COMPACTADO	m3	1.89	995.21	2,181.90	
		REPOSICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 10 CM INCLUYE NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	5.78	287.39	1,926.89	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA MCA. INTERCERÁMIC O SIMILAR, TIPO PORCELANATO MODELO TIBER COLOR BEIGE DE 60 X 60 CTS. LO MAS SIMILAR A LA EXISTENTE, COLOCADO A HUESO, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO COLOR GRIS, O SIMILAR, EMBOQUILLADO CON BOQUILLA SELLADOR INT. GRAY MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	m2	40.96	591.99	28,127.58	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO MCA. INTERCERÁMIC O SIMILAR, TIPO PORCELANATO MODELO TIBER COLOR BEIGE DE 10 X 60 CTS. LÍNEA LO MAS PARECIDO AL EXISTEN, COLOCADO A HUESO, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO COLOR GRIS, O SIMILAR, EMBOQUILLADO CON BOQUILLA SELLADOR INT. GRAY MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	ml	44.67	180.99	9,378.40	
		RECUBRIMIENTO DE PINTURA SOBRE MUROS INTERIORES Y PLAFONES MARCA OSSEL O SIMILAR, INCLUYE: RESANE EN OQUEDADES, PREPARACIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAL ESTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	186.07	71.83	15,503.87	
		SUB-TOTAL					92,996.72

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019-CHIH/DESP.PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA.
MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-DR-078

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ADECUACION DE SALA DE JUNTAS EN EL EDIFICIO DE DESARROLLO RURAL.	PRESUPUESTO				
		LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A CENTRO DE ACOPIO DENTRO DEL EDIFICIO PARA POSTERIORMENTE RETIRARLO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO	jor	10.00	452.11	5,244.48
		LIMPIEZA FINA DE OBRA PARA ENTREGA DE INSTALACIONES INCLUYE ENCERES DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	jor	4.00	452.11	2,097.79
		CANCELERIA				
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL., (PUERTA DOBLE) DE 2.00 X 2.30 M CLARO TOTAL CON DOS PUERTA DE 1.00 X 2.30 M., A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" . Y MARCO DE ALUMINIO DE 3" X 1 1/2" CON UN CRISTAL CLARO DE 6.00 MM DE ESPESOR, INCLUYE: CHAPA DE DOBLE MANIJA, DOBLE CILINDRO CON LLAVE, SELLO CON SILICÓN, ADEMÁS DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza.	1.00	19,253.20	22,333.71
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" DOBLE VIDRIO CON UN CRISTAL CLARO DE 4.0 MM DE ESPESOR DE 1.80 X 1.00 M. FIJADA A MURO, INCLUYE: SELLADO PERIMETRAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	pza.	1.00	3,550.44	4,118.51
		INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				
		SALIDA HIDRÁULICA DE AGUA FRÍA PARA LAVABO EN COCINETA A BASE DE TUBERÍA DE TUBO PLUS DE 1/2". INCLUYE CODOS, TEE, NIPLES, COPILES, VÁLVULAS DE ESFERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	sal	3.00	750.00	2,610.00
		DESCARGAS SANITARIAS DE 2". PARA LAVABOS INCLUYE TUBOS DE PVC, CODOS, TEE, YEE, NIPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	des	2.00	750.01	1,740.02
		SONDEO PARA LOCALIZAR DESCARGA SANITARIAS E HIDRÁULICAS EN ÁREA DE BAÑO DE COMEDOR	son	2.00	456.19	1,058.36
		DESCARGAS SANITARIAS DE 4". PARA LAVABOS INCLUYE TUBOS DE PVC, CODOS, TEE, YEE, NIPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	des	1.00	750.00	870.00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TUBO PLUS DE 1/2" INCLUYE RANURADO POR MEDIOS MANUALES, TEE, COPILES, VÁLVULA DE ESFERA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ml	17.14	63.00	1,252.59
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TUBO PVC DE 2" INCLUYE RANURADO POR MEDIOS MANUALES, TEE, COPILES, CODOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ml	17.14	45.03	895.30
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 35 X 35 CM ACOPLADA A MUEBLE DE MADERA INCLUYE LLAVES GARZA, CANASTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza.	1.00	3,004.07	3,484.72
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WC MARCA VIENNA COLOR BLANCO MARCA CORONA MODELO VIENNA CON SISTEMA DE DESCARGA DOBLE DE 4.8 LTS INCLUYE ASIENTO, KIT DE INSTALACIÓN, LLAVE DE PASO Y MANO DE OBRA.	paz	1.00	2,942.64	3,413.46
SUB-TOTAL					49,118.95	

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004/2019 DHI/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS ORTEGÁN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-DR-078

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019		CONCEPTO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						
1	ADECUACION DE SALA DE JUNTAS EN EL EDIFICIO DE DESARROLLO RURAL. No. DE EXPEDIENTE: 2019DR000066			PRESUPUESTO					
				INSTALACIONES ELECTRICAS					
		sal	6.00	SALIDA ELÉCTRICA DE CIELO PARA ILUMINACIÓN (LÁMPARAS) INCLUYE RANURADO, RESANADO, CAJA METÁLICA DE 4 X 4, INCLUYE TUBO CONDUIT DE PVC PARED DELGADA DE 1/2 A 3/4" CABLE CALIBRE 12 , CALIBRE 14 CONECTORES, COPLES, ANCLAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		757.66		5,273.31	
		sal	8.00	SALIDA ELÉCTRICA DE CIELO PARA ILUMINACIÓN (SPOT TIPO LED) INCLUYE CAJA METÁLICA DE 4 X 4, INCLUYE TUBO CONDUIT DE PVC PARED DELGADA DE 1/2 A 3/4" CABLE CALIBRE 12 , CALIBRE 14 CONECTORES, COPLES, ANCLAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		440.01		4,083.29	
		sal	4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR SENCILLO MARCA LEVINGTON LÍNEA DECORA, INCLUYE RANURADO, RESANADO APAGADOR, TUBO CONDUIT DE 1/2", CAJA METÁLICA DE 2 X 4, ANILLO REDUCTOR, CABLE CAL 14, CONECTORES, COPLES, ANCLAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.		757.66		3,515.54	
		sal	11.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTOS DOBLES DE TIERRA FÍSICA "EN MUROS" MARCA LEVINGTON LÍNEA DECORA, INCLUYE: RANURADO, RESANADO, CONTACTO TUBO CONDUIT DE 1/2", CAJA METÁLICA DE 2 X 4, ANILLO REDUCTOR, CABLE CAL 14, CONECTORES, COPLES, ANCLAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.		745.97		9,518.58	
		sal	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTOS DOBLES MARCA LEVITON DE TIERRA FÍSICA "EN PISO" CON TAPA DE BRONCE, INCLUYE: RANURADO, RESANADO, CONTACTO TUBO CONDUIT DE 1/2", CAJA METÁLICA DE 2 X 4, ANILLO REDUCTOR, CABLE CAL 14, CONECTORES, COPLES, ANCLAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.		2,188.97		2,517.17	
		pza	6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PANEL LED DE 60X60 DE 40 W PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE AURA TON DE 61 X 61.		1,850.01		12,876.07	
		pza.	8.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCOS DE LED TIPO ESPOT DE 3 WATTS DIRIGIBLES EN PLAFON CAJILLO PARA EMPOTRAR, INCLUYE: PERFORACIÓN DE PLAFON, MANO DE OBRA MATERIALES, ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		645.60		5,991.17	
		sal	4.00	SALIDA PARA VOZ Y DATOS : INCLUYE RANURADO, RESANADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLÁSTICA TELEFÓNICA JACK MARCA LEVITON DE LÍNEA DECORA, TUBERÍA DE PVC CONDUIT PESADA DE 3/4" GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, CAJA REGISTRO TIPO TELEFÓNICO, SOPORTARÍA, RANURADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1,952.51		9,059.65	
		pza.	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA MARCA SQUARE D MODELO QOX 120/240 V DE 8 POLOS PARA EMPOTRAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		4,579.99		5,312.79	
		ml	8.00	PREPARACIÓN PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA A FUTURO A BASE DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		239.52		2,222.75	
				SUB-TOTAL				60,370.31	

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019/CHIH/DESP. PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA.
MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-DR-078

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ADECUACION DE SALA DE JUNTAS EN EL EDIFICIO DE DESARROLLO RURAL.	PRESUPUESTO				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA PARA PROYECTOR DE 60" QUARTET P3967 MODELO P3967 BLANCO INCLUYE INSTALACIÓN EN PLAFÓN OCULTO INCLUYE SALIDA EN PLAFÓN Y MURO (NO INCLUYE EL PROYECTOR)	pza.	1	6,439.16	7,469.43
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA 220 PARA APARATO DE CLIMATIZACIÓN (MINIE SPLIT) EN AZOTEA , INCLUYE TUBO CONDUIT DE 1/2", CAJA METÁLICA DE 2 X 4, ANILLO REDUCTOR, CABLE CAL 10, Y 12 CONECTORES, COPLES, ANCLAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	sal	1.00	1,853.21	2,149.72
		CARPINTERIA				
	No. DE EXPEDIENTE: 2019DR000066	FABRICACIÓN DE MUEBLE EN ÁREA DE CAFÉ EN SALA DE JUNTAS CON CAJONERAS, ENTREPAÑOS, Y PUERTAS A BASE DE MADERA DE PINO JALADERAS, ACABADO EN COLOR CERRADO CON PINTURA DE ESMALTE COLOR A SELECCIONAR Y CUBIERTA SUPERIOR CON MELAMINA CON DIMENSIONES DE 1.18 DE LARGO 55 CM DE ANCHO CON GABINETES EN LA PARTE SUPERIOR CON UN ENTREPAÑO Y UN ENTREPAÑO EN LA PARTE INFERIOR CON DOS PUERTAS	pza.	1.00	7,211.00	8,364.76
		CLIMAS				
		SUMINISTRO DE UNIDAD MINISPLIT TIPO BOMBA DE CALOR INVERTER, MARCA YORK MODELO YHKE24ZT6AMHORX, CON UNA CAPACIDAD DE 2.0 TR, SEER 17.5, REFRIGERANTE R-410A, PARA TRABAJAR A 220 VOLTS 1 FASE	pza.	1.00	16,240.80	18,839.33
					SUB-TOTAL	36,823.24
					TOTAL	282,266.45

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHI/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA.

MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN



RECURSOS MUNICIPALES

**ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2019**

2019

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

TOBACCO MONITORING BOARD

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

FECHA: 11/10/2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2019	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
	ADECUACIÓN DE SALA DE JUNTAS EN EL EDIFICIO DE DESARROLLO RURAL	CHIHUAHUA	c	IT	282.27	282,266.45		282,266.45					OCTUBRE	NOVIEMBRE	141,133.23
					0.00	0.00						100%			
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					TOTAL	282,266.45	0.00	282,266.45	0.00						

ING. MAURO PARADA MUÑOZ

DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION