



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2019-PDM-PCAM-AT-079
NO. EXPEDIENTE: 2019AT000080
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 26 DE AGOSTO DE 2019

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$712,354.23 (SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA APORTACION MUNICIPAL, Y UNA APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$210,626.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-11013-131-000-02E1505-61201-2-4-PCAM-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$712,354.23
BENEFICIARIOS		
01-12352010001-999999-04-11013-131-000-02E1505-61201-1-4-ABI0-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$210,626.00
OBRA		

1. REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SECUNDARIA FEDERAL N° 1.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.



ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-079

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SECUNDARIA FEDERAL N° 1.		No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000080		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1				PRESUPUESTO				0.00
				DEMOLICIONES				
				DEMOLICION DE BASE DE CONCRETO EXISTENTE DE DIMENSIONES DE 0.50 X 0.50 X 0.30 MTS. INCLUYE: TRAZO, CORTE, EXTRACCION DE PLACA, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.	m3	0.10	840.16	97.46
				DEMOLICION DE TRAMO DE GUARNICION EXISTENTE DE 9 MTS. DE LONGITUD EN MAL ESTADO DE 0.20 MTS DE BASE INFERIOR, 0.18 MTS. EN LA SUPERIOR Y 0.30 MTS. DE ALTO. INCLUYE TRAZO, CORTE, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.	m3	0.50	840.16	487.29
				PRELIMINARES				0.00
				REUBICACION DE CABLE AEREO DE ALUMINIO DE 2 HILOS, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	30.00	32.73	1,139.00
				RETIRO DE TRAMO DE BARANDAL EXISTENTE EN MALAS CONDICIONES DE 6.35 MTS DE LONGITUD HECHO A BASE DE PERFIL CUADRADO EN POSTES PRINCIPALES DE 2.05 MTS. DE ALTURA PTR DE 3"x1/4" @ 2.96 MTS., CON SOPORTE VERTICAL DE POSTES DE PTR 1"x1/4" @ 0.12 MTS., SOPORTE HORIZONTAL DE DOBLE SOLERA DE 1" X 1/4" EN LA PARTE DE EN MEDIO. INCLUYE: DEMOLICION DE BASE AHOGADA EN CONCRETO, CORTES, TRAZO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.	m	12.00	167.52	2,331.88
				ALBAÑILERIA				0.00
				TRAZO Y CORTE DE MURO PARA RECIBIR CASTILLOS DE 0.18 MTS X 0.20 MTS. Y 1.30 MTS. DE ALTO, (PULIDORA CON DISCO DE DIAMANTE) INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	10.50	60.12	732.26
				DEMOLICION DE SECCION DE CASTILLO DE 0.18 MTS X 0.20 MTS. Y 1.30 MTS. DE ALTO A BASE DE MARRO Y CUÑA CONSIDERANDO DEMOLICION EN EL PISO PARA EL ANCLADO DEL CASTILLO. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.	m3	0.10	840.16	97.46
				CASTILLO DE 18X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ARMADO, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m	3.50	393.90	1,599.23
				DALA DE 0.18 X 0.25 MTS. DE SECCION CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO 4 No.3 (3/8") Y ESTRIBOS No.2 (1/4") @ 20 CMS., CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, LIMPIEZA DE LA ZONA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	m	100.00	441.10	51,167.60
				SUB-TOTAL				57,652.19

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-079

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SECUNDARIA FEDERAL N° 1.	PRESUPUESTO GUARNICION CON SECCION 0.18 MTS. X 0.25 MTS. POR AMBAS CARAS A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION DE 1:3 ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. RAMPA DE CONCRETO DE F'C=150 KG./CM2 POR ENCIMA DE PERFIL DE GUARNICION CON DIMENSIONES DE 6 MTS. DE LARGO POR 0.60 MTS. DE ANCHO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 0.08 MTS. ACABADO A VUELTA DE PLANA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA. TRAZO Y CORTE EN HUECOS DE MURO PARA RECIBIR REJILLA METALICA DE SECCION DE 1.70 MTS DE ANCHO X 0.45 MTS. DE ALTO, (PULIDORA CON DISCO DE DIAMANTE) INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. RESANE Y PERFILADO DE HUECOS CON SECCION 1.70 MTS. LARGO X 0.45 MTS. ALTO, X 0.18 MTS. DE ESPESOR EN CARA EXPUESTA A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION DE 1:3 ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. REMATE Y PERFILADO EN GUARNICION TRAPEZOIDAL EXISTENTE CON SECCION DE 9 MTS. DE LONGITUD EN MAL ESTADO DE 0.20 MTS DE BASE INFERIOR, 0.18 MTS. EN LA SUPERIOR Y 0.30 MTS. DE ALTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA. RESANE EN GRIETAS POR REPARACION SOBRE LA SUPERFICIE DE LA CANCHA CON APLANADOS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CON ESPESOR DE 1 CMS. APROX. INCLUYE: DEMOLICION, ACARREOS, EMPLASTECIDO Y PERFILADO DE LA GRIETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. REVESTIMIENTO DE SECCION DE CANAL PLUVIAL CON MEDIDAS DE 1.10 MTS. DE ANCHO X 0.60 MTS. DE ALTO X 8.55 MTS DE LONGITUD A BASE DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, CON 2.5 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.	m2 m2 m m2 m m2	50.00 3.60 16.00 1.50 9.00 100.00 15.00	141.80 291.52 60.12 170.15 82.35 30.05 150.26	8,224.40 1,217.39 1,115.83 296.06 859.73 3,485.80 2,614.52
No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000080					SUB-TOTAL	
						17,813.73

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZU

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-079

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SECUNDARIA FEDERAL N° 1.	PRESUPUESTO ELABORACION DE CANALON DE CONCRETO Fc=150 KGS./CM2 DE SECCION INTERNA DE 20 ANCHO X 15 CMS DE ALTO Y 08 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, ESTRUCTURA PPAL. HECHA A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 10 X 20 X 40 CMS. A LOS LADOS RELLENOS DE CONCRETO POBRE DE 100 KG./CM2 Y PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO DE RESISTENCIA NORMAL DE 150 KG./CM2. CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/ 10-10 EN TRAMO LONGITUDINAL Y GRAPAS CON VARILLA # 3 @ 40 CMS. EN EL SENTIDO TRANSVERSAL Y POR DENTRO DE LA CAVIDAD DEL BLOCK. INCLUYE:TRAZO, CORTE, DEMOLICION DE SECCION DE CONCRETO, EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA, COMPACTACION DE FONDO, MATERIAL, MANO DE OBRA,DALA DE 10 X 15 ARMADA CON 2 VARILLAS PATA RECIBIR MARCO CON REJILLA , EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. ELABORACION DE CANAL DE CONCRETO Fc=150 KGS./CM2 DE SECCION INTERNA DE 60 CMS. Ancho X 20 CMS. Alto Y 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, ESTRUCTURA PPAL. HECHA A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 10 X 20 X 40 CMS. A LOS LADOS RELLENOS DE CONCRETO POBRE DE 100 KG./CM2 Y PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO DE RESISTENCIA NORMAL DE 150 KG./CM2. CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/ 10-10 EN TRAMO LONGITUDINAL Y GRAPAS CON VARILLA # 3 @ 40 CMS. EN EL SENTIDO TRANSVERSAL Y POR DENTRO DE LA CAVIDAD DEL BLOCK. INCLUYE:DALA DE 10 X 15 ARMADA CON 2 VARILLAS PATA RECIBIR MARCO CON REJILLA, TRAZO, CORTE, DEMOLICION DE SECCION DE CONCRETO, EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA, COMPACTACION DE FONDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. MALLA CICLONICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL 10.5, ROMBO DE 55X55 MM. DE 2.00 MTS DE ALTURA, ESTRUCTURADA CON POSTE DE ARRANQUE DE 3" DE DIAMETRO NOMINAL CED. 30, POSTE DE LINEA DE 2 1/2" DE DIAMETRO NOMINAL CED. 30 A CADA 1.5 MTS, BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DE 1 5/8" DE DIAMETRO NOMINAL CED.30, SOLERA DE 1/8" X 1/2" EN TODA LA LONGITUD DE LA BARRA INFERIOR SOLDADA A LA MISMA, SOLDADURA EN UNIONES, ACCESORIOS EN ARRANQUES, POSTES AHOGADOS EN DALA DE CERRAMIENTO Y PINTURA ESMALTE DE ALUMINIO EN TODA LA TUBERIA.	m	34.00	861.30	33,969.67
	No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000080		m	34.00	1,209.04	47,684.54
			m	100.00	1,160.51	134,619.16
					SUB-TOTAL	216,273.37
						0.00

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR L.A.C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-079

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SECUNDARIA FEDERAL N° 1.	PRESUPUESTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 2.0 MTS. DE ALTURA Y 1 MTS. DE ANCHO CAL. 10.5 INCLUYE PASADOR , PORTACANDADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO MARCA COMFORT-PLAY, MODELO STEMGRASS DE 40-50 mm. O SIMILAR, TIPO DE FIBRA, 100% MONOFILAMENTO DE POLIETILENO, CON DOBLE BASE DE RESPALDO, (PRIMER RESPALDO 100% DE PROPILENO) (SEGUNDO RESPALDO COMPUESTO DE LATEX NEGRO CON DRENES, CON UN PESO DE LA FIBRA DE 1260 g/m2, Y UN PESO TOTAL, INCLUYENDO BASE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 2601 g/m2. EN COLOR, EMERALD & OLIVE BICOLOR INSTALADO EN ROLLOS DE 4 m DE ANCHO, MEDIANTE PROCESO DE PEGADO MANUAL ENTRE CADA ROLLO, ASI COMO LAS LINEAS BLANCAS DE LIMITACION DE LA CANCHA, CON PEGAMENTO RS-5-20 DE ALTO CONTACTO, A RAZON DE 1.5 litros POR ml PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS POSTERIORES, AGREGADOS A EL PASTO - ARENA SILICA AL 90% DE PUREZA A RAZON DE 12-15k/m2 Y CAUCHO VIRGEN SBR GRANULADO DE 2-3 mm A RAZON DE 10 k/m2 PINTURA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA OSEL CALIDAD PLATA O SIMILAR, EN CALIDAD Y COSTO, EN MUROS DE CONCRETO O APLANADOS DE MEZCLA, COLOR ASIGNADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA. INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION. APLICACIÓN DE COLOR DE ACUERDO A CRITERIO DE SUPERVISOR DE OBRA RESANE FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CM INCLUYE RESIKON, ACABADO FINO, MATERIALES, ANDAMIOS, REMATES, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE OSEL PLATA CALIDAD PLATA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN PORTERIAS DE PTR DE 3X3" CON MALLA A BASE DE VARILLA DE 3/8", COLOR ASIGNADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA. INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION. APLICACIÓN DE COLOR DE ACUERDO A CRITERIO DE SUPERVISOR DE OBRA.	pza	1	1,597.20	1,852.75
	No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000080		m2	532.00	522.01	322,142.81
						0.00
			m2	380.00	58.81	25,923.45
			m2	380.00	123.54	54,456.43
			m2	26.00	99.59	3,003.63
					SUB-TOTAL	407,379.08

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019. SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-079

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SECUNDARIA FEDERAL N° 1. No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000080	PRESUPUESTO HERRERIA SUMINISTRO, ELABORACION E INSTALACION DE TRAMO DE BARANDAL DE 25.00 MTS. DE LONGITUD HECHO A BASE DE PERFIL CUADRADO EN POSTES PRINCIPALES DE 2.05 MTS DE ALTURA DE PTR DE 3" BCO. @ 2.96 MTS., CON SOPORTE VERTICAL DE POSTES DE PTR DE 1" VERDE @ 0.12 MTS., SOPORTE HORIZONTAL DE DOBLE SOLERA DE 1" X 1/4" EN LA PARTE DE EN MEDIO. INCLUYE: BASE DE CONCRETO EN POSTES PRINCIPALES, CORTES, TRAZO, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EFICIENCIA DE LA OBRA. SUMINISTRO, ELABORACION E INSTALACION DE REJILLA ABATIBLE EN CANAL PLUVIAL DE 0.60 MTS. DE ALTO X 1.10 MTS. DE ANCHO X 8.55 MTS DE LONGITUD A BASE DE ANGULO DE 1" X 1" X 1/4" EN MARCO Y CONTRAMARCO Y TAPA DE REJILLA CON SOLERA DE 1" X 1/4" A CADA 2 CM., REFUERZO POR LA PARTE DE ENMEDIO DE SOLERA DE 1" X 1/4". INCLUYE: ANCLAS DE SOLERA DE 1/4", BISAGRAS TUBULAR DE 1", FONDO, PRIMERA Y SEGUNDA MANO DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA EN DOS MANOS. P.U.O.T. SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE REJILLA PLUVIAL TIPO IRVIN EN CANALON DE CONCRETO, HECHA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1" X 1" X 1/8" DE CALIBRE CON SOLERAS DE CARGA DE 1/8" X 1" @ 1 1/2", EN MODULOS DE 1.00 X 0.40 MTS., CONSIDERANDO ANCLAS DE VARILLA CUADRADADA DE 1/2" CON 10 CMS. DE ANCLAJE @ 50 CMS. INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE REJILLA PLUVIAL ABATIBLE TIPO IRVIN EN CANAL DE CONCRETO CON SECCION INTERNA DE 0.60 MTS. X 0.20 MTS., HECHA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16", TAPA DE REJILLA CON SOLERA DE CARGA DE 3/16" X 1 1/2" @ 1 1/2", EN MODULOS DE 3.00 X 0.60 MTS., CONSIDERANDO ANCLAS DE VARILLA CUADRADADA DE 1/2" CON 10 CMS. DE ANCLAJE @ 50 CMS. INCLUYE: BISAGRAS TUBULAR DE 3" @ 1.50 MTS., PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PLUVIAL EN HUECO DE CANCHA A BASE DE PTR DE 1" X 1"- VERDE EN MARCO Y MALLA DE METAL DESPLEGADO TIPO ROMBO 25X13X1.6 MM. SOBRE MARCO CON SECCION DE 1.70 MTS. DE LARGO X 0.45 MTS. DE ALTO, ANCLAS DE VARILLA CUADRADADA DE 1/2", EN PRETIL DE HUECO. INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EFICIENCIA DE LOS TRABAJOS.	m	30.00	1,988.34	69,194.23
			pza	1.00	29,166.03	33,832.59
			m	34.00	796.70	31,421.85
			m	34.00	1,886.17	74,390.54
			pza	3.00	833.15	2,899.36
						211,738.58
					SUB-TOTAL	

ING. IGNACIO RAMIRÉZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-079

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SECUNDARIA FEDERAL N° 1.	PRESUPUESTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA EN PORTON DE ENTRADA PARA SALIDA PLUVIAL HECHO A BASE DE PTC 1"X 1" CALIBRE COLOR VERDE EN MARCO Y MALLA DE METAL DESPLEGADO TIPO ROMBO 25X13X1.6 MM. SOBRE MARCO CON SECCION DE 0.20 MTS. DE ALTURA X EL ANCHO DEL PORTON, SOLDADO AL MISMO PORTON EN TODO SU PERIMETRO, INCLUYE: TRAZO Y CORTE DE LA SECCION EN PORTON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA. LIMPIEZA LIMPIEZA FINAL GENERAL DE TODA LA OBRA, PARA SU RECEPCION Y OCUPACION, COMPRENDE LIMPIEZA DE AREA DE CANCHA, PISOS, PAREDES, AREA DE BARANDAL, AREA DE CANAL PLUVIAL, RECOLECCION DE TODA LA BASURA Y SU ACARREO FUERA DE LA OBRA (MEDIDO EN SUPERFICIE LIMPIADA), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P I I O T	pza	1	5,847.06	6,782.59
	No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000080		m2	567.00	8.12	5,340.69
					SUB-TOTAL	12,123.28
					SUB-TOTAL	922,980.23

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019. SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA.
MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2019



DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

FECHA: 22/08/2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2019	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD	INIC. (MES)	FIN (MES)	
	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SECUNDARIA FEDERAL N° 1	CALLE TAMBOREL DE LA COL. SANTA ROSA	AD	IT	922.98	922,980.23		712,354.23	210,626.00	OBRA	1	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	307,660.08
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					TOTAL	922,980.23	0.00	712,354.23	210,626.00					

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION