

Dado



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2019-PDM-PCAM-AT-147
NO. EXPEDIENTE: 2019AT000159
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 11 DE OCTUBRE DE 2019

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$801,101.46 (OCHOCIENTOS UN MIL CIENTO UN PESOS 46/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA APORTACION MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-11021-	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$801,101.46
131-000-02K0202-61201-2-4-PCAM-000		

OBRA


1. CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO SALON MULTIUSOS EN PARQUE LOS ALAMOS.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERA DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASI COMO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.



ATENTAMENTE



ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE
CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO
DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL

C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA. ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.C.P.: ARCHIVO

2019-PDM-PCAM-AT-147

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP PRES DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MITRA,
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

2019-PDM-PCAM-AT-147

~~ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ~~

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHIH/DESP. PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MITRA.

2019-PDM-PCAM-AT-147

~~ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR~~

Página 3 de 11

2019-PDM-PCAM-AT-147

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-147

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO SALON MULTITUOS EN PARQUE LOS ALAMOS.	PRESUPUESTO				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", CON VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR DE 200X140 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	3.00	3,882.97	13,512.74
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", CON VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR DE 150X140 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	3.00	3,046.84	10,603.00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRERIA PARA PROTECCIÓN DE VENTANAS DE MEDIDAS VARIABLES A BASE DE PERIL CUADRADO DE 1"x1", CAL. 14, MARCO DEL MISMO PERIL, CUERDAS EN SENTIDO HORIZONTAL EN UNA SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, MARCO, PINTURA DE ESMALTE Y CAPA ANTICORROSIVA, SOPORTERIA, SOLDADURAS, CORTES, DESPERDICIOS, ACCESORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m2	16.50	1,081.25	20,695.13
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA EN LOSA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	m2	96.00	51.00	5,679.36
		IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE MEMBRANA PREFABRICADA SBS DE 4 MM DE ESPESOR CON REFUERZO A BASE DE POLIÉSTER, INCLUYE: PRIMERA, SEGUNDA MANO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	m2	96.00	234.01	26,059.35
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GOTERÓN DE LAMINA DE 15.24 CM. COLOR ARENA MCA PROGOT O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, FIACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	m	42.00	74.76	3,642.31
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS MARCA OSEL PLATA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, EN COLOR APROBADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, PERFILADO EN VAINOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m2	99.00	74.36	8,539.50
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VINÍLICO DE 6", INCLUYE ADHESIVO ECOLÓGICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	36.60	66.00	2,802.10
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO Y TAPA PARA DUCTO A FUTURO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SARDINEL DE 10X10 CMS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	pza	2.00	2,348.48	5,448.47
		DETALLADO DE VENTANAS Y PUERTAS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	9.00	1,326.18	13,845.32
		CONSTRUCCION DE RAMPA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SIMPLE COLADO EN SECO: DE F'C=150 KG/CM2. UTILIZADO EN RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, ACABADO RAYADO DE 8 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 / 10-10 . MUROS LATERALES A BASE DE BLOCK DE CONCRETO 20 X 20 X 40, RELLENO, PINTURA, VIBRADO, CORTE CON CORTADORA DE DISCO, CURADO, HERRAMIENTAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	5.00	660.52	3,831.02
					SUB-TOTAL	114,658.29

No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000159

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 004-2019 CHIH/DESP-PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA.
MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-147

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO SALON MULTITUOSOS EN PARQUE LOS ALAMOS.	PRESUPUESTO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS ALIMENTACION HIDRAULICA VISIBLE DESDE EL TINACO HASTA LINEA MAS CERCANA, A BASE DE TUBERIA DE TUBO PLUS DE 3/4" DIAMETRO, INCLUYE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIALES DE TUBO PLUS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE 1/2" DE TUBO PLUS, INCLUYE: ACCESORIOS, CODOS, TEE, RANURACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTATICA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRAULICO TIPO TUBO PLUS DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: COPLES, TEE, CODOS, CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T) SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE CU. TIPO "L" DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: 3 SALIDAS DE ACUERDO A PROYECTO, VALVULA DE PASO DE LATÓN DE 1/2"x3/8" EN SALIDAS, VALVULA DE CORTE, COPLES, TEE, CODOS, CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T) BASE PARA TINACO HECHA A BASE DE MURO DE BLOCK 20x20x40 CMS. EN FORMA DE CRUZ DE 1.10 MTS. DE DIÁMETRO Y 0.60 MTS. DE ALTURA, CON UNA BASE DE CONCRETO DE 1.20x1.20x0.05 MTS. A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2. CON ACERO DE REFUERZO DEL # 3@20CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE, ANCLAJE, ACABADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO DE PLÁSTICO MARCA ROTOPLAS DE 1100 LITROS, MARCA ROTOPLAS O SIMILAR INCLUYE: MANIOBRAS, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO, CON TUBERIA DE 2" DE PVC SANITARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC. DE TAZA TANQUE CON TUBERIA 4" DE PVC, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO MARCA CASTEL MODELO ZEUS, COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE DESCARGA DE 350 GR. SISTEMA DE DOBLE DESCARGA PAR UN CONSUMO DE AGUA MENOR A 5 L. INCLUYE MANO DE OBRA, ACRILASTIC BLANCO, PUJA, SPUD, CUELLOS DE CERA, SILICON, TUBO DE COBRE, SOLDADURA, CONECTOR DE COBRE, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECAT EJECUCIÓN SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO Y PEDESTAL ORION CON PERFORACIÓN PARA MEZCLADORA MONOMANDO, COLOR BLANCO, MODELO NEO THD, CON MEZCLADORA PARA LAVABO MONOMANDO CROMO MARCA RUGO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO DE PRIMERA, CONEXIONES, CODOS, COPLES, CONECTORES, TEES, YEES, REDUCTORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS, MANIOBRAS, ALMACENAJES, ACARREOS, FLETES, CORTES, DESPERDICIOS, SOPORTERIA, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO DE PRIMERA, CONEXIONES, CODOS, COPLES, CONECTORES, TEES, YEES, REDUCTORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS, MANIOBRAS, ALMACENAJES, ACARREOS, FLETES, CORTES, DESPERDICIOS, SOPORTERIA, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	salida salida m m pza pza salida salida pza pza m m	1.00 7.00 43.50 4.50 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 5.00 11.05	324.58 230.53 57.60 207.43 1,680.00 3,127.28 836.70 937.75 3,048.70 2,517.91 43.90 65.52	0.00 376.51 1,871.90 2,906.50 1,082.78 1,948.80 3,627.64 2,911.72 2,175.58 7,072.98 2,920.78 254.62 839.84
No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000159					SUBTOTAL	27 989.65

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MITRA
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-147

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019					
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO SALON MULTUOSOS EN PARQUE LOS ALAMOS.	PRESUPUESTO					
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 12, 600VOLTS 90°C, MCA. INDIANA O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: CONECTORES SCOTCHLOCK, CORBATA PLÁSTICA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T	m	480.00	15.90	8,853.12	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 4x4 MCA FAMS O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: TAPA, CONECTORES, SOPORTERÍA, TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	28.00	41.00	1,331.68	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 2x4 PARA SALIDA DE APAGADOR MCA. FAMS O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: SOPORTERÍA TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	3.00	32.72	113.87	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO 15A-120V CAT. 5601-W CON TAPA, MCA. LEVITON O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	1.00	108.50	125.86	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE 15A, 120V, CAT. 1754-W CON TAPA, MCA. LEVITON O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	2.00	120.50	279.56	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED TIPO SOBREPONER DE 31W, 127V, CAT. EPANL 2X2 3400LM 80CRI 40K MVOLT MCA. LITHONIA LIGHTING CON KIT PARA SOBREPONER CAT. 2X2SMKSH, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	11.00	3,164.78	40,382.59	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED TIPO ARBOTANTE DE 18W, 127V, CAT. 51330 MCA. PHILCO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	6.00	821.30	5,716.25	
		CONTACTOS					
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC DE 16MM, INCLUYE: CONECTORES, Codos, TORNILLOS, SOPORTERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	m	75.00	28.75	2,501.25	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 10, 600VOLTS 90°C, MCA. INDIANA O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: CONECTORES SCOTCHLOCK, CORBATA PLÁSTICA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	m	245.00	21.56	6,127.35	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 2x4 PARA SALIDA DE APAGADOR MCA. FAMS O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: SOPORTERÍA TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	10.00	32.72	379.55	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A 120V CAT. 16352-W CON TAPA COLOR BLANCO CAT. 80301-W MCA. LEVITON O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: TAPA, SOPORTERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	10.00	220.94	2,562.90	
						SUB-TOTAL	68,373.98

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHIHIDESEP-PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-147

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019							
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO SALON MULTUSOS EN PARQUE LOS ALAMOS.	PRESUPUESTO					
		FUERZA Y CONTROL DE CLIMAS					
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PGG DE 21 MM. INCLUYE: CONECTORES, CODOS, TORNILLOS, SOPORTERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	m	6.00	108.35	754.12	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PGG DE 41 MM. INCLUYE: CONECTORES, CODOS, TORNILLOS, SOPORTERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	m	10.00	110.75	1,284.70	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DE EQUIPOS CON TUBERÍA FLEXIBLE USO EXTERIOR MCA. LICUATITE O SIMILAR CON NOM VIGENTE INCLUYE: SOPORTERÍA PRUEBAS, 2 CONECTORES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T., 1.5 MTS DE 41MM DE DIÁMETRO	pza	1.00	291.29	337.90	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DE EQUIPOS CON TUBERÍA FLEXIBLE USO EXTERIOR MCA. LICUATITE O SIMILAR CON NOM VIGENTE INCLUYE: SOPORTERÍA PRUEBAS, 2 CONECTORES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T., 1.5 MTS DE 21 MM DE DIÁMETRO	pza	1.00	285.99	308.55	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 8, 600VOLTS 90°C, MCA. INDIANA O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: CONECTORES SCOTCHLOCK, CORBATA PLÁSTICA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T	m	12.00	30.82	426.23	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 2, 600VOLTS 90°C, MCA. INDIANA O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: CONECTORES SCOTCHLOCK, CORBATA PLÁSTICA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T	m	36.00	101.42	4,235.30	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 4X4 MCA FANSA O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: TAPA, CONECTORES, SOPORTERÍA, TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T	pza	1.00	41.00	47.56	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE NAVAJAS , 250V, N-3R SIN PORTAFUSIBLES MCA. SIEMENS O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: SOPORTERÍA PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T DE 3X100A	pza	1.00	3,350.68	3,886.79	
		CANALIZACIONES VACIAS				0.00	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO 35 MM, MCA FUTURA O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: GUJA, DE ALAMBRE GALVANIZADO, CONECTORES, CODOS, TORNILLERO, SOPORTERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIÓN, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	m	12.00	50.23	699.20	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DATOS EN CAJA GALVANIZADA DE 5"X5" INCLUYE: MARCO REDUCTOR, SOPORTERÍA TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	2.00	51.06	118.46	
						SUB-TOTAL	12,098.80

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHIMDES/PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA.
MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

2019-PDM-PCAM-AT-147

ING IGNACIO RAMIREZ SAI AZÚN

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CH/IDESP-PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA.
MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-147

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO SALON MULTUOS EN PARQUE LOS ALAMOS. No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000159	PRESUPUESTO LIMPIEZA LIMPIEZA FINAL GENERAL DE TODA LA OBRA, PARA SU RECEPCION Y OCUPACION, COMPRENDE LIMPIEZA DE VIDRIOS, AZULEJOS, PISOS, PAREDES, MUEBLES, ACCESORIOS DE BAÑO, CHAPAS, PUERTAS, CONSIDERANDO ANDAMIOS, RECOLECCION DE TODA LA BASURA Y SU ACARREO FUERA DE LA OBRA (MEDIDO EN SUPERFICIE LIMPIADA), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	m2	100.00	19.21	2,228.36
SUB-TOTAL						2,228.36

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 QH/IDESEP.PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MITRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2019

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

2019-PDM-PCAM-AT-139

FECHA: 09/10/2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION		MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2019	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD		OCTUBRE	NOVIEMBRE	
		CALLE ZUBIRAN ENTRE AV. MELCHOR OCAMPO Y 12a. COLONIA SANTA ROSA		c	IT	801.10	801,101.46		801,101.46							
						0.00	0.00									
1	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO SALON MULTITUOS EN PARQUE LOS ALAMOS					0.00	0.00									400,550.73
						0.00	0.00									
						0.00	0.00									
						0.00	0.00									
						TOTAL	801,101.46	0.00	801,101.46	0.00						

~~LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA~~

DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION