

20678



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2019-PDM-FISM-OP-033
NO. EXPEDIENTE: 2019OP000130
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 15 DE OCTUBRE DE 2019

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2019, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,156,020.71 (UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS 71/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM		
01-12353010001-999999-04-07012-	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	\$1,156,020.71
131-000-02K1001-61301-2-5-FISM-000	DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	

OBRA

1. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PV. VALLE DORADO, C. 76 Y VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DE LA MADRID.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASI COMO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019-CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA



RECIBIDO
DIRECCION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FISM-OP-033

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019								
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL		
1	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PV. VALLE DORADO, C. 76 Y VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DE LA MADRID. No. EXPEDIENTES: 2019OP000130 INCIDENCIA DIRECTA RUBRO DEL GASTO AGUA Y SANEAMIENTO SUBCLASIFICACION RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE MODALIDAD CONSTRUCCION ART 33 LCF AGUA POTABLE	PRESUPUESTO						
		RED DE AGUA POTABLE						
		TRAZO CON CAL, MEDICION, PROFUNDIDAD Y REFERENCIACION DE LINEA GENERAL, TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS CONSTRUIDOS DE AGUA POTABLE, Y ELABORACION DE PLANTA DE OBRA TERMINADA; INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	m	955.50	3.14	3,480.31		
		PLANTILLA DE APOYO PARA TUBERIA EN ZANJAS, CON MATERIAL "A" Y/O "B", INCLUYE: SELECCION Y VOLTEO DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, ACOMODO, APISONADO CON PISON DE MANO, FORMACION DE APOYO SEMICIRCULAR (CONCHAS) EN CAMPANAS Y/O COPLES DE TUBERIA PARA DAR APOYO COMPLETO A LA MISMA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m3	699.00	184.10	149,275.64		
		EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION DE REZAGA, Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA; EXCAVACION DE 0.00 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD MEDIDA EN BANCO. P.U.O.T	m3	29.00	57.67	1,940.02		
		EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, INCLUYE: RUPTURA, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION DE REZAGA, Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA; EXCAVACION A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDA EN BANCO.	m3	545.00	371.53	234,881.27		
		SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 3" (75 MM) DE DIAMETRO RD 26, CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE INTEGRADO (NORMA NMX-E-145/1-VIGENTE); L.A.B. OBRA.	m	955.50	60.02	66,524.97		
		SUMINISTRO DE CRUZ DE FO. FO. DE 3" X 3" DE DIAMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	11.00	1,198.80	15,296.69		
		SUMINISTRO DE TEE DE FO. FO. DE 16" X 16" DE DIAMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	1.00	21,240.00	24,638.40		
		SUMINISTRO DE TEE DE FO. FO. DE 3" X 3" DE DIAMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	2.00	1,236.42	2,868.49		
		SUMINISTRO DE CODO DE 90° DE FO. FO. DE 3" DE DIAMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	1.00	644.40	747.50		
		SUMINISTRO DE CODO DE 45° DE FO. FO. DE 3" DE DIAMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	3.00	452.40	1,574.35		
		SUMINISTRO DE CODO DE 22° 30' DE FO.FO. DE 3" DE DIAMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	3.00	452.40	1,574.35		
		SUMINISTRO DE REDUCCION DE FO. FO. DE 16" X 4" DE DIAMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	1.00	7,080.00	8,212.80		
		SUMINISTRO DE JUNTA UNIVERSAL ESPECIAL DE FO. FO. PARA TUBERIA DE 16" DE DIAMETRO, PARA LA TUBERIA INDICADA EN PROYECTO; L.A.B. OBRA.	pza	2.00	5,400.00	12,528.00		
		SUMINISTRO DE JUNTA UNIVERSAL ESPECIAL DE FO. FO. PARA TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO, PARA LA TUBERIA INDICADA EN PROYECTO; L.A.B. OBRA.	pza	26.00	162.00	4,885.92		
		SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE FO. FO. DE 3" DE DIAMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	3.00	204.00	709.92		
		SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA (MARCA AVK, Y/O SIMEX) DE 3" DE DIAMETRO, DE CUERPO, TAPA, COMPUERTA, ESTOPEO EN HIERRO DUCTIL, BRIDADA, VASTAGO FIJO DE ACERO INOXIDABLE, DE ASIEN TO RESLENTE, CLASE 125; L.A.B. OBRA.	pza	4.00	2,280.00	10,579.20		
		SUMINISTRO DE VALVULA CHECK DE CIERRE ANTICIPADO Y SILENCIOSO DE 16" DE DIAMETRO CLASE 125, TIPO GLOBO BRIDADA; L.A.B. OBRA.	pza	1.00	78,000.00	90,480.00		
		SUMINISTRO DE EMPAQUE DE HULE ROJO DE 1/8" DE ESPESOR PARA BRIDA DE 16" DE DIAMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	2.00	180.00	417.60		
		SUMINISTRO DE EMPAQUE DE HULE ROJO DE 1/8" DE ESPESOR PARA BRIDA DE 3" DE DIAMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	5.00	42.00	243.60		
		SUB-TOTAL					630,859.04	

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FISM-OP-033

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
				CONCEPTO				
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL	
1	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PV. VALLE DORADO, C. 76 Y VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DE LA MADRID.		PRESUPUESTO					
			SUMINISTRO DE TORNILLO MÁQUINA NEGRO GRADO 2, ROSCA ESTÁNDAR, CABEZA HEXAGONAL, DE 1" DE DIÁMETRO X 4 1/2" DE LARGO; INCLUYE TUERCA HEXAGONAL; L.A.B. OBRA.					
			pza	32.00	66.00	2,449.92		
			SUMINISTRO DE TORNILLO MÁQUINA NEGRO GRADO 2, ROSCA ESTÁNDAR, CABEZA HEXAGONAL, DE 5/8" DE DIÁMETRO X 3" DE LARGO; INCLUYE TUERCA HEXAGONAL; L.A.B. OBRA.					
			pza	20.00	12.60	292.32		
	No. EXPEDIENTES: 2019OP000130		SUMINISTRO DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10M. DE LONGITUD FABRICADO CON CANAL DE ACERO A-36 TIPO LIGERO (8.04 KG/M) DE 4" DE PERALTE; L.A.B. OBRA.					
			pza	4.00	1080.00	5,011.20		
	INCIDENCIA DIRECTA		SUMINISTRO DE BROCAL CUADRADO DE HIERRO DUCTIL (MARCO Y TAPA) CON PESO MÁXIMO EN CONJUNTO NO MAYOR DE 50 KG. PARA CAJA DE VÁLVULAS; L.A.B. OBRA; SEGÚN PLANO ANEXO.					
	RUBRO DEL GASTO AGUA Y SANEAMIENTO		pza	4.00	3480.00	16,147.20		
			m	955.50	27.78	30,790.80		
	SUBCLASIFICACION RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE		INSTALACIÓN DE PIEZAS DE FO.FO. INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACIONES, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA Y JUNTEO DE TUBERÍA DE 1 1/2" A 16" DE DIÁMETRO.					
			kg	800.00	11.48	10,653.44		
	MODALIDAD CONSTRUCCION ART 33 LCF AGUA POTABLE		pza	1.00	2,818.26	3,289.18		
			pza	4.00	211.54	981.55		
			pza	1.00	15,147.24	17,570.80		
		pza	1.00	6,794.84	7,882.01			
		pza	1.00	4,892.09	5,674.82			
		pza	4.00	307.68	1,427.64			
		pza	1.00	434.84	504.41			
		pza	12.00	260.71	3,629.08			
		SUB-TOTAL 106,284.37						

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHIH/DESP. PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FISM-OP-033

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019		CONCEPTO				PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN				
1	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PV. VALLE DORADO, C. 76 Y VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DE LA MADRID.	m3	202.50	92.12			21,638.99
	No. EXPEDIENTES: 2019OP000130	m3	326.80	128.06			48,546.01
	INCIDENCIA DIRECTA	pza	8.00	329.93			3,061.75
	RUBRO DEL GASTO AGUA Y SANEAMIENTO	m3	719.00	23.60			19,683.34
	SUBCLASIFICACION RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	m3/km	15,816.00	6.23			114,299.07
	MODALIDAD CONSTRUCCION	m3	82.50	184.10			17,618.37
	ART 33 LCF AGUA POTABLE	m3	3.50	57.67			234.14
		m3	66.50	371.53			28,659.82
		m	180.00	25.08			5,236.70
		m	180.00	18.67			3,898.30
		pza	29.00	86.40			2,906.50
				SUB-TOTAL			265,782.99

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO DE NUMERO 0004-2019 CHI/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

2019-PDM-FISM-OP-033

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ

Página 4 de 5

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FISM-OP-033

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL
1	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PV. VALLE DORADO, C. 76 Y VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DE LA MADRID. No. EXPEDIENTES: 2019OP000130	PRESUPUESTO				
		INSTALACIÓN DE REGISTRO PLÁSTICO DE 17" X 113/4" X 12", INCLUYE: ASENTADO EN BASE DE 79.34 X 60CM Y ELABORACIÓN DE LA MISMA CON TABIQUE RECOCIDO EN ESPESOR DE 13 CM, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO FINO CON MEZCLA DE CEMENTO - ARENA 1:5 EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM 2 T.M.A. 3/4" (19MM), Y CADENA DE 13 X 07CM DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", SIN EXCAVACIÓN; INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	pza	29.00	1,506.43	50,676.31
		SUMINISTRO DE ROLLO DE CINTA PLÁSTICA DE P.V.C.; (CON RENDIMIENTO APROXIMADO DE 12 M.L./ROLLO EN TUBERÍA DE 1/2" DE DIÁMETRO); L.A.B. OBRA.	pza	15.00	111.60	1,941.84
		RELLENO DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍAS EN ZANJAS, CON MATERIAL "A" Y/O "B", COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, EN CAPAS SUCESIVAS DE 0.20 M DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE RELLENO DE ZANJAS, CON MATERIAL "A" Y/O "B", COMPACTADO AL 90% P.V.S.M., CON COMPACTADORA DE IMPACTO TIPO "BAILARINA", EN CAPAS SUCESIVAS DE 0.20 M DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL INCORPORACIÓN DE AGUA, ACOMODO, TRASPALCO, APISONADO Y COMPACTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, AFINE, LIMPIEZA, P.U.O.T	m3	20.00	92.12	2,137.18
		ACARREO 1ER KILÓMETRO DE MATERIALES PÉTREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CALICHE, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAMIÓN VOLTEO; INCLUYE CARGA CON EQUIPO Y DESCARGA A VOLTEO, EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	m3	46.00	128.06	6,833.28
		ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1ER. KM. DE MATERIALES PÉTREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CALICHE, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAMIÓN VOLTEO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	m3	89.50	23.60	2,450.15
		ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1ER. KM. DE MATERIALES PÉTREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CALICHE, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAMIÓN VOLTEO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	m3/km	1,966.00	6.23	14,207.89
					SUB-TOTAL	78,246.65
					TOTAL	1,156,020.71

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHI/DESP. PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 07 DE OCTUBRE DEL 2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0299/19



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PV. VALLE DORADO, C. 76 Y VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DE LA MADRID	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,156.02	\$ 1,156,020.71	\$ 1,156,020.71	\$ -	OBRA	100%	OCTUBRE	DICIEMBRE	\$ 192,670.12
TOTAL					\$ 1,156,020.71	\$ 1,156,020.71	\$ -	\$ -					

Handwritten signature

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0204-2019CHIH/DESP.PRES DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

Handwritten signature
ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN