

0740



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2019-PDM-FODESM-OP-068
NO. EXPEDIENTE: 2019OP000132
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 17 DE OCTUBRE DE 2019

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12362010001-999999-04-07001-131-000-02K0904-62201-2-4-PEPD-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$500,000.00

OBRA

1. REMODELACION DEL 4º PISO DE REGIDORES EN EL EDIFICIO DE SCOTIABANK.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.



ATENTAMENTE



ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE
CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO
DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FODESM-OP-068

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
1	REMODELACION DEL 4º PISO DE REGIDORES EN EL EDIFICIO DE SCOTIABANK.	PRESUPUESTO PRELIMINARES 15 CMS DE ANCHO Y 3.00 DE ALTURA. INCLUYE: RESANE EN MUROS Y PISOS DE ANCLAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. DEMOLICIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE MURO EXISTENTE. INCLUYE: RECUPERACIÓN DE MADERA ORNAMENTAL, RESANE EN MUROS Y PISOS DE ANCLAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. RETIRO CON RECUPERACIÓN DE PUERTAS. INCLUYE: RESGUARDOS EN LUGAR DE LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. RETIRO Y REUBICACIÓN DE PUERTAS. INCLUYE: RESGUARDOS EN LUGAR DE LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. RETIRO DE MAMPARAS DE BAÑOS EXISTENTES. INCLUYE: RESGUARDOS EN LUGAR DE LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. RETIRO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS EXISTENTES (SANITARIOS, LAVABOS, MINGITORIOS). INCLUYE: RESGUARDOS EN LUGAR DE LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. RETIRO DE PISO VINILICO, DEJANDO BASE LISTA PARA RECIBIR LOSETA DE CERAMICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. DEMOLICIÓN DE CAJILLO DE TABLAROCA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. RETIRO DE PLAFON RETICULAR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. CLAUSURA Y DESMANTELAMIENTO DE DUCTOS DE AIRE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. PICAR FIRME DE CONCRETO PARA INSTALACION DE LOSETA CERAMICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	m2	70.74	86.52	7,099.69			
			m2	2.50	107.09	310.56			
			pza	7.00	239.50	1,944.74			
			pza	2.00	275.42	638.97			
			pza	5.00	224.53	1,302.27			
			pza	8.00	149.69	1,389.12			
			m2	40.00	71.84	3,333.38			
			m2	8.00	88.79	823.97			
			m2	10.00	59.88	694.61			
			m	10.00	98.40	1,141.44			
			m2	77.26	36.00	3,226.38			
						21,905.14			

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FODESM-OP-068

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACION DEL 4º PISO DE REGIDORES EN EL EDIFICIO DE SCOTIABANK.	PRESUPUESTO ADECUACIONES EN OFICINAS DE REGIDORES MURO DE PANEL DE YESO A DOS CARAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON PANEL DE 1/2", BASTIDOR A BASE DE CANAL Y POSTE CAL. 26 @ 60 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CERÁMICA MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, MODELO VENATO COLOR ARENA 33X33 CMS. INCLUYE: JUNTAS DE CONTROL, PERIMETRAL Y CENTRAL, BOQUILLA, PEGAAZULEJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZÓCLO DE CERÁMICA MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, DE 9 X 33 CMS MODELO VENATO COLOR ARENA (SIMILAR A EXISTENTE). INCLUYE: BOQUILLA, PEGAAZULEJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLANADO FINO DE YESO EN MURO DE 1/2" DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS MARCA BERELINTE O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, EN COLOR APROBADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, PERFILADO EN VANOS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MATE EN MUROS MARCA OSEL PLATA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, EN COLOR APROBADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, PERFILADO EN VANOS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN RETICULAR DE 61 X 61 CMS AURATONE COLOR BLANCO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, REFUERZO EN JUNTAS, ALMACENJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLOSET DE 1.90 X 2.20 MTS, CON DOS PUERTAS BIFOLD, ACABADO EN BARNIZ NATURAL INCLUYE: MARCO, CERRADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA P01 DE MARCO Y CONTRAMARCO DE MADERA DE PINO DE 1A, DE 1 1/2"X 1 1/2"DE 0.56 X 2.20 MTS, ACABADO EN BARNIZ NATURAL INCLUYE: MARCO, CERRADURA PHILLIPS LÍNEA ECONÓMICA ROBLE CON MANILJA TIPO PALANCA ACABADO CROMADO O SIMILAR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR P02 PARA INTERIORES DE 0.90 X 2.20 MTS ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE MATE COLOR SIMILAR A PUERTAS EXISTENTES, INCLUYE: MARCO, CERRADURA PHILLIPS LÍNEA ECONÓMICA ROBLE CON MANILJA TIPO PALANCA ACABADO CROMADO O SIMILAR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	m2	89.22	258.38	26,741.09
			m2	77.26	284.84	25,527.82
			m	73.47	85.00	7,244.14
			m2	61.28	85.44	6,073.49
			m2	501.00	65.00	37,775.40
			m2	76.00	76.75	6,766.28
			m2	83.00	678.00	65,277.84
			pza	1.00	3,046.63	3,534.09
			pza	9.00	2,551.03	26,632.75
			pza	2.00	1,497.85	3,475.01
					SUB-TOTAL	209,047.91

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0034-2019 QH/IDESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FODESM-OP-068

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACION DEL 4º PISO DE REGIDORES EN EL EDIFICIO DE SCOTIABANK.	PRESUPUESTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE 2.82 X 2.50 DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3 X 1 3/4", CRISTAL CLARO RECOCIDO DE 6 MM CON DISEÑO DE SERIGRAFIA, CON PUERTA SENCILLA DE CANCELERIA DE 0.90 X 2.10. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE 3.02 X 2.50 DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3 X 1 3/4", CRISTAL CLARO RECOCIDO DE 6 MM CON DISEÑO DE SERIGRAFIA, CON PUERTA SENCILLA DE CANCELERIA DE 0.90 X 2.10. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE 3.22 X 2.50 DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3 X 1 3/4", CRISTAL CLARO RECOCIDO DE 3 MM CON DISEÑO DE SERIGRAFIA, CON PUERTA DOBLE DE CANCELERIA DE 1.88 X 2.10. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.50 X 1.00 M DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3 X 1 3/4", CRISTAL CLARO RECOCIDO DE 6 MM CON DISEÑO DE SERIGRAFIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.00 X 1.00 M DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3 X 1 3/4", CRISTAL CLARO RECOCIDO DE 6 MM CON DISEÑO DE SERIGRAFIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS MARCA NAMM MODELO DCN DE 24" X 24" FABRICADOS EN ALUMINIO Y ESMALTADOS EN COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO FLEXIBLE Y PIEZAS FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. MUEBLES SANITARIOS Y COCINETA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE CERÁMICA PORCELANIZADO EN COLOR BLANCO 3.8 LITROS POR DESCARGA. EN BAÑO DE HOMBRÉS, MARCA RIENZI, CON LLAVE PARA MINGITORIO ECONOMICA, MARCA RUGO MODELO 53001. INCLUYE MANO DE OBRA, ACRILASTIC BLANCO, PIJA, SPUD, CUELLOS DE CERA, SILICON, TUBO DE COBRE, SOLDADURA, CONECTOR DE COBRE, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECATA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIO MARCA MODELO ZEUS, COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE DESCARGA DE 350 GR. SISTEMA DE DOBLE DESCARGA PAR UN CONSUMO DE AGUA MENOR A 5 L. INCLUYE MANO DE OBRA, ACRILASTIC BLANCO, PIJA, SPUD, CUELLOS DE CERA, SILICON, TUBO DE COBRE, SOLDADURA, CONECTOR DE COBRE, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECATA EJECUCIÓN.	pza pza pza pza pza m pza pza	1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 9.00 10.00 1.00 4.00	12,593.09 13,241.09 13,961.09 2,770.43 2,050.43 301.56 995.00 240.24 2,699.50 3,048.70	14,607.98 15,359.86 16,194.86 3,213.70 2,378.50 3,498.10 10,387.80 2,786.78 0.00 3,131.42 14,145.97
	No. DE EXPEDIENTE: 2019OP000132				SUB-TOTAL	85,704.78

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004/2019 CHIHDESP/RES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FODESM-OP-068

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACION DEL 4º PISO DE REGIDORES EN EL EDIFICIO DE SCOTIABANK.	PRESUPUESTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO Y PEDESTAL ORION CON PERFORACIÓN PARA MEZCLADORA MONOMANDO, COLOR BLANCO, MODELO NEO THD, CON MEZCLADORA PARA LAVABO MONOMANDO CROMO MARCA RUGO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS ESTÁNDAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE 22 COLOR BEIGE, MARCA TRANSFORMACIONES METÁLICAS O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIÓN DE MINGITORIO DE LAMINA NEGRA CALIBRE 22 EN COLOR BEIGE, MARCA TRANSFORMACIONES METÁLICAS O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SET DE COCINA BERTOLINI SAO PAOLO 1.20 MTS MODELO: BERT10HD30, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T. INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PLAFON MODELO OREMBURGO II, CAT. LTLLED-3140-2165. 127V, MARCA TECNO LITE, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THHW LS CALIBRE 12 , MARCA CONDUMEX O VIAKON, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT 19MM METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA, MARCA JUPITER O RYMCO, INCLUYE CODOs, COPLÉS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE UNISTRUT DE 21MM. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO CLIP 19MM METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA 4X4 METÁLICA ,INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR APARENTE SENCILLO TIPO PALANCA USO GENERAL DOBLE POLO 127/277V 15A, CATALOGO QZ5001 Y TAPA COLOR BLANCO MERIDA QZ4803M1BN , INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza pza pza pza pza m m pza pza pza pza	3.00 4.00 1.00 1.00 16.00 144.00 48.00 24.00 10.00 10.00 6.00	2,517.91 5,616.00 864.00 7,420.25 1,980.00 15.91 40.42 141.71 25.14 46.34 199.35	8,762.33 26,058.24 1,002.24 8,607.49 36,748.80 2,657.61 2,250.59 3,945.21 291.62 537.54 1,387.48 92,249.14
					SUB-TOTAL	

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHIF/DESP/RES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FODESM-OP-068

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACION DEL 4º PISO DE REGIDORES EN EL EDIFICIO DE SCOTIABANK.	PRESUPUESTO CONTACTOS SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEPTACULO APARENTE MONOFASICO DOBLE POLARIZADO, 15A, 127VCA, 60HZ USO GENERAL CATALOGO QZ5115D Y PLACA COLOR BLANCO MERIDA CATALOGO QZ4803M3BN MARCA BTICINO, INCLUYE: RANURADO Y RESANE PARA SU INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT 27MM METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA, MARCA JUPITER O RYMCO, INCLUYE: RANURADO Y RESANE PARA SU INSTALACION, CODOS, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT 19MM METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA, MARCA JUPITER O RYMCO, INCLUYE: RANURADO Y RESANE PARA SU INSTALACION, CODOS, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP 27M METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP 19MM METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE UNISTRUT DE 21MM. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE UNISTRUT DE 27MM. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THHW LS CALIBRE 10 ,MARCA CONDUMEX O VIAKON, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA 4x4 METALICA ,INCLUYE: RANURADO Y RESANE PARA SU INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION VOZ Y DATOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA FS 21MM. INCLUYE: RANURADO Y RESANE PARA SU INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT 19MM METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA, MARCA JUPITER O RYMCO, INCLUYE: RANURADO Y RESANE PARA SU INSTALACION, CODOS, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE UNISTRUT DE 21MM. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP 19MM METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pza m m pza pza pza pza m pza pza pza	62.00 9.00 75.00 5.00 38.00 15.00 5.00 327.00 10.00 33.00 39.00 20.00 10.00	257.15 77.80 42.44 27.18 25.14 141.71 149.27 21.45 48.65 82.89 42.44 141.71 25.14	18,494.23 812.23 3,692.28 157.64 1,108.17 2,465.75 865.77 8,136.41 564.34 0.00 3,173.03 1,919.99 3,287.67 291.62
					SUB-TOTAL	44,969.14

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004/2019 CHI/DESP. PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FODESM-OP-068

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
			CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACION DEL 4º PISO DE REGIDORES EN EL EDIFICIO DE SCOTTIBANK.	No. DE EXPEDIENTE: 2019OP000132	PRESUPUESTO				
			FUERZA				0.00
			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATAS MECÁNICAS PARA CALIBRE 10, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	pza	1.00	72.21	83.76
			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATAS MECÁNICAS PARA CALIBRE 6, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	pza	3.00	72.21	251.29
			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT 27MM METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA, MARCA JUPITER O RYMCO, INCLUYE CODOs, COPIES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m	39.00	74.10	3,352.28
			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE UNISTRUT DE 27MM. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	pza	20.00	149.27	3,463.06
			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THHW LS CALIBRE 6, MARCA CONDUMEX O VIAKON, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m	114.00	55.95	7,398.83
			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THHW LS CALIBRE 10 ,MARCA CONDUMEX O VIAKON, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m	38.00	21.45	945.52
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA, 127V, 2F, 3H, 60HZ, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2X40A, CON LOS SIGUIENTES DERIVADOS (3) 1X15A, (10) 1X20A, MARCA SIEMENS INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	pza	1.00	15,025.59	17,429.68
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA LIQUATITE DE 25 MM INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m	3.00	126.29	439.49
			REUBICACION DE TERMOSTATO				0.00
			REUBICACIÓN DE TERMOSTATO EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	1.00	890.84	1,033.37
			DESMANTELAMIENTO				0.00
			DESMANTELAMIENTO DE CONTACTO EXISTENTE. INCLUYE EL DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA Y CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	22.00	130.00	3,317.60
			DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA EXISTENTE, INCLUYE EL DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA Y CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	11.00	300.00	3,828.00
			DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS VOZ Y DATOS EXISTENTE, INCLUYE EL DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA Y CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	8.00	258.32	2,397.21
			SUB-TOTAL				

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 00041/2019 CHIHUEP/SP/RES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS SANTÍN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FODESM-OP-068

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACION DEL 4º PISO DE REGIDORES EN EL EDIFICIO DE SCOTIABANK.	PRESUPUESTO				
		LIMPIEZA				0.00
		LIMPIEZA FINAL GENERAL DE TODA LA OBRA, PARA SU RECEPCION Y OCUPACION, COMPRENDE LIMPIEZA DE VIDRIOS, AZULEJOS, PISOS, PAREDES, MUEBLES, ACCESORIOS DE BAÑO, CHAPAS, PUERTAS, CONSIDERANDO ANDAMIOS, RECOLECCION DE TODA LA BASURA Y SU ACARREO FUERA DE LA OBRA (MEDIDO EN SUPERFICIE LIMPIADA), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	m2	98.00	19.21	2,183.79
		SUB-TOTAL				2,183.79
No. DE EXPEDIENTE: 2019OP000132						
		TOTAL				500,000.00

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0001203 CHIH/DESP-PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0303/19



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REMODELACIÓN DEL 40 PISO DE REGIDORES EN ANTIGUO BANCO COMERMEX	CHIHUAHUA	CONT	IT	500.00	500,000.00	500,000.00		OBRA	100%	OCTUBRE	DICIEMBRE	\$ 250,000.00
TOTAL					\$	500,000.00	\$	500,000.00					

Handwritten signature

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0204-2019CHIH/DESP.PRES DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN