



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2019-PDM-DE-089
NO. EXPEDIENTE: 2019DE000004
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 29 DE OCTUBRE DE 2019

LIC. MARÍA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISTICO
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$677,195.54 (SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12362010001-999999-04-04012-	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$677,195.54
131-000-02R0108-62201-2-4-PDAM-000		

OBRA

1. RESTAURACION DE BODEGA DE VINOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN EX HACIENDA SAN JOSÉ EL TORREÓN.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.



ATENTAMENTE



ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-SE-089

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019					
				CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RESTAURACION DE BODEGA DE VINOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN EXHACIENDA SAN JOSE EL TORREON		PRESUPUESTO						
ÁREA DE VINATERIA									
TRAZO Y NIVELACION DEL FIREME ESTABLECIENDO REFERENCIAS; INCLUYE CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA.			m2	95.92	55.10	5,285.19			
COLACION DE DINTELES DE MADERA MINIMO DE 8" PULGADAS SOBRE ABERTURA EN MURO PARA FORMAR PASADA ENTRE AMBAS BODEGAS; CONSISTENTE EN DEMOLICION DE RANURA POR MEDIOS MANUALES CON EL PROCEDIMEITNO DE DEMOLER PRIMERO POR UN LADO Y METER EL DINTEL, AJUSTARLO Y RIGIDIZARLO POR MEDIO DE CAL ARENA; PARA POSTERIORMENTE CONTINUAR POR EL OTRO LADO CUANDO YA ESTE INSTALADO EL PRIMER DINTEL, INCLUYE MANO DE OBRA, DINTEL DE MADERA, MZCLA DE MORTERO CAL ARENA, AMDAMIOS Y CURADO DE LA MADERA CON CEROLATO, APLICACION DE PREVIFUEGO Y UNA CAPA DE ANTITERMITAS.			ml	5.00	1,276.00	6,380.00			
ABERTURA EN MURO INTERIOR PARA FORMAR PASO (PUERTA) ENTRE AMBAS BODEGAS), CONISTIENDO EN DEMOLICION DE MURO DE ADOBE POR MEDIOS MANUALES SIN DAÑAR LA ESTRUCTURA, CORTANDO EL MURO CON ALAMBRE DE PUA PARA PSOTERIORMENTE DEMOLERLO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO PARA POSTERIORMENTE ACARREARLO EN CAMION VOLTEO FUERA DEL LA OBRA.			m3	6.00	562.60	3,375.60			
RETIRO DE APLANADO EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES ICNLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE EL DEDIFICIO PARA POSTERIORMENTE RETIRARLO FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.			m2	140.00	58.00	8,120.00			
PERFILADO DE ABERTURA EN MURO INTERMEDIO DONDE SE FORMO EL ACCESO ENTRE BODEGAS A BASE DE MORTERO-CAL-ARENA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUION Y POR MEDIO DE PROSEDIMIENTO DEL MANUAL CONSISTENTE EN APLICAR PRIMERO UN REPELLADO, ESPERAR A QUE PARTE Y SEQUE PARA POSTERIOREMTNE DARLE EL APLANADO A BUELTA DE PLANA DE MADERA			ml	17.00	81.78	1,390.26			
APLICACIÓN DE APLANADO A BASE DE MORTERO-CAL-ARENA ACABADO A BUELTA DE PLANA, INCLUYE MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUION, POR MEDIO DE PROSEDIMIENTO DEL MANUAL CONSISTENTE EN DAR EL PRIMER APLANADO, ESPERAR QUE FRAGUE Y DARLE EL ULTIMO ACABADO ABUELTA DE PLANA			m2	299.52	174.58	52,290.20			
LIMPIEZA DE TECHOS FORMADOS POR VIGAS Y TABILLAS POR MEDIO DE RASPADO CON CARDA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUION			m2	95.92	142.29	13,648.03			
APLICACIÓN DE CURADO DE TECHOS DE MADERA (VIGAS Y CUBIERTA) POR MEDIO DE LINAZA Y APLICACIÓN DE PREVIFUEGO ASI COMO ANTITERMITAS.			m2	95.92	96.67	9,273.01			
								SUB-TOTAL	76,841.25

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL-MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-SE-089

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
				CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RESTAURACION DE BODEGA DE VINOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN EXHACIENDA SAN JOSE EL TORREON	PRESUPUESTO						
		HECHUR DE FIRMES DE CONCRETO CON UN ESPESOR DE ENTRE 10 CM ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y CONCRETO DE 150.00 KG/CM2 DE RESISTENCIA ACABADO PULIDO.						
		LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA POR MEDIO DE AGUA Y JABON						
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA CONECTANDO DE LINEA EXISTENTE HASTA UN CENTRO DE CARGA ELECTRICO CON CORRIENTE 220 EN MUROS. INCLUYE CANALIZACION CON TUBERIA ELECTRICA DE 1" DE PVC, CABLE NO. 8, CENTRO DE CARGA PARA 4 CIRCUITOS, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 50 AMPERES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
		PINTURA INTERIOR A BASE DE CAL, BABA DE NOPAL, SAL Y AGUA CON PROCEDIMIAMTO ESPECIFICADO EN LAS NORMA DE RESTAURACION EN MURO INTERIOR EN COLOR BLANCO. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.						
		INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE DE PVC DE 4" CON SALIDA A EL EXTERIOR INCLUYE EXCAVACION, TUBERIA, CODOS, TEE, PEGAMENTO, RELLENO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION						
		INSTALACION DE SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE 3/4" DE TUBOPLUS INCUYE LLAVE DE PASO, 50 ML DE TUBERIA DE 3/4 DE TUBO PLUS, CODOS, CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION						
		INSTALACION DE COLADERA UNIVERSAL DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERIA DE 4" CON TRAMPA INTEGRADA AHOGADA A FIRME COECTADAS A RED DE DRENAJE. INCLUYE MANO DE OBRA Y FIJACION						
		SUBESTACIÓN ELECTRICA						
		ALUMBRADO						
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CANDIL METALICO DE 1.80 MTS DE DIAMETRO, CON 6 FOCOS LED DE 20 W, SOPORTADO POR MEDIO DE 4 CADENAS DE 1", INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, MATERIALES, PRIMARIO, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE 4" X 8" X 5', CON 4 LUMINARIAS TIPO SPOTS EMPOTRABLES DE 10W, SOPORTADO POR CADENAS DE 1" EN LOS EXTREMOS, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANCHA, BARNIZ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
		CONTACTO DOBLE PARA PISO CON TAPA METALICA DE LATON MARCA HUBBELL MODELO S3825 RECTANGULAR DE LATÓN CAJA DE PISO RECTANGULAR DUPLEX CON SOLAPA, 4 - 5/32" LARGO X 2 - 63/64" DE ANCHO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION						
		SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO EN CAJA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, PARED GRUESA Ó TUBO CONDUIT DE PVC, INCLUYE: CAJAS, CONTRAS Y MONITORES, COPLES CURVAS, CODOS, ETC, SEGUN SEAN NECESARIOS, CABLE THW, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION						
		SUB-TOTAL						
				255,448.37				

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 004-2019/CHIH/DESP PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-SE-089

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019					
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	RESTAURACION DE BODEGA DE VINOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN EXHACIENDA SAN JOSE EL TORREON No. DE EXPEDIENTE: 2019DE000004	PRESUPUESTO					
		INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DE LA HACIENDA HASTA UNA DISTANCIA DE 40.00 MTS. INCLUYE FIJACION, DE LAMPARAS, SALIDA ELECTRICA, CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	sal	5.00	2,262.00	11,310.00	
		ACOMETIDA					0.00
		CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE 4/0 AWG	ml	250.00	311.33	77,833.10	
		CABLE DE ENERGIA CALIBRE 1/0 AWG XLP CLASE 15KV DE ALUMINIO 100% N.A.	ml	100.00	235.41	23,541.04	
		CODO PARA TERMINAL TIPO INSERTO CLASE 23KV ELASTIMOLD.	pza	3.00	2,027.10	6,081.30	
		ESTRUCTURA DE DERIVACION EN POSTE DE CONCRETO DE 12:750, INCLUYE ESTRUCTURA TIPO RS3N Y CORTACIRCUITOS FUSIBLES CLASE 15KV, PARA DERIVACION DE LINEA EXISTENTE	pza	1.00	39,367.01	39,367.01	
		TUBERIA CONDUIT P.A.D. (POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD) DE 101MM.	ml	90.00	208.16	18,734.58	
		TERMINAL TIPO INSERTO CON APARTARRAYO CLASE 23KV MARCA ELASTIMOLD PARA CABLE CAL. 1/0 XLP.	pza	3.00	9,667.46	29,002.39	
		POZO DE TIERRA FISICA ARTIFICIAL, INCLUYE VARILLA DE TIERRAS DE 5/8" X 3 MTS, BENTONICA Y CONECTOR.	pza	4.00	1,535.84	6,143.36	
		GABINETE METALICO DE 70X80X35CM, CON FONDO DE MADERA, A PRUEBA DE EXTERIOR, CON EMPAQUES Y PORTA CANDADO.	pza	1.00	5,535.52	5,535.52	
		BASE DE MEDICION 13 TERMINALES, 20A., CON APARTARRAYOS EN BAJA TENSION.	pza	1.00	6,956.52	6,956.52	
		VARILLA PARA TIERRA COPERWELD DE 5/8" X 3 MTS.	pza	5.00	769.08	3,845.40	
		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-400A., 220V., EN GABINETE NEMA 3R., MCA. GENERAL ELECTRIC	pza	1.00	29,897.84	29,897.84	
		VERIFICACION ELECTRICA EFECTUADA POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE TRAMITES, PAGOS, REPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	lote	1.00	29,723.29	29,723.29	
		OBRA EXTERIOR				0.00	
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A LA CAL PIGMENTADA CON PINTURA PARA CONCRETO, COLOR BLANCO A DOS MANOS. VER MANUAL DE PROCEDIMIENTO, VER PLANO A-06 1/1. INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	543.00	62.64	34,013.52	
		SUB-TOTAL					321,984.87
		TOTAL					654,274.49

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004/2019 CHIHDESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019. SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 17 DE OCTUBRE DEL 2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0317/19



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)	GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS				
1	RESTAURACIÓN DE BODEGA DE VINOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN EX HACIENDA SAN JOSÉ EL TORREÓN.	CHIHUAHUA	CONT	IT	677.20	677,195.54	677,195.54	1	OBRA	100%	NOVIEMBRE DICIEMBRE	338,597.77
TOTAL						\$ 677,195.54	\$ 677,195.54	\$ -				

7-9 mja.

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0204-2019 CHIH/DESP.PRES DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN