

00070



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDM-AT-090

NO. EXPEDIENTE: 2019AT000167

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 29 DE OCTUBRE DE 2019

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$782,107.33 (SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE PESOS 33/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES Y UNA APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$92,000.00 (NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12352010001-999999-04-11013-131-000-02E1505-61201-2-4-PDAM-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$782,107.33

BENEFICIARIOS	CONCEPTO	IMPORTE
01-12352010001-999999-04-11013-131-000-02E1505-61201-1-4-ABI0-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$92,000.00

OBRA

1. REHABILITACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN SEC. ESTATAL 8366 MELCHOR OCAMPO (CON CLAVE: 08SES0016L).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERA DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASI COMO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.



12133

ATENTAMENTE

04 NOV 2019

RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE

CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO

DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL

C.C.P.: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C.C.P.: ARCHIVO



31 OCT 2019

RECIBIDO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE

CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO

DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL

C.C.P.: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDIM-AT-090

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN SEC. ESTATAL 8366 MELCHOR OCAÑO (CON CLAVE: 08SES0016L). No. EXPEDIENTES: 2019AT000167	PRESUPUESTO PRELIMINARES				
		CORTE EN PISO DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE, INCLUYE: CORTADORA PARA CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE DE 12", MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	40.00	60.12	2,789.57
		DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	m2	15.00	88.88	1,546.51
		CIMENTACION				
		EXCAVACION A MANO O CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO "B", HASTA 4 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES (MEDIDO COMPACTO)	m3	13.60	226.13	3,567.43
		RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON BAILARINA EN CAPAS DE 15 CMS. CON HUMECTACION OPTIMA HASTA ALCANZAR UNA COMPACTACION DEL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	m3	12.80	96.97	1,439.81
		CIMBRA EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a, INCLUYE: CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	41.44	249.76	12,006.06
		CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO POR MUNICIPIO.	m3	12.80	182.80	2,714.21
		CONCRETO CICLOPEO DE PIEDA BOLA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 kg/cm2 AGREGADO MAXIMO 38 MM, CON REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMA, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.50 MTS.	m3	25.00	2,347.74	68,084.46
		ESTRUCTURA				
		SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE 1/4" Y ANGULO DE 1/4" X 2" PARA REFORZAR ARMADURAS EN CUERDAS ARMADURAS EN CUERDAS INFERIORES EN CONEXION CON COLUMNAS, ASI PARA REFORZAR LA CONEXION DE POLINERIA CON ARMADURA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	lote	1.00	22,821.85	26,473.35
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE POLIN SENCILLO DE 6" CAL 14, PARA REFORZAR APOYO DE LAMINA. INCLUYE: CLIPS DE ANGULO DE 1/4X2" Y PLACA DE 1/4" PARA CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	ml	200.00	250.60	58,139.20
					SUB-TOTAL	176,760.60

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-AT-030

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN SEC. ESTATAL 8366 MELCHOR OCAÑO (CON CLAVE: 08SES0016L).	PRESUPUESTO				
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE POLIN STRUT DE 6" CAL 14, PARA REFORZAR ESTRUCTURA. INCLUYE: CLIPS DE CONEXION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	ml	86.00	527.29	52,602.45
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE RIOSTRAS A BASE DE PTR DE 2"x2" BLANCO PARA CONECTAR ARMADURAS CON STRUT. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	kg	190.00	54.05	11,912.62
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE TUBO MECANICO CED 40 DE 3/4" (FALTANTE) SE REUTILIZA EL CONTRAFLAMBEO EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	ml	30.00	74.76	2,601.65
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAVIENTOS EN TECHUMBRE A BASE DE VARILLA LISA DE 3/4". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	lote	1.00	17,738.48	20,576.64
		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN TODA LA ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE Y EN TODA LA ESTRUCTURA NUEVA A INSTALAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	lote	1.00	45,562.21	52,852.16
		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA EN CUBIERTA TIPO O-100 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	m2	493.00	315.34	180,336.64
		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PTR DE 3"x3" Y PTR DE 2"x2" EN MUROS CABECEROS PARA INSTALAR MALLA CICLONICA EN LADO VIAS DE FERROCARRIL HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS, Y CABECERA CONTRATIA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: MALLA CICLONICA CAL 10.5 GALVANIZADA Y PINTURA EN ESTRUCTURA.	m2	194.00	724.49	163,039.23
		CRUCETAS PARA CONTRAVIENTOS EN COLUMNAS A BASEIDE PTR DE 3"x3" A UNA ALTURA DE 3.00 MTS. UBICADAS EN LAS CUATRO ESQUINAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	pza	4.00	9,706.75	45,039.32
		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN CANASTAS PORTERIAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	pza	2.00	1,988.37	4,613.02
		SUB-TOTAL				533,573.73

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHI/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-AT-090

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019					2019-11-01		
				CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
1	REHABILITACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN SEC. ESTATAL 8366 MELCHOR OCAMPO (CON CLAVE: 08SES0016L).	No. EXPEDIENTES: 2019AT000167		PRESUPUESTO ELECTRICO							
				ALIMENTACION ELECTRICA DE CENTRO DE CARGA HACIA DOMO A BASE DE 3 CABLES CAL 8 Y 1 CABLE CAL 10, TUBERIA DE PVC DE 1". INCLUYE: EXCAVACION, CORTES DE PISO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	ml	60.00	241.65	16,818.84			
				SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 100 WATTS MARCA PHILLIPS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	12.00	6,080.69	84,643.20			
				ALIMENTACION ELECTRICA PARA REFLECTORES A BASE DE 2 CABLES CAL 10 Y 1 CABLE CAL 12 Y TUBO CALVANIZADO DE 1/2". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	ml	95.00	152.41	16,795.58			
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 8 CC. MARCA SQUARE D O SIMILAR. INCLUYE: 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1X20 AMPS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	pza	1.00	3,528.67	4,093.26			
				SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40 CMS PARA RED ELECTRICA EXTERIOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	pza	3.00	2,451.65	8,531.74			
				SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 2X50 AMP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	pza	1.00	705.02	817.82			
				ALBAÑILERIA							
				SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE PARA TRÁFICO PESADO LÍNEA COMEX TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN ÁREA DE JUEGO DE BASQUETBOL, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	m2	75.00	136.75	11,897.25			
				SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LÍNEA DE JUEGO EN CANCHA DE BASQUETBOL, 5 CM DE ANCHO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA DE PINTURA COMEX TOP-DEPORTIVO.	ml	315.00	37.21	13,596.53			
				PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO, CON JUNTAS FRIAS SELLADAS A BASE DE SIKAFLEX-1A Y SIKAROD O SIMILAR EN CALIDAD, INDICADAS SEGUN PLANO, INCLUYE ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA LIMITE, NIVELACION Y FORJADO DE NARIZ, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	15.00	378.09	6,578.77			
				SUB-TOTAL				163,773.00			
				TOTAL				874,107.33			

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019-CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2019

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

FECHA: 21/10/2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2019	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
	REHABILITACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN SEC. ESTATAL 8366 MELCHOR OCAMPO	CALLE. POTOSI COL. LADRILLEROS	NO	IT	874.11	874,107.33		782,107.33	92,000.00						
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					TOTAL	874,107.33	0.00	782,107.33	92,000.00			100%	OCTUBRE	NOVIEMBRE	437,053.67

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y
EDUCACION

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION