



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2019-PDM-FODESM-OP-089
NO. EXPEDIENTE: 2019OP000158
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 27 DE NOVIEMBRE DE 2019

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), Y UNA APORTACION CON RECURSOS ESTATALES PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12362010001-999999-04-07001-	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$110,000.00
131-000-02K0904-62201-2-4-PEPD-000		

OBRA

1. ADECUACIÓN DE ACCESOS AL CUBO DEL ELEVADOR PARA AREA DE INGRESOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERMEX.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



29 NOV 2019
A 1015
RECIBIDO



04 DIC 2019
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

"2019, AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS"

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FODESM-OP-089

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ADECUACIÓN DE ACCESOS AL CUBO DEL ELEVADOR PARA AREA DE INGRESOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERMEX	PRESUPUESTO				
		TRAZO DEL VANO DE LA PUERTA, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y NIVELES EXACTOS DE AMBOS LADOS DEL MURO DEL CUBO DEL ELEVADOR. INCLUYE: EQUIPOS TOPOGRAFICOS; MATERIALES; MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	2.40	148.34	356.02
		DEMOLICIONES. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE CONCRETO HIDRÁULICO ARMADO, EN DALAS DE CERRAMIENTO, INCLUYE CORTE CON DISCO SI ES REQUERIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y DESCARGAS, DEPÓSITO DEL MATERIAL AL TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, OBRAS AUXILIARES Y MANIOBRAS NECESARIAS CON ANDAMIOS, HASTA LOS NIVELES Y LIMITES QUE SEÑALE EL PROYECTO.	m3	0.46	2,379.87	1,094.74
		DEMOLICIONES. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO Y ADOBON RECOCIDO, DE ANCHO APROXIMADO DE 80 CM., CONSIDERAR EL BLOCK RELLENO. INCLUYE CORTE CON DISCO SI ES REQUERIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y DESCARGAS, DEPÓSITO DEL MATERIAL AL TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, OBRAS AUXILIARES Y MANIOBRAS NECESARIAS CON ANDAMIOS, HASTA LOS NIVELES Y LIMITES QUE SEÑALE EL PROYECTO.	m3	2.69	2,216.76	5,963.08
		DALA DE CERRAMIENTO INFERIOR DE 20 X 40 CM., COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CM., ANCLAR 30 CM. LAS VARILLAS LONGITUDINALES CON LOS CASTILLOS PARA FORMAR MARCO RÍGIDO, ACABADO APARENTE CON TUINO EN ESQUINAS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DECIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, ACARREO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m	3.20	1,978.61	6,331.56
		DALA DE CERRAMIENTO SUPERIOR DE SECCIÓN VARIABLE DE 17 X 40 CM. Y 20 X 40 CM., COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM., TRASLAPAR 30 CM. LAS VARILLAS LONGITUDINALES CON PUNTAS EXISTENTES, ACABADO APARENTE CON TUINO EN ESQUINAS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DECIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, ACARREO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m	4.50	1,953.27	8,789.70
		CASTILLO DE 20 X 80 CM., COLADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CM., ANCLAR LAS 4 VARILLAS QUE LLEGAN A DALA SUPERIOR, ACABADO APARENTE CON TUINO EN ESQUINAS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DECIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, ACARREO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m	4.80	3,647.55	17,508.24
		CAJILLO A BASE DE PANEL DE YESO DE 1/2" DE 42 CM. X 40 CM., CON BASTIDOR DE PERFILES DE ALUMINIO, VERIFICAR MEDIDA EN OBRA. CONSIDERAR ACABADO READY MIX, PINTURA, NIVELACIÓN, SISTEMA DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ml	2.00	1,301.86	2,603.71
SUB-TOTAL						42,647.05

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 004-2019-CHH-DESP PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALLAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FODESM-OP-089

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ADECUACIÓN DE ACCESOS AL CUBO DEL ELEVADOR PARA AREA DE INGRESOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERMEX	PRESUPUESTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO COLGANTE DE 1.00 X 30 CM. A BASE DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM Y VINIL CON SERIGRAFÍA CON LAS LETRAS "SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS", ANCLADO CON HERRAJES Y FIJADO A TRABE EXISTENTE. INCLUYE FABRICACIÓN, DISEÑO, MONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. PINTURA VINÍLICA SOBRE APLANADOS CUALQUIER ALTURA, EN INTERIORES, EN COLOR BLANCO, MARCA OSEL O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LAS MANO NECESARIAS PARA CUBRIR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MATERIAL DE RESANE, DESPERDICIOS, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIAJE, FLETES, ALMACENAJES, ELEVACIONES, ACARREOS, RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA UNA VEZ TERMINADO, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO MARCA INTERCERAMIC MODELO SIMILAR AL EXISTENTE DE 60 X 60 CMS. EN FRANJA DE PISO EXPUESTA. INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA MCA, INTERCERAMIC, ADHESIVO GRIS PORCELANICO MCA INTERCERAMIC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, EMBOQUILLADO, FLETES, ALMACENAJES, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON TABLAROCA DE 1/2", BASTIDOR A BASE DE CANAL Y POSTE CAL. 26 @ 60 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENAJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T. LIMPIEZA FINAL GENERAL DE TODA LA OBRA, PARA SU RECEPCIÓN Y OCUPACIÓN, COMPRENDE LIMPIEZA DE VIDRIOS, AZULEJOS, PISOS, PAREDES, MUEBLES, ACCESORIOS, CHAPAS, PUERTAS, CONSIDERANDO ANDAMIOS, RECOLECCIÓN DE TODA LA BASURA Y SU ACARREO FUERA DE LA OBRA (MEDIDO EN SUPERFICIE LIMPIADA), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	pza	1.00	2,983.62	2,983.62
			m2	450.00	96.45	43,404.30
			m2	2.00	1,088.43	2,176.86
			m2	50.00	317.32	15,865.90
			m2	40.00	73.06	2,922.27
TOTAL						110,000.00

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 004-2019-CHIHDESP-PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL VITRA, MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0352/19



HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)	GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS OTROS				
1	ADECUACIÓN DE ACCESOS AL CUBO DEL ELEVADOR PARA AREA DE INGRESOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERMEX	CHIHUAHUA	CONT	IT	110.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	OBRA	100%	DICIEMBRE	110,000.00
TOTAL					\$	110,000.00	\$	110,000.00				

[Handwritten signature]

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0204-2019 CHIH/DESP.PRES DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

[Handwritten signature]