



83/p

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-33FM-OP-015

NO. EXPEDIENTE: 2015OP000038

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 04 DE FEBRERO DE 2015

ING. GABRIEL AUDE VENZOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2015, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$50,089.03 (CINCUENTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
10	OBRAS	\$50,089.03
0001	OBRA DIRECTA	\$50,089.03

PROGRAMA	
05	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
04	ADECUACION DE VIALIDADES
04	SEÑALAMIENTOS

OBRA

01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VIAL EN LA GAZA, CALLE V. LOMBARDO TOLEDANO Y CARRETERA A ALDAMA, COL. HACIENDA DE LA FLOR.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACION DE ESTOS RECURSOS LA PRESENTE AUTORIZACION TENDRA UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICION.


ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS. ENCARGADO DEL DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO



"2015, Año de José María Morelos Pavón"



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
NORMAL
OFICIO DE AFECTACIÓN
PRESUPUESTAL
FECHA: 20/ENE/2015

HOJA 1 DE 1

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CUENTA:

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

SUBCUENTA

EXP: 0079/15

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES S	MONTOS PRESUPUESTADOS PESOS			OTRAS	METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M.	AVANCE AL 12/31/14	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS				INC. (MES)	FIN (MES)	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL EN LA GAZA, CALLE V. LOMBARDO TOLEDANO Y CARRETERA A ALDAMA, COL. HACIENDA DE LA FLOR.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 50.09	\$ 50,089.03	\$ 50,089.03	1	\$	SEÑALAMIENTOS	100.00%	2	3	\$ 25.04
SUMA					\$	\$ 50,089.03	\$ 50,089.03	-	\$	-	-	-	-	-


ING. GABRIEL MUÑOZ VENZOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-33FM-OP-015

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015	
			OBSERVACIONES:	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VIAL EN LA GAZA, CALLE V. LOMBARDO TOLEDANO Y CARRETERA A ALDAMA, COL. HACIENDA DE LA FLDR. No. EXP: 2015OP000038		SEÑALAMIENTO			
SEÑAL SID-11 DE 86 X 300 cm (CONFIRMATIVA). FONDO AL Y LETRAS GD CON POSTES "CARRIL DERECHO A GAZA HACIA TEOFILO BDRUNOA / NORTE / CENTRO". ELABORADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD CON LETRAS RECORTADAS GRADO DIAMANTE MARCA 3M. INCLUYE 3 POSTES GALVANIZADOS CALIBRE 14 DE 2" X2" X3.50 m.			pza	1.00	5,502.60	\$5,502.60
SEÑAL SID -11 DE 86 X 239 CM (CONFIRMATIVA 9. FONDD AI Y LETRAS GD DOS POSTES. "TRAFICO LIGERO VUELTA / DERECHA EN PUENTE" ELABORADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD CON LETRAS RECORTADAS GRADO DIAMANTE MARCA 3M. INCLUYE 2 POSTES GALVANIZADOS CALIBRE 14 DE 2" X 2" X 3.50 m			pza	1.00	4,793.40	\$4,793.40
SEÑAL SID 11 DE 86 X 178 CM (CONFIRMATIVA 9. FONDD AI Y LETRAS GD DOS POSTES. "TRAFICO LIGERO C/flecha A LA DERECHA " / TRAFICD PESADO C/ FLECHA A LA DERECHA" / TRAFICD PESADO C/flecha DE FRENTE" ELABORADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD CON LETRAS RECORTADAS GRADO DIAMANTE MARCA 3M INCLUYE POSTE CON PREPARACION PARA INSTALARSE EN PARAPETO.			PZA	1.00	2,622.60	\$2,622.60
SEÑAL SIR-6 DE 86 X 178 cm (INFORMATIVA DE RECDMENDACIÓN) FONDO CON PDSTES "SOLO VEHICULS LIGEROS c/flecha A LA DERECHA Y SIMBOLO PROHIBIDO CAMIDNES DE CARGA " ELABDRADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD CDN LETRAS RECORTADAS GRADO DIAMANTE MARCA 3M . INCLUYE 2 POSTES GALVANIZADOS CALIBRE 14 DE 2" X 2" X 3.50 m.			PZA	1.00	2,622.60	\$2,622.60
SEÑAL SR-32 DE 86 X 86 CM (PROHIBIDO EL PASO DE CAMIDNES DE CARGA) FONDO AI CON POSTE. ELABORADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD CON LETRAS RECORTADAS GRADO DIAMANTE MARCA 3M. INCLUYE POSTE GALVANIZADD CALIBRE 14 DE 2" X 2" X 3.50 m INCLUYE POSTE GALVANIZADO CALIBRE 14 DE 2" X 2" X 3.50m			pza	2.00	1,429.20	\$2,858.40
SEÑAL SR-9 DE 86CM x86cm (VELOCIDAD). FONDD AI con poste. " 50 Km/HR". ELABORADA EN LA LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD CON LETRAS RECORTADAS GRADO DIAMANTE MARCA 3M. INCLUYE POSTE GALVANIZADO CALIBRE 14 DE 2" X 2" X 3.50m.			pza	2.00	1,429.20	2858.4
SEÑAL SR-6 DE 117 X 117 cm (ALTD) FONDD AI CON 2 PDSTES LABORADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD CON LETRAS 2 POSTES GALVANIZADOS CALIBRE 14 DE 2" X 2" X 3.50 m			1	1.00	2,595.60	\$2,595.60
			TOTAL			


 TIG-ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
 DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-33FM-OP-015

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				
			CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VIAL EN LA GAZA, CALLE V. LOMBARDO TOLEDANO Y CARRETERA A ALDAMA, COL. HACIENDA DE LA FLOR. No. EXP: 2015OP000038	OBSERVACIONES: SEÑAL SR-9 DE 86 X 86 cm (VELOCIDAD). FONDO . AL CON POSTE. * 40 KM/HR. ELABORADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD CON LETRAS RECORITADAS GRADO DIAMANTE MARCA 3M. INCLUYE POSTE GALVANIZADO CALIBRE 2" X 2" X 3.50 M	PZA	2.00	1,429.20	\$2,858.40
			SEÑAL SP-14 DE 86 X 86 CM (ENTRONQUE LATERAL OBLICUO). FONDO AL CON POSTE. ELABORADA EN LA LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD CON LETRAS RECORITADAS GRADO DIAMANTE MARCA 3M. INCLUYE POSTE GALVANIZADO CALIBRE 14 OE 2" X 2" x 3.50 "m.	PZA	2.00	1,393.20	\$2,786.40
			SEÑAL SIG-15 DE 86 X 117 cm (INFORMACION GENERAL) FONDO AL CON POSTE. * CAMION DE CARGA c/FLECHA DE FRENTE". ELABORADA EN LAMINA GALCANIZADA CALIBRE 16 CON ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD CON LETRAS RECORITADAS GRADO DIAMANTE MARCA 3M. INCLUYE POSTE CON PREPARACION PARA INSTALARSE EN PARAPETO.	PZA	1.00	1,981.80	\$1,981.80
			APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO p/flecha DEFRENTE CON LEYENDA "A VIALIDAD SACRAMENTO" INCLUYE MICROESFERA. PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE.	PZA	1.00	3,090.00	\$3,090.00
			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA FLECHA DERECHA SOBRE PAVIMENTO (BLANCO) CON LEYENDA " SOLO VEHICULOS LIGEROS " INCLUYE MACRO ESFERA. PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE.	PZA	1.00	3,270.00	3,270.00
			INSTALACION OE SEÑAL SIR, SIG, SIO, DPI (TRES POSTES), INCLUYE: ESCAVACION, CONCRETO fc= 150 kg/cm2 y RETIRO DE ESCOMBRO. PARA SEÑAL SID-11	PZA	1.00	720.00	\$720.00
			INSTALACION DE SEÑAL SIR, SIG, SID, DPI (TRES POSTES), INCLUYE: ESCAVACION, CONCRETO fc= 150 kg/cm2 y RETIRO DE ESCOMBRO. PARA SEÑAL SID-11 SIR-6 Y SR-6	PZA	3.00	480.00	\$1,440.00
			INSTALACION DE SEÑAL PARA PARAPETO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SEÑAL SIG-11	pza	1.00	840.00	\$840.00
			INSTALACION DE SEÑAL PARA PARAPETO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SEÑAL SIG-15	pza	1.00	420.00	\$420.00
			INSTALACION DE SEÑAL SR, SP,OD, SII Y SIS (UN POSTE), INCLUYE: EXCAVACION, CONCRETO Fc=150kg/cm2 y retiro de escombros	pza	8.00	240.00	\$1,920.00
			SUBTOTAL		\$43,180.20		
			16% I.V.A		\$6,908.83		
			TOTAL		\$50,089.03		

No. EXP: 2015OP000038