



DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-FISM-DR-026

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000032

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 30 DE ABRIL DE 2015

PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$196,065.65 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE RAMO 33
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
10	OBRAS	\$196,065.65
0001	OBRA DIRECTA	\$196,065.65

PROGRAMA

02	SERVICIOS SOCIALES
11	VIVIENDA POPULAR
04	BAÑO

OBRA

01 CONSTRUCCION DE BAÑO DE 2.5 x 1.5 MTS, EN EJIDO SOLEDAD DE MAJALCA.


PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS, LA PRESENTE AUTORIZACIÓN TENDRA UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICION.

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS. ENCARGADO DEL DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLE. ENTARIA AL ANEXO DE AFECTA. ÓN PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-026

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015					
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	No. BAÑOS	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE BAÑO DE 2.5 x 1.5 MTS. EN EJIDO SOLEDAD DE MAJALCA	CIMENTACION Y PISO					
		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	M2	3.75	9.88	5.00	185.31
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	M3	1.38	156.60	5.00	1,080.54
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESDR	M2	2.75	126.21	5.00	1,735.36
		ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS. # 3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2	ML	5.5	411.77	5.00	11,323.54
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90 % CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	1.5	280.85	5.00	2,106.36
		MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2	M2	2.31	397.83	5.00	4,594.98
		DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	5.5	188.78	5.00	5,191.41
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO A VUELTA DE PLANA	M2	3.75	293.58	5.00	5,504.71
		ALBAÑILERIA					
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO CONSTRUCCION INCIDENCIA DEL PROYECTO DIRECTO	SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC INC. TUBERIAS PVC, CDBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	1	2,197.11	5.00	10,985.55
		SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC,, CDBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TDDO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1	1,340.65	5.00	6,703.23
		REGISTRO SANITARIO DE 60X40 DE ADOBON REPELLADO Y ALT. PROM. DE 80 CMS. INC. TAPA DE CONCRETO, APLANADO EN INTERIORES Y MEDIA CAÑA EN PISO	PIEZA	1	1,158.71	5.00	5,793.56
		SUMINISTRO Y TENDIDD DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC. ZANJEADO, AROPE Y CONEXIONES.	ML	20	157.85	5.00	15,785.28
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA HIDRAULICA DE COBRE DE 1/2" TIPO "M" INC. COPLES, CONEXIONES, SOLDADURA, ZANJEADO Y AROPE	ML	20	187.80	5.00	18,780.40
		CASTILLO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA	ML	12	204.98	5.00	12,289.02
		MURO DE BLOCK DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=80 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS	M2	13.75	338.27	5.00	23,255.90
		CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	5.5	197.39	5.00	5,428.10
		REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS	M2	16.35	113.40	5.00	9,270.58
		SUMINISTRO Y COLDCACION DE LOSETA DE CERAMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO BOULDER DE 33 X 33 CMS. COLOR WHITE O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADA CON PEGAZULEJO. INCLUYE: BOQUILLA DE COLOR CON SELLADOR INTEGRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	8	238.84	5.00	9,553.76
	NO. EXPEDIENTE: 2015DR000032						

INFORMACION COMPLETA, ENTARIA AL ANEXO DE AFECTA, DON PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-026

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	No. BAÑOS	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE BAÑO DE 2.5 x 1.5 MTS, EN EJIDO SOLEDAD DE MAJALCA	CIMENTACION Y PISO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA. PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS. # 3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2 SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90 % CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEY DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO A VUELTA DE PLANA ALBAÑILERIA SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC INC. TUBERIAS PVC COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC., COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO REGISTRO SANITARIO DE 60X40 DE ADOBON REPELLADO Y ALT. PROM. DE 80 CMS. INC. TAPA DE CONCRETO, APLANADO EN INTERIORES Y MEDIA CAÑA EN PISO SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC. ZANJEADO, AROPE Y CONEXIONES SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA HIDRAULICA DE COBRE DE 1/2" TIPO "M" INC. COPLES, CONEXIONES, SOLDADURA, ZANJEADO Y ARROPE. CASTILLO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEY DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA MURO DE BLOCK DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEY DE 3 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO BOULDER DE 33 X 33 CMS. COLOR WHITE D SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADA CON PEGAJUEJO. INCLUYE: BOQUILLA DE COLOR CON SELLADOR INTEGRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2 M3 M2 ML M3 M2 ML M2 SALIDA SALIDA PIEZA ML ML ML M2 ML M2 M2	3.75 1.38 2.75 5.5 1.5 2.31 5.5 3.75 1 1 1 20 20 12 13.75 5.5 16.35	9.88 156.60 126.21 411.77 280.85 397.83 188.78 293.58 2,197.11 1,340.65 1,158.71 157.85 187.80 204.98 338.27 197.39 113.40	5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00	185.31 1,080.54 1,735.36 11,323.54 2,106.36 4,594.98 5,191.41 5,504.71 10,985.55 6,703.23 5,793.56 15,785.28 18,780.40 12,299.02 23,255.90 5,428.10 9,270.58
						SUBTOTAL	149,577.58

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-026

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	No. BAÑOS	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE BAÑO DE 2.5 x 1.5 MTS., EN EUJIDO SOLEDAD DE MAJALCA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR DE 0.80 X 2.10 MTS., INCLUYE: MARCO, CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. SUMINISTRO Y COLOCACION OE VENTANA METALICA DE 60 X 40 CMS. INC. VIDRIO GOTA DE AGUA, MOSQUITERO, REJA Y PINTURA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO INC. PIJAS DE SUJECCION, CUELLO DE CERA, ALIMENTADOR, VALVULA, FLOTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BLANCO INC. LLAVE MEZCLADORA, ALIMENTADORES, TRAMPA DE PVC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. TECHUMBRE ENRASE A BASE DE CONCRETO F'C=50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. INCLUYE : TRAZO, CIMBRA, PREPARACION, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ESP. DE 10 CMS. ARMADA CON VAR. #3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO. SUMINISTRO Y APLICACION OE IMPAC-5000, A BASE DE DOS CAPAS DE IMPAC-5000. SELLADOR, MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SALIDA PARA APAGADOR CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA. PIEZA PIEZA PIEZA	1 1 1 1	1,568.24 901.03 1,272.64 955.52	5.00 5.00 5.00 5.00	7,841.19 4,505.15 6,363.18 4,777.58
	RUBRO DE GASTO		ML	5.5	71.71	5.00	1,972.06
	VIVIENDA		M2	4.50	583.39	5.00	13,126.21
	SUBCLASIFICACIÓN		M2	4.5	152.42	5.00	3,429.54
	CUARTO PARA BAÑO		SALIDA	1	464.93	5.00	2,323.13
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO		SALIDA	1.00	430.00	5.00	2,150.00
	CONSTRUCCION						
	INCIDENCIA DEL PROYECTO						
	DIRECTO						
						SUBTOTAL	46,488.04
						TOTAL	196,055.63

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



CONSTRUCCION DE BAÑO DE 2.5 X 1.5 MTS
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA: 4/02/2015

HOJA 1 DE 1

CLAVE DE FUNCIA EJECUTORA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

Nº. DE OBRAS	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	JUSTIFICACION	MOD. DE DESTINO	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			PESOS		METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC 2015	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
						SUMA	FIRM	ESTATAL	BENEFICIARIOS	U. DE M.	CANT			INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCION DE BAÑO DE 2.5 X 1.5 MTS	EJ. SOLEDAD DE MAJALCA	C	IT	196.1	\$ 196,065.65	\$ 196,065.65			OBRA	1		100 %	04	D6	196.07
TOTAL						\$ 196,065.65	\$ 196,065.65									

Pd. CARLOS OCHOA-ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

LIC. ENRIQUE Q. VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION