



DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-FISM-DR-025

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000031

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 30 DE ABRIL DE 2015

PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$139,663.74 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
10	OBRAS	
0001	OBRA DIRECTA	
		RAMO 33
		\$139,663.74
		\$139,663.74

PROGRAMA

02	SERVICIOS SOCIALES
11	VIVIENDA POPULAR
03	CUARTO ADOSADO

OBRA

01	CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 x 4.0 MTS, EN EJIDO SOLEDAD DE MAJALCA (HUERACHI).
----	--


PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACION DE ESTOS RECURSOS, LA PRESENTE AUTORIZACION TENDRA UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICION.

ATENTAMENTE

lic. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P. LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ SINDICO MUNICIPAL
C.C.P. LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS ENCARGADO DEL DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR
C.C.P. LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY TESORERO MUNICIPAL
C.C.P. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P. LIC. NANTHA YAUHEN SANTANA COORDINADORA DE PROYECTOS
C.C.P. ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN EN PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-025

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015					
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	No. BAÑOS IMPORTE	
1	CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 x 4.0 MTS. EN EJIDO SOLEDAD DE MAJALCA (HUERACHI)	CIMENTACION Y PISO					
		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	m2	16.00	9.88	3.00	474.39
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO. INCLUYE ACARREO A UN PUNTO DE OBRA	m3	3.00	156.60	3.00	1,409.40
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	m2	6.00	126.21	3.00	2,271.74
		ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE, ARMADO CON 4 VRS #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VRS #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200KG/CM2	ml	12.00	411.77	3.00	14,823.55
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90 % CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADD INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	6.00	280.85	3.00	5,045.26
		MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2.	m2	5.04	397.83	3.00	6,015.24
		DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ml	12.00	186.78	3.00	6,796.02
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO PULIDO.	m2	16.00	327.05	3.00	15,098.42
		ALBAÑILERIA					
	RUBRO DE GASTO	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS.DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA.	ml	18.00	204.98	3.00	11,069.11
		MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS.	m2	30.00	338.27	3.00	30,444.09
		CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	ml	12.00	197.39	3.00	7,105.68
		SUMINISTRO Y CDLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 2.03 X 0.90 MTS. INCLUYE: MARCO, BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE MARCA PHILLIPS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pieza	1.00	2,077.65	3.00	6,232.96
		SUMINISTRO Y CDLOCACION DE VENTANA METALICA DE 150 X 100 CMS. INC. VIDRIO DE 3MM, CLARO, MOSQUITEROS, REJA Y PINTURA	pieza	1.00	1,759.77	3.00	5,279.30
		TECHUMBRE					
		ENRASE A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. PARA AHOGAR POLINERIA INCLUYE: TRAZO, CIMBRA, PREPARACION, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ml	12.00	71.71	3.00	2,581.60
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN 4EP14 INC. SOLDADURA Y LO NECESARIO PARA SU FIJACION.	ml	20.00	147.15	3.00	8,828.76
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TDDO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	salida	1.00	430.00	3.00	1,290.00
		MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	CONSTRUCCION				
	INCIDENCIA DEL PROYECTO						
	DIRECTO						
	NO. EXPEDIENTE: 2015DR000031						

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN EN PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-025

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015		CONCEPTOS				SUBTOTAL	
				U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	No. BAÑOS	IMPORTE			
1	CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS. EN EJIDO SILEDADE DE MAJALCA (HUERACHO)	CIMENTACION Y PISO									
		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	m2	16.00	9.88	3.00	474.39				
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO DE OBRA	m3	3.00	156.60	3.00	1,409.40				
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	m2	6.00	126.21	3.00	2,271.74				
		ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE, ARMADO CON 4 VRS #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VRS #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200KG/CM2.	ml	12.00	411.77	3.00	14,823.55				
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90 % CON BAILLARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	6.00	280.65	3.00	5,055.26				
		MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTER CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2.	m2	5.04	397.83	3.00	6,015.24				
		DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CDN ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ml	12.00	188.78	3.00	6,796.02				
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO PULIDO.	m2	16.00	327.05	3.00	15,098.42				
		ALBAÑILERIA									
		CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA.	ml	18.00	204.98	3.00	11,069.11				
		MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS.	m2	30.00	338.27	3.00	30,444.03				
		CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	ml	12.00	197.39	3.00	7,105.86				
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 2.03 X 0.90 MTS. INCLUYE: MARCO, BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE MARCA PHILLIPS Y LD NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pieza	1.00	2,077.65	3.00	6,232.96				
		CONSTRUCCION	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 150 X 100 CMS. INC. VIDRIO DE 3MM, CLARO, MOSQUITEROS, REJA Y PINTURA	pieza	1.00	1,759.77	3.00	5,279.30			
TECHUMBRE											
ENRASE A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. PARA AHOGAR POLINERIA INCLUYE: TRAZO, CIMBRA, PREPARACION, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml		12.00	71.71	3.00	2,581.60					
INCIDENCIA DEL PROYECTO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN 4EP14 INC. SOLDADURA Y LD NECESARIO PARA SU FIJACION.	ml	20.00	147.15	3.00	8,628.76					
	SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PDRCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	salida	1.00	430.00	3.00	1,290.00					
	NO. EXPEDIENTE: 2015DR00031										

[Signature]

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

~~INFORMACIÓN COMP. E' ENTARIA AL ANEXO DE AFEC-A~~ ~~ÓN PRESUPUESTAL~~

2015-PDM-FISM-DR-025

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	No. BAÑOS	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 x 4.0 MTS. EN EJIDO SOLEDAD DE MAJALCA (HUERACHI)	SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	salida	1.00	462.43	3.00	1,387.30
		SALIDA PARA APAGADOR CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	464.63	3.00	1,393.88
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CAL. 26 INC. PUJA PARA LAMINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m2	16	239.73	3.00	11,506.83
	RUBRO DE GASTO VIVIENDA SUBCLASIFICACIÓN CUARTOS DORMITORIO MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO CONSTRUCCION INCIDENCIA DEL PROYECTO DIRECTO					SUBTOTAL	14,288.01
	ND. EXPEDIENTE: 2015DR000031					TOTAL	139,663.74

~~LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA~~
~~DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION~~



CONSTRUCCION CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS.
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA: 4/02/2015

HOJA 1 DE 1

INSTITUCION EJECUTORA

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

N. DE C. A.	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DEPRE.	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO			METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC 2015	PERIODO DE EJECUCION		DATO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
						SUMA	FISH	ESTATAL	SENEFICIARIOS	U. DE M.		INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCION CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS.	EJ. SOLEDAD DE MAJALCA (HUERACHI)	C	IT	139.7	\$ 139,663.74	\$ 139,663.74			OBRA	100%	04	06	139.66
TOTAL						\$ 139,663.74	\$ 139,663.74							

Ph. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

LIC. ENRIQUE C. VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION