



PhD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA EL 2015 ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TECNICOS DISPONIBLES A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$814,897.72 (OCHOCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$814,897.72
10	OBRAS	\$814,897.72
0001	OBRA DIRECTA	

PROGRAMA

02	SERVICIOS SOCIALES
12	FOMENTO AL DESARROLLO RURAL
01	APOYO AL MEDIO RURAL

OBRA

01 CONSTRUCCION ARENA DE RODEO, EN EJIDO SACRAMENTO.


ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACION DE ESTOS RECURSOS, LA PRESENTE AUTORIZACION TENDRA UNA VIGENCIA DE 3 MESES A PARTIR DE SU EXPEDICION.

ATENTAMENTE

EL ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BDRJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: ING. GUILLERMO AMADOR MORALES. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPARTIDA: ENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-DR-061

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. IMPORTE	
1	CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO, EN EJIDO SACRAMENTO	HABILITADO DE MODULO DE GRADAS				
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILLARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	18.52	280.85	5,201.30
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR,INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO PULIDO.	M2	92.61	327.05	30,288.14
		LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ESP. 12 CMS. , ALIGERADA CON CASETON DE 50X60X07 CMS. ARMADA CON 2 VARILLAS 3/8" POR NERVADURA DE 10 CMS. DE ANCHO EN AMBOS SENTIDOS,INC. CIMBRADO , ARMADO , CURADO Y BOMBEO DEL CONCRETO.	M2	112.39	610.67	68,633.25
		APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA.	M2	138.84	123.39	17,131.36
		ENRASE DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA HASTA 4 MTS. DE ALTURA.	M2	18.10	501.41	9,075.52
		APLANADO DE YESO EN PLAFONES (REGLEADO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	91.31	107.10	9,779.56
		LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR EN GRADAS, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO PULIDO.	M2	25.24	327.05	8,254.75
		PARAPETO A BASE DE TUBO NEGRO C-30 DE 2" DE DIAMETRO CON ALTURA DE 1 MT. CON POSTES A CADA 1.5 Y TUBO HORIZONTAL ARRIBA Y EN MEDIO INC. CODOS , SOLDADURA , BONDO , PULIDO , PRIMER ANTICORROSIVO , PINTURA DE ESMALTE , PLACA DE 15X15 CMS. DE 1/4" DE ESPESOR CON ANCLAS AHOGADA EN PISO PARA RECIBIR PARAPETO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	ML	50.13	878.07	44,017.83
		CONSTRUCCION DE ESCALON PARA ACCESO A GRADAS INCLUYE MURO ESCALONADO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS. ARMADO CON VARILLA #3 @ 80 CMS. DE 2.00 MTS. DE LONGITUD Y 0.85 MTS. DE ALTURA, FORJADO DE 4 ESCALONES DE UN METRO DE ANCHO Y SECCION DE 30X17 CMS. DE PERALTE, UN DESSCANSO ESCALON DE 80 X 17 CMS., RELLENO COMPACTADO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	2.00	2,213.13	4,426.26
		CANCELERIA Y HERRERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE 1.0 X 2.0 MTS. INC. VIDRIO CLARO DE 3MM. Y MOSQUITERO.	PIEZA	2.00	2,644.80	5,289.60
		SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE 1.20 X 0.40 MTS. INC. VIDRIO GOTA DE AGUA DE 3MM. Y MOSQUITERO.	PIEZA	2.00	793.44	1,586.88
		SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ABATIBLE DE 2.2 X 1.0 MTS. FABRICADA A BASE DE MARCO DE PERFIL TUBULAR PROLAMISA ZM-350 Y TABLERO DE LAMINA ZINTRO ZT-149.	PIEZA	2.00	2,637.82	5,275.63
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 2.07 X 1.00 MTS. INCLUYE: MARCO, BISAGRAS , CHAPA DE PARCHÉ Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PIEZA	6.00	2,495.25	14,971.52
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA CON VARILLA LISA DE 1/2" CON SEPARACIONES NO MAYORES A 12 CMS. INC. SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA ,EQUIPO , HERRAMIENTA , PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	9.76	917.95	8,959.23
		SUBTOTAL				232,890.82

No. EXPEDIENTE: 2015OP000027

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-DR-061

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. IMPORTE	
1	CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO, EN EJIDO SACRAMENTO	ARENA DE RODEO				
		INSTALACION DE CERCO A BASE DE MODULOS TUBULARES DE TUBO DE 3.05 MTS. DE LONGITUD Y 6" DE ALTURA INCLUYE SOLDADURA, APOYOS DE VARILLA LISA CUADRADA EN CADA PARTE A SOLDAR PARA QUE AGARRE CUERPO LA SOLDADURA CON EL TUBO DE POSTE Y DEL MODULO (6 COROONES DE 10 CMS.) Y 4 SOLDADURAS PARA APOYO EN AMBOS TUBOS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE.	PIEZA	86.00	753.82	64,811.08
		INSTALACION DE POSTES EXISTENTES DE 2.50 MTS. DE ALTURA, 50 CMS. EMPOTRADO EN CEPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 50 X 50 CMS. INCLUYE CORTES, 2 ANCLAS DE VARILLA #3, EXCAVACION Y PINTURA DE ESMALTE EN TUBERIA.	PIEZA	76.00	345.78	26,279.81
		SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 2.50 MTS. DE ALTURA CED. 40, 50 CMS. EMPOTRADO EN CEPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 50 X 50 CMS. INCLUYE CORTES, 2 ANCLAS DE VARILLA #3, EXCAVACION Y PINTURA DE ESMALTE EN TUBERIA.	PIEZA	127.00	660.26	83,856.02
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE 3.05 MTS. DE LONGITUD POR 1.80 MTS. DE ALTURA, CON 6 BARRAS, A BASE DE TUBERIA DE 1 1/2" CED. 30 INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PIEZA	24.00	2,642.69	63,424.53
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE 3.05 MTS. DE LONGITUD POR 1.80 MTS. DE ALTURA, CON 7 BARRAS, A BASE DE TUBERIA DE 1 1/2" CED. 30, LOS PRIMEROS CUATRO ESPACIOS DE ARRIBA DE 30 CMS. Y LOS RESTANTES DE 20 CMS. INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PIEZA	5.00	2,981.17	14,905.83
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	30.38	156.60	4,757.51
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS DE DIFERENTES MEDIDAS A BASE DE PERFIL TUBULAR, INCLUYE MATERIAL, CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIO, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	KG	763.66	45.43	34,689.71
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE SALIDA DE TOROS DE 2.64 X 1.80 MTS, A BASE DE TUBERIA DE 1 1/2" CED. 30 Y PUERTA CORREDIZAS PARA ENTRADA DE TORO, FORRADO CON PLACA CAL. 10, INCLUYE CORTES, SOLDADURA, RIELES, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	2.00	29,271.93	58,543.85
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. OE PROFUNDIDAD A MANO, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	4.00	156.60	626.40
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR	M2	4.00	140.85	563.39
		ZAPATA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 1.0X1.0X0.20 ARMADA CON VARILLA #4 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS.	PIEZA	4.00	1,307.16	5,228.63
		DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 40X40 CMS. ARMADO CON 6 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #3 A CADA 15 CMS. INC. CIMBRADO ,ARMADO , COLADO Y DESCIMBRADO	ML	3.20	1,019.91	3,263.70
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA DE 3/8" DE ESPESOR DE 40 X 40 CMS. INC. 4 PERFORACIONES DE 3/4 DE DIAMETRO.	PIEZA	4.00	561.74	2,246.97
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE 3/4" DE 65 CMS. MAS 12 CMS. DE ROSCA, ACERO ESTRUCTURAL INC. DOBLE TUERCA Y ARANDELA.	PIEZA	16.00	251.74	4,027.89
SUBTOTAL				367,225.12		

No. EXPEDIENTE: 2015OP000027

No. EXPEDIENTE: 2015OP000027

INFORMACION COMPARTIDA: ENTARIA AL ANEXO DE AFEC / ION PRESUPUESTAL

2015-PDM-DR-061

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE ARENA DE RODED, EN EJIDO SACRAMENTO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE STRUT DE 6" A BASE DE CANAL DE 12.20 KG./MTS. INC. SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE Y ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE STRUT DE 6" A BASE DE POLIN 6EP14 INC. SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE Y ASI CDMO TDDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN DE 6" CAL. 12 DE ALTA RESISTENCIA INC. SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE Y ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ANTIDERRAPANTE DE 3/16" DE ESPESOR INCLUYE SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA PARA ACCESO A CASETA A BASE DE VARILLA REDONDA LISA DE 1" DE 70 CMS. DE ANCHO Y 3.60 MTS. DE ALTURA, CON ENTREPAÑOS @ 30 CMS. INCLUYE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION. INSTALACION HIDROSANITARIA EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA. RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 2" INC. ZANJEADO , AROPE Y CONEXIDNES. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC RD 26" DE 3/4" SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC. , COBRE, CONEXIONES , MAND DE DBRA , EXCAVACIONES , RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC INC. TUBERIAS PVC , COBRE , CONEXIONES , MANO DE OBRA , EXCAVACIONES , RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. SALIDA HIDROSANITARIA PARA FREGADERO INC. TUBERIAS PVC. , COBRE, CONEXIONES , MANO DE OBRA , EXCAVACIONES , RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. SALIDA HIDROSANITARIA PARA MINGITORIO INC. TUBERIAS PVC. , COBRE, CONEXIONES , MANO DE OBRA , EXCAVACIONES , RELLENO Y TODO LD NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO INC. PIJAS DE SUJECCION, CUELLO DE CERA, ALIMENTADOR, VALVULA FLOTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE 4", COLOR BLANCO PARA COLGAR O SIMILAR, INCLUYE: MEZCLADORA, ACABADO CROMO, MANGUERAS ALIMENTADORAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA INC. LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	ML ML ML M2 PIEZA M3 M3 ML ML SALIDA SAL SALIDA SALIDA PZA PZA PIEZA	14.40 11.60 16.80 8.40 1.00 45.00 15.00 35.00 55.00 2.00 6.00 1.00 1.00 6.00 2.00 1.00	947.69 480.95 231.41 1,023.24 4,262.51 156.60 80.10 126.45 90.36 1,340.65 2,197.11 1,340.65 1,340.65 1,406.49 1,305.26 486.79	13,646.67 5,578.99 3,887.66 8,595.18 4,262.51 7,047.00 1,201.47 4,425.81 4,970.02 2,661.29 13,182.66 1,340.65 1,340.65 8,438.93 2,610.51 486.79
SUBTOTAL					83,696.79	

No. EXPEDIENTE: 2015OP000027

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPARTIMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-DR-061

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				
			CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1		CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO, EN EJIDO SACRAMENTO	REGISTRO HIDRAULICO DE 30X50 DE ADOBON REPELLADO Y ALT. PROM. DE 80 CMS. INC.	PIEZA	1.00	869.36	869.36
			TAPA DE FO.FO. Y AFLANADO EN INTERIORES.				
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA DE 8", CUBIERTA DE LATON, CARTUCHO CERAMICO, ACABADO CROMO, INCLUYE: MATERIAL, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	509.05	1,018.11
			CASTILLO DE 20X20 CMS. DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	ML	10.00	320.58	3,205.78
			CADENA DE CERRAMIENTD DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 20X20 ARMADA CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	ML	16.00	327.21	5,235.40
			LOSA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 CON ESP. DE 12 CMS. ARMADA CON VAR. #3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBED DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO	M2	16.00	721.80	11,548.77
			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS A BASE DE TUBO DE 1 1/2" CED. 30 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, SOLDADURA, CORTES, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE A 2 MANOS, BISAGRAS A BASE DE TUBO ABRAZANDD TUBO DE PUERTA ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	KG	1,424.68	45.43	64,716.94
			INSTALACION ELECTRICA				
			SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	12.00	482.43	5,549.21
			SALIDA PARA APAGADOR CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	6.00	484.63	2,787.76
			SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	11.00	430.00	4,730.00
			SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 2X32 MODELO LTL-2282 MONTISI DE S/PONER. INCLUYE: MANO DE OBRA MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PIEZA	11.00	2,185.44	24,039.84
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE DOS POLOS INCLUYE: 2 INTERRUPTORES DE 30AMP Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PIEZA	2.00	1,740.00	3,480.00
			SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE NAVAJAS DE 2X30 AMP. INC. CONEXION	PIEZA	1.00	1,161.84	1,161.84
			SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO PARA LUMINARIAS EL CUAL CONSTA DE 3 CONDUCTORES MONOPOLAR THW CALIBRE 10, INCLUYE CONECTORES, CINTAS DE AISLAR VULCANIZABLE Y SCOTCH, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION	ML	72.00	38.08	2,741.96
SUBTOTAL						131,084.99	
TOTAL						814,897.72	

No. EXPEDIENTE: 2015DP000027

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA:

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MODALIDAD DE ELEC	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL UTILIZADO	MONTOS PRESUPUESTADOS			NETAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE OCT 2015	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES DE PESOS)
						ESTIMADA	REPROGRAMADA	CAUTIVA	PROYECTADA	CAUTIVA		2015	2016	
1	CONSTRUCCION ARENA DE RODEO	EJIDO SACRAMENTO	C	IT	814,9	\$ 814,897.72	\$ 814,897.72		OBRA	1	100%	04	07	814.90
TOTAL					\$ 814,897.72	\$ 814,897.72	\$ -							

Pdh. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

LIC. ENRIQUE C. VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION