



DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2015-SUBSEMUN-SE-019
NO. EXPEDIENTE: DEL 2015SE000026
AL 2015SE000033
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION
DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 10 DE JUNIO DE 2015

LIC. HORACIO SALCIDO CALDERA
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN EL 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TECNICOS DISPONIBLES A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1'964,332.70 (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE SUBSEMUN
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
10	OBRAS	\$1'964,332.70
0001	OBRA DIRECTA	\$1'964,332.70
PROGRAMA		
04	SERVICIOS PUBLICOS	
01	SEGURIDAD PÚBLICA	
03	OPERATIVOS POLICIACOS	
OBRA		
01	PREVENCIÓN: MOVILIDAD SEGURA - EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, PARADERO EN AV. DOSTOYEVZKY Y JORGE AGUIRRE.	
02	PREVENCIÓN: MOVILIDAD SEGURA - EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, PARADERO EN AV. DOSTOYEVZKY Y CESAR BAEZA.	
03	PREVENCIÓN: MOVILIDAD SEGURA - EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, PARADERO EN AV. DOSTOYEVZKY Y CALLE N° 14902.	
04	PREVENCIÓN: MOVILIDAD SEGURA - EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, PARADERO EN AV. INDUSTRIAS Y FRANCISCO LÓPEZ DE JEREZ.	
05	PREVENCIÓN: MOVILIDAD SEGURA - EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, PARADERO EN PERIF. R. ALMADA Y CALLE 16 DE SEPT.	
06	PREVENCIÓN: MOVILIDAD SEGURA - EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, PARADERO EN PERIF. R. ALMADA Y C. FCO. SARABIA.	
07	PREVENCIÓN: MOVILIDAD SEGURA - EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, PARADERO EN PERIF. R. ALMADA Y PRIV. NIÑOS HEROES.	
08	PREVENCIÓN: MOVILIDAD SEGURA - EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, PARADERO EN AV. NUEVA ESPAÑA Y PERIF. R. ALMADA.	

LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS ACCIONES PARA PROFESIONALIZAR Y EQUIPAR A SUS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE SUS CORPORACIONES, ASI COMO DESARROLLAR Y APLICAR POLITICAS PUBLICAS PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA, DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL, DEBERAN SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, LA LEY DE PRESUPUESTO Y SU REGLAMENTO, LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO, TODOS DEL ORDEN FEDERAL, LOS ACUERDOS DEL CONSEJO NACIONAL, LAS REGLAS, EL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION, SU ANEXO TECNICO Y DEMAS NORMATIVA APLICABLE, DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS CUARTA, QUINTA Y NOVENA DE LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSEMUN, DE FECHA 30 DE ENERO DE 2015.

ATENTAMENTE
LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO

"2015, Año de José María Morelos y Pavón"

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-SUBSEMUN-SE-019


CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015			
No. DE OBRA		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANT.	P.U. IMPORTE
1	PREVENCIÓN: MOVILIDAD SEGURA - EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	PARTIDA UNICA			
		OBJETIVO			
		INSTALACION DE 4 PARADEROS DE CAMION EN COL. CHIHUAHUA 2000 Y 4 MAS EN LA COL. VILLA JUAREZ. LOS PARADEROS SERAN CONSTRUIDOS A BASE DE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE Y CUBIERTA PARA PROTECCION DE LOS USUARIOS	PROYECTO	2.00	982,166.35
					1,964,332.70
		OBJETIVO ESPECIFICO			
		ESTABLECIMIENTO DE UNA RUTA DE TRASPORTE PUBLICO SEGURO.			
		INSTALACION DE 8 PARABUSES EN LOS LUGARES INDICADOS, CON UNA IMAGEN URBANA ADECUADA			
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO INOXIDABLE EN PARADEROS DE CAMION COL. CHIHUAHUA 2000, UBICADOS EN AVE. DOSTOYEVSKI ENTRE AV. DE LAS INDUSTRIAS Y CALLE CANTILLO.			
		(POLIGONO 1)			
		Av. Dostoyevzky y Jorge Aguirre			
2	PREV. SDICIAL VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PART. CIUDADANA-MOVILIDAD SEGURA	No. DE EXP.: 2015SE000026			
		Suministro e instalación de Parabus de acero inoxidable con características de acuerdo a medidas de modulo	pza	1.00	227,805.09
		Excavación de terreno en material tipo "B" para despalnte de banquetta, incluye retiro del material de desperdicio fuera de la obra.	m3	4.60	290.00
		Afine y compactación del terreno natural para desplante de banquetta	m2	46.00	52.20
		Construcción de banquetta de concreto hidráulico f'c= 150 Kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado según proyecto, incluye materiales, mano de obra herramientas, membrana de curado, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	46.00	290.00
		Suministro y Colocación de señalamiento parada de camion, incluye su anclaje con concreto hidráulico f'c= 150 Kg/cm2	pza	1.00	2,320.00
					247,200.29
		Av. Dostoyevzky y Cesar Baeza			
		Suministro e instalación de Parabus de acero inoxidable con características de acuerdo a medidas de modulo	pza	1.00	227,805.09
		Excavación de terreno en material tipo "B" para despalnte de banquetta, incluye retiro del material de desperdicio fuera de la obra.	m3	4.60	290.00
3	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	SUBDESTINO			
		Afine y compactación del terreno natural para desplante de banquetta	m2	46.00	52.20
		Construcción de banquetta de concreto hidráulico f'c= 150 Kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado según proyecto, incluye materiales, mano de obra herramientas, membrana de curado, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	46.00	290.00
		Suministro y Colocación de señalamiento parada de camion, incluye su anclaje con concreto hidráulico f'c= 150 Kg/cm2	pza	1.00	2,320.00
					247,200.29
		CONCEPTO			
		EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA			

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-SUBSEMUN-SE-019

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANT.	P.U.	IMPORTE
3	No. DE EXP.: 2015SE000028 PREVENCIÓN: MOVILIDAD SEGURA - EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	Av. Dostoyevsky y calle N° 14902				
		Suministro e instalación de Parabús de acero inoxidable con características de acuerdo a medidas de modulo	pza	1.00	227,805.09	227,805.09
		Excavación de terreno en material tipo "B" para despalnte de banqueta, incluye retiro del material de desperdicio fuera de la obra.	m3	4.60	290.00	1,334.00
		Afine y compactación del terreno natural para despalnte de banqueta	m2	46.00	52.20	2,401.20
		Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c= 150 Kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado según proyecto, incluye materiales, mano de obra herramientas, membrana de curado, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.-	m2	46.00	290.00	13,340.00
		Suministro y Colocación de señalamiento parada de camión, incluye su anclaje con concreto hidráulico f'c= 150 Kg/cm2	pza	1.00	2,320.00	2,320.00
					SUBTOTAL	247,200.29
		Av. Industrias y Francisco López de jerez				
		Suministro e instalación de Parabús de acero inoxidable con características de acuerdo a medidas de modulo	pza	1.00	227,805.09	227,805.09
		Demolición de piso de concreto simple existente, incluye retiro del material fuera de la obra y corte en los extremos con cortadora de concreto	m3	2.00	638.00	1,276.00
4	No. DE EXP.: 2015SE000029 PREV. SOCIAL VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PART. CIUDADANA-MOVILIDAD SEGURA SUBDESTINO EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CONCEPTO EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	Excavación de terreno en material tipo "B" para despalnte de banqueta, inc	m3	1.00	290.00	290.00
		Afine y compactación del terreno natural para despalnte de banqueta	m2	30.00	52.20	1,566.00
		Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c= 150 Kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado según proyecto, incluye materiales, mano de obra herramientas, membrana de curado, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.-	m2	30.00	290.00	8,700.00
		Reubicación de señalamiento existente, incluye su anclaje con concreto hidráulico f'c= 150 Kg/cm2	pza	1.00	928.00	928.00
					SUBTOTAL	240,585.09



LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-SUBSEMUN-SE-019

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANT.	P.U. IMPORTE
5	No. DE EXP.: 2015SE000030 PREVENCIÓN: MOVILIDAD SEGURA - EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO INOXIDABLE EN PARADEROS DE CAMIÓN COL. VILLA JUAREZ UBICADO EN PERIFERICO R. ALMADA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (POLIGONO 2)			
		Perif. R. Almada y calle 16 de Sept			
		Suministro e instalación de Parabus de acero inoxidable con características de acuerdo a medidas de módulo	pza	1.00	227,805.09
		Demolición de piso de concreto simple existente, incluye retiro del material fuera de la obra y corte en los extremos con cortadora de concreto	m3	1.80	636.00
		Excavación de terreno en material tipo "B" para desplante de banqueteta, incluye retiro del material de desperdicio fuera de la obra.	m3	4.00	290.00
		Afine y compactación del terreno natural para desplante de banqueteta	m2	33.00	52.20
		Construcción de banqueteta de concreto hidráulico f'c= 150 Kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado según proyecto, incluye materiales, mano de obra herramientas, membrana de curado, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T-	m2	33.00	290.00
		Reubicación de señalamiento existente, incluye su anclaje con concreto hidráulico f'c= 150 Kg/cm2	pza	1.00	928.00
					SUBTOTAL
					242,334.09
6	No. DE EXP.: 2015SE000031 PREV. SOCIAL VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PART. CIUDADANA-MOVILIDAD SEGURA	Perif. R. Almada y C. Fco. Sarabia			
		Suministro e instalación de Parabus de acero inoxidable con características de acuerdo a medidas de módulo	pza	1.00	227,805.09
		Demolición de piso de concreto simple existente, incluye retiro del material fuera de la obra y corte en los extremos con cortadora de concreto	m3	1.80	638.00
		Excavación de terreno en material tipo "B" para desplante de banqueteta, incluye retiro del material de desperdicio fuera de la obra.	m3	2.24	290.00
		Afine y compactación del terreno natural para desplante de banqueteta	m2	33.00	52.20
		Construcción de banqueteta de concreto hidráulico f'c= 150 Kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado según proyecto, incluye materiales, mano de obra herramientas, membrana de curado, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T-	m2	33.00	290.00
		Reubicación de señalamiento existente, incluye preparación para su anclaje con concreto hidráulico f'c= 150 Kg/cm2	pza	1.00	928.00
					SUBTOTAL
					241,823.89



LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE DIFUSION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-SUBSEMUN-SE-019

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS No. DE EXP.: 2016SE000032	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANT.	P.U.	IMPORTE
7	PREVENCIÓN: MOVILIDAD SEGURA - EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	Perif. R. Almada y Priv. Niños Heroes				
		Suministro e instalación de Parabuses de acero inoxidable con características de acuerdo a medidas de modulo	pza	1.00	227,805.09	227,805.09
		Demolición de piso de concreto simple existente, incluye retiro del material fuera de la obra y corte en los extremos con cortadora de concreto	m3	1.80	638.00	1,148.40
		Excavación de terreno en material tipo "B" para despalnte de banqueta, incluye retiro del material de desperdicio fuera de la obra	m3	2.24	290.00	649.60
		Afine y compactación del terreno natural para despalnte de banqueta	m2	33.00	52.20	1,722.80
		Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c= 150 Kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado según proyecto, incluye materiales, mano de obra herramientas, membrana de curado, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	33.00	290.00	9,570.00
		Suministro y Colocacion de señalamiento parada de camion, incluye su anclaje con concreto hidráulico f'c= 150 Kg/cm2	pza	1.00	2,320.00	2,320.00
					SUBTOTAL	243,215.89
		Av. Nueva España y Perif. R. Almada				
		Suministro e instalación de Parabuses de acero inoxidable con características de acuerdo a medidas de modulo	pza	1.00	227,805.09	227,805.09
8	PREV. SOCIAL VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PART. CIUDADANA-MOVILIDAD SEGURA	Demolición de piso de concreto simple existente, incluye retiro del material fuera de la obra y corte en los extremos con cortadora de concreto	m3	3.60	638.00	2,296.80
		Excavación de terreno para despalnte de guarnición incluye corte y demolición de carpeta asfáltica y retiro del material de desperdicio fuera de la obra.	m3	0.82	290.00	237.80
		Suministro, colocacion afine y compactacion de material para relleno para despalnte de banqueta	m3	0.80	174.00	139.20
		Construcción de guarnición de .25 m. de base .15 m de corona y .35 m de altura de concreto hidráulico f'c= 200 Kg/cm2, incluye materiales, mano de obra herramientas, membrana de curado, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	16.00	268.80	4,268.80
		Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c= 150 Kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado según proyecto, incluye materiales, mano de obra herramientas, membrana de curado, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	65.92	290.00	19,116.80
		Reubicación de señalamiento existente, incluye preparación para su anclaje con concreto hidráulico f'c= 150 Kg/cm2	pza	1.00	928.00	928.00
					SUBTOTAL	254,792.49
		1.- LISTADO E IDENTIFICACION DE LOS PARABUSES INSTALADOS Y/O MEJORADOS, CON EL LOGO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015				
		2.- EVIDENCIA FOTOGRAFICA				
		3.- ENLISTAR OTRAS MEJORAS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS				
	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	4.- REPORTE FINAL SISTEMATIZADO				
		5.- ENTREGABLES DEBEN ESTAR DIGITALIZADOS				
					TOTAL	1,984,331.94

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION