



Xochitl

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-33FM-OP-182

NO. EXPEDIENTE: 2015OP000461

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 15 DE JUNIO DE 2015

ING. GUILLERMO AMADOR MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2015, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$436,211.79 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 79/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
10	OBRAS	\$436,211.79
0001	OBRA DIRECTA	\$436,211.79

PROGRAMA

02	SERVICIOS SOCIALES
07	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
01	CONSTRUCCION DE UNIDADES DEPORTIVAS

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
19 JUN 2015
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACION DE OBRAS

OBRA

01 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "BENITO JUAREZ", UBICADO EN C. SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA No. 2008, EN COLONIA SAN JORGE, CLAVE: 08EJN0108P.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS, LA PRESENTE AUTORIZACION TENDRA UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICION.

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO

"2015, Año de José María Morelos Pavón"

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
18 JUN 2015
RECIBIDO
DIRECCION

INFORMACION COMPLEMENTARIA

2015-PDM-33FM-OP-182

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				
			CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "BENITO JUAREZ", UBICADO EN C. SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA No. 2008, EN COLONIA SAN JORGE, CLAVE: 08EJN0108P	PRELIMINARES				
			CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO. INCLUYE: EL TRAZO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	57.60	52.07	2,989.37
			DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA.	m2	28.04	76.72	2,207.24
			DEMOLICION DE RODAPIE DE BLOCK RELLENO DE 15X20X40 CMS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	m2	3.75	64.84	243.17
			DEMOLICION DE BASE DE CONCRETO SECCION PROMEDIO DE 0.35X0.35X0.50 MTS. DE ALTURA.	pieza	1.00	67.42	67.42
			DEMOLICION DE BASE DE CONCRETO DE 1.50 X 3.00 MTS. Y ALTURA 0.25 MTS. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	pieza	1.00	667.44	667.44
			CIMENTACION				
			TRAZO Y NIVELACION				
			EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 2.0 MTS. A MANO, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	m2	232.05	6.35	1,472.40
			EXCAVACION EN MATERIAL "C" POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m3	14.17	209.16	2,963.79
			AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	26.33	632.66	16,658.04
			PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	23.04	17.25	397.42
			RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	23.04	126.28	2,909.44
			SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB BASE PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN DESPLANTE DE ZAPATAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	33.75	80.16	2,705.27
			CIMBRA EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	5.76	159.31	917.65
			CIMBRA APARENTE EN DADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	11.52	146.17	1,683.90
			SUMINISTRO Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERCIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION N.3	m2	32.72	272.30	8,909.60
			SUMINISTRO Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERCIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION N.4	Kg	106.50	32.99	3,513.48
			SUMINISTRO Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERCIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION N.5	Kg	245.48	32.99	8,098.48
			SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2, INCLUYE: VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	235.00	33.84	7,951.74
			CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	m3	7.16	2,972.19	21,280.86
				m3	12.00	116.37	1,396.45
					SUBTOTAL		

Página 1 de 2

~~LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA~~
~~DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION~~

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION Y PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				2015-PDM-33FM-OP-182	
				CONCEPTOS					
				U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "BENITO JUAREZ", UBICADO EN C. SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA No. 2008, EN COLONIA SAN JORGE, CLAVE: 08EJN0108P	ESTRUCTURA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA CON VARILLA LISA DE 3/4" Y DE 0.70 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE 10 CMS DE ROSCADO, 2 TUERCAS PARA SU NIVELACION Y SUJECION, COLOCACION, FIJACION Y NIVELACION.	pza	64.00	211.04	13,506.48		
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 30X30X1/2" PARA DESPLANTE DE COLUMNA, INCLUYE CORTE DE LA PLACA, CUATRO BARRENOS EN TORNO, COLOCACION, NIVELACION, SOLDADURAS, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	16.00	366.65	5,866.44		
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO REDONDO DE ACERO DE 6" X 3/16" PARA COLUMNA Y APOYO DE ESTRUCTURA, INCLUYE SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	Kg	1,525.00	45.56	69,486.32		
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPR 10" X 5 3/4" X 32.80 KG/ML PARA APOYO DE DOMO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	1,080.00	48.57	50,299.92		
			PLACA DE ACERO DE 1/2" PARA CONEXIONES EN ESTRUCTURA EN DIFERENTES DIMENSIONES, INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	Kg	248.00	47.90	11,878.31		
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA AUTOSOPORTANTE EN CUBIERTA, EN LAMINA CAL. 22 GALVANIZADA TIPO K-SPAN 120 MEDIDO EN HORIZONTAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	232.05	728.70	169,094.93		
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 3"X 3" X 1/4" SOLDADO EN PARTE SUPERIOR DE LA VIGA PARA FIJACION DE LAMINA, INCLUYE MANIOBRAS, CORTES, SOLDADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	34.00	263.06	8,944.20		
			SUMINISTRO Y TENIDO DE CAPA ROMPEDORA A BASE DE PIEDRAPLEN.	m3	4.81	299.88	1,382.46		
			ALBAÑILERIA						
			PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA, INCLUYE:MATERIAL, MEMBRANA DE CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	35.00	308.10	10,783.36		
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT ENTRE DADO Y PLACA BASE DE COLUMNA, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	16.00	301.10	4,817.62		
			MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2	m2	3.75	397.98	1,492.44		
			LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: BARRIDO DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE MATERIALES.	lote	1.00	1,616.14	1,616.14		
			SUBTOTAL				349,168.62		

No. EXP: 20150P000461

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2015

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 8 DE JUNIO DEL 2015

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CUENTA:

SUBCUENTA

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0698/15

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/15	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD	CHIHUAHUA				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	IDAD	INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS "BENITO JUÁREZ", UBICADO EN C. SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA NO. 2008, COLONIA SAN JORGE, CLAVE: 08EJN0108P.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 436.21	\$ 436,211.79	\$ 436,211.79	\$ 436,211.79	\$	\$	OBRA	1.00	JULIO	SEPTIEMBRE	\$ 145,403.93
TOTAL						\$	\$ 436,211.79	\$ 436,211.79	\$	\$					

ING. GUILLERMO AMADOR MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN