AYUNTAMIENTO CHIHUAHUA 2013 - 2016

DIRECCION: **DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

OFICINA: **SUBDIR. DE PROG. Y SEG.**

NO. OFICIO: **2015-PDM-33FM-OP-200**

NO. EXPEDIENTE: **2015OP000477**

ASUNTO: **OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**

CHIHUAHUA, CHIH. 06 DE JULIO DE 2015

ING. GUILLERMO AMADOR MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA **2015**, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **$13,168.37** (TRECE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
560	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	**$13,168.37**
10	OBRAS	**$13,168.37**
0001	OBRA DIRECTA	
PROGRAMA		
04	SERVICIOS PUBLICOS	
04	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	
02	ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	
OBRA		
01	**DESCARGA DOMICILIARIA EN INSTALACIONES DE ASOCIACIÓN COMEDOR GUADALUPANA, A.C. EN CALLE CORONADO ENTRE C. 23ª. Y C. 25ª., COL. OBRERA.**	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
RECIBIDO
08 JUL 2015
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRAS

G n m
08-Jul-15

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS, LA PRESENTE AUTORIZACIÓN TENDRA UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN.

A T E N T A M E N T E

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
RECIBIDO
07 JUL 2015
DIRECCION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-33FM-OP-200

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	DESCARGA DOMICILIARIA EN INSTALACION DE ASOCIACION COMEDOR GUADALUPANA , A,C EN CALLE CORONADO ENTRE C. 23A Y C.25A, COL, OBRERA.	SUMINISTRO DE TUBERIA				
		SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 4" (110 MM) DE DIAMETRO SERIE 20, CON AMPANA Y JUNTA HERMETICA DE MATERIAL ELASTOMETRICD, SERIE METRICA (NORMA NMX-E215/1-VIGENTE);L.A.B. OBRA.	ML	18.81	109.20	2,054.10
		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DESCARGA				
		SUMINISTRO DE SILLETA DE PVC DE 8" X4" (200 MMX110 MM) DE DIAMETRO , CON DESCARGAS A 45° , SERIE 20 SUMINISTRO DE CODO DE PVC DE 45°X4"(110 MM) DE DIAMETRO SERIE 20 (NORMA NMX-E-215/2VIGENTE);LAB OBRA.	PZA	1.00	238.31	238.31
		SUMINISTRO DE TAPA DE INSERCIDN DE PVC DE 4"(110 MM) de diametro serie 20 (norma nmx-e215/2-vigente) LAB OBRA	PZA	1.00	25.28	25.28
		CEMENTO DE FUSION EN FRIO PARA UNION DE (TUBERIA-SILLETA) PVC EN DESCARGAS SUINISTRO DE FLEJE DE ACERD INOXIDABLE DE 3/8 " DE ANCHO; LAB OBRA.	ML	1.50	15.97	23.96
		SUMINISTRO DE BROCHE DE ACERD INOXIDABLE PARA FLEJE DE 3/8" DE ANCHO ; LAB OBRA.	PZA	2.00	8.75	17.49
		SUMINISTRO DE LIMPIADOR PARA PVC; LAB OBRA.	LT	0.08	192.54	15.40
		SUMINISTRO DE LUBRICANTE PARA PVC; LAB OBRA	KG	0.05	106.71	5.34
		SUMINISTRO DE ESTOPA BLANCA; LAB OBRA	KG	0.01	65.24	0.65
		INSTALACION				
		SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA PLANTILLA Y RELLENO DE ZANJA (CALICHE CRIBADO); LAB OBRA.	M3	6.73	179.97	1,211.23
		RUPTURA Y DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO DE 7 CMS DE ESPESOR PARA EXCAVACION DE ZANJAS EN INSTALACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE , AGUA TRATADA Y /O ALCANTARILLADD SANITARIO. INCLUYE; CORTE TOTTAL DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO CON MAQUINA CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO Y ACARREO LIBRE HASTA 10 M.	M3	0.17	335.26	56.99
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 995% DE SU PESO VOLUMETRICO MARSHAL. INCLUYE : SOBRE LA BASE HIDRAULICA EL RIEGO DE IMPREGNACION ASFALTD FM-1 O EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1 5 LT/M2 Y RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON OE 0 75 LT/M2. SEGUN ESPECIFICACIONES DE DIRECCION DE DBRAS	M2	2.42	402.36	973.71
		RAPTURA Y DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE ; EL CORTE Y PERFILADO CON MAQUINA CDRTADORA DE DISCO DIAMANTADO Y ACARREO LIBRE HASTA 10 M	M3	0.07	371.97	26.04
	No. DE EXPEDIENTE: 2015OP000477				TOTAL	4,648.49

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-33FM-OP-200

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	DESCARGA DOMICILIARIA EN INSTALACION DE ASOCIACION COMEDOR GUADALUPANA , A,C EN CALLE CORDNADO ENTRE C. 23A Y C.25A, COL, OBRERA.	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE F°C=150 KG/CM2 T.M.A 3/4"(19 MM) DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE MATERIAL , LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y MANO DE OBRA	M3	1.12	320.76	359.25
		RUPTURA Y DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE TODOS TIPOS (ESTANDAR, PECHO DE PALOMA, ETC.) INCLUYE , el corte y perfilado y acarreo libre hasta 10 m.	m3	0.06	409.14	24.55
		GUARNICION DE CONCRETO F"C=150 KG/CM2, DE SECCION TRAPEZOIDAL , 12 CMS DE CORONA, 20 CM DE BASE Y 35 CM DE ALTURA , ACABADO APARENTE INCLUYE MATERIALES PREPARACION DE TERRENO, ALINEACION , CIMBRADO , DESCIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO , COLOCACION.	ML	5.83	65.08	379.39
		EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO . INCLUYE; ALEJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL , AMACICE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION DE REZAGA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION DE 0.00 A 6+.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	5.83	65.08	379.39
		EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO , INCLUYE ; RUPTURA , ALEJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL , AMACICE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES , REMOCION DE REZAGA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA;EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	2.49	784.32	1,952.96
		PLANTILLA DE APOYO PARA TUBERIA EN ZANJAS , CON MATERIAL "A" Y/O "B", INCLUYE SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL , INCORPORACION DE AGUA , ACOMODO , APISONADO CON PISON A MANO , FORMACION DE APOYO SEMICIRCULAR (CONCHAS) EN CAMPANAS Y/O COPLES DE TUBERIA PARA DAR APOYO COMPLETO A LAQ MISMO ETC.	M3	0.47	124.25	58.40
		INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE PVC(SILLETA DE PVC DE 8"X4" CON DESCARGA A 45°, CODO DE PVC DE 4" X 45°, 18.87 M D TUBO D PVC DE 4" DE DIAMETRO , FLEJES Y BROCHES DE 3/6" INCLUYE : CORTES , PERFORACION , UNION , PRUEBA HIDROSTATICA, ETC.	LOTE	1.00	338.88	338.88
		REGISTRO SECO DE ALBANAL DE 40X65X100 CM DE TABIQUE EN ESPESOR DE 13 CM, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, CON APLANADO INTERIOR A BASE DE MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1:3, CONCRETO F"C =200 KG/CM2 3/4 (19 MM) EN PISO Y CUBIERTA EN UN ESPESOR DE 7 CM Y FORMACION DE ACCESO A BASE DE YEES DE PVC 4", 2 CODOS DE 45 ° DE PVC Y SUS TAPAS DE INSECION DE 4" DE PVC	PZA	1.00	2,622.25	2,622.25
		RELLENO DE PROTECCION PARA TUBERIAS EN ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B", INCLUYE : SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL , INCORPORACION DE AGUA , ACOMODO, APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 M DE ESPESOR, ETC	M3	2.39	114.18	272.89
		RELLENO DE PROTECCION PARA TUBERIAS EN ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B", INCLUYE : SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL , INCORPORACION DE AGUA , ACOMODO, APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0,20 M DE ESPESOR, AL 90 % PVSM. ETC.	M3	4.08	99.46	405.79
		RELLENO DE PROTECCION PARA TUBERIAS EN ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B", INCLUYE : SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL , INCORPORACION DE AGUA , ACOMODO, APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0,20 M DE ESPESOR, AL 90 % PVSM. ETC.	M3	0.72	115.19	82.94
	No. DE EXPEDIENTE: 2015OP000477					
						6,876.69

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-33FM-OP-200

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	DESCARGA DOMICILIARIA EN INSTALACION DE ASDCIACION COMEDOR GUADALUPANA , A,C EN CALLE CORONADO ENTRE C. 23A Y C.25A, COL, OBRERA.	RELLENO DE PROTECCION PARA TUBERIAS EN ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B", INCLUYE : SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL , INCORPORACION DE AGUA , ACOMODO, APISONADO Y COMKPACTADD CON PISION DE MANO EN CAPAS DE 0,20 M DEESPESOR, AL 90 % PVSM. ETC.	M3	0.48	131.90	63.31
		ACARREO A 1ER KILOMETRO DE MATERIALES PETREROS; ARENA., GRAVA , PIEDRA, CALICHE, MATERIAL PRODUCTD DE EXCAVACION , ETC EN CAMION VOLTEO INCLUYE CARGACON EQUIPO Y DESCARGA A VOLTED EN ZONA URBANA, TRANSITO NORMAL	m3	7.94	50.56	401.48
		ACARRED KMS SUBSECUENTES AL 1ER KM DE MATERIALES PETREOS; ARENA GRAVA, PIEDRA, CALICHE, MATERIAL PRODUCTD DE EXCAVACION , ETC. EN CAMION DE VOLTED EN ZONA URBANA, TRANSITO	M3/KM	150.85	7.82	1,179.41
						1,644.20
	No. DE EXPEDIENTE: 2015DP000477					13,169.38

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

AYUNTAMIENTO CHIHUAHUA 2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2015
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2015

CUENTA: SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0747/15

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES $	MONTO PRESUPUESTADO PESOS SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	METAS DE PROYECTO U. DE M.	CANTIDAD	AVANCE AL 31/12/15	PERIODO EJECUCIÓN INC. (MES	FIN (MES	GASTO PROMEDIO MENSUAL
1	DESCARGA DOMICILIARIA EN INSTALACIONES DE ASOCIACIÓN COMEDOR GUADALUPANA , A.C. EN CALLE CORONADO ENTRE C. 23A. Y C.25A., COL. OBRERA.	CHIHUAHUA	CONT	IT	$ 13.17	$ 13,168.37	$ 13,168.37	$	$	OBRA	1.00	100%	JULIO	SEPTIEMBRE	$ 4,389.46
				TOTAL		$ 13,168.37	$ 13,168.37	$ -	$ -						

ING. GUILLERMO AMADOR MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN