



DIRECCION: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-33FM-MU-196

NO. EXPEDIENTE: 2015MU000049

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 24 DE JUNIO DE 2015

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2015, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$443,187.74 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
560	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$443,187.74
10	OBRAS	\$443,187.74
0001	OBRA DIRECTA	

PROGRAMA

05	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
03	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES
02	REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

OBRA

01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-40 EN ZANJAS Y SONDEOS EN VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD.
----	---

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS, LA PRESENTE AUTORIZACIÓN TENDRÁ UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ, SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS, OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA, COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015

OFICIO DE AFECTACION

PRESUPUESTAL:

FECHA:

CUENTA:

SUBCUENTA:

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE DE EJEC.	SITUA CION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2015	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD	INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	Suministro y colocacion de concreto hidraulico MR-40 en zanjias y sondeos en localidades y calles de la ciudad.	Cd. Chihuahua, Chihuahua	C		443.19	443,187.74	443,187.74	0.00	0.00	0.00	0.00	000	010	63,312.53
TOTAL						443,187.74	443,187.74	0.00	0.00					

ING. E. ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-33FM-MU-196

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. IMPORTE	
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-40 EN ZANJAS Y SONDEOS EN VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD.	CONCEPTO DE TRABAJO				
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO MR-40 DE 15 CM. DE ESPESOR EN ZANJASY SONDEOS EN CUALQUIER LUGAR DE LA CIUDAD POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: EXCAVACION , COMPACTACION DEL AREA EXPUESTA PRODUCTO DE EXCAVACION, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE DE 20 CM. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCAON DE CONCRETO HIDRAULICO MR40 DE 15 CM DE ESPESOR, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO A LOS TIRADEROS AUTDRIZADOS, LIMPOIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO	M2	65.00	673.73	43,792.32
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO MR-40 DE 15 CM. DE ESPESOR EN ZANJAS Y SDNEOS EN CUALQUIER LUGAR DE LA CIUDAD POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: PERFILADO DE LA ZANJA O ZONDED CON CORTADORA DE DISCO , EXCAVACION, SUMINISTRO, TENDIDO Y CDMPACTACION DE MATERIAL DE BASE DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR DE 15 CM DE ESPESOR, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO A LOS TIRADEROSAUTORIZADOS, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO	M2	5.00	743.88	3,719.42
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO MR-40 DE 15 CM. DE ESPESOR EN ZANJAS Y SONDEOS EN CUALQUIER LUGAR DE LA CIUDAD POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: PERFILADO DE LA ZANJA O ZONDEO CON CORTADORA DE DISCO, EXCAVACION, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-40 DE 15 CM. DE ESPESOR, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO A LOS TIRADEROS AUTORIZADOS, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO	M2	450.00	879.28	395,676.00
		No. EXP: 2015MIU000049				
		TOTAL 443,187.74				

No. EXP: 2015MU000049

LTC ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



MAZAPIL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 02 DE JULIO DEL 2015

AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA

PRESENTE

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR 40 EN ZANJAS Y SONDEOS EN VIALIDADES Y CALLES DELA CIUDAD DE CHIHUAHUA

CONCEPTO	UNIDAD	P.U.
1. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRET D MR-40 DE 15 CMS DE ESPESOR EN ZANJAS Y SONDEOS EN CUALQUIER LUGAR DE LA CIUDAD POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: EXCAVACION, COMPACTACION DEL AREA EXPUESTA PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE DE 20 CMS DE ESPESOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-40 DE 15 CMS DE ESPESOR, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO A LOS TIRADEROS AUTORIZADOS, LIMPIEZA GENERAL Y TODD LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO	M2	\$580.80
2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO MR-40 DE 15 CMS DE ESPESOR EN ZANJAS Y SONDEOS EN CUALQUIER LUGAR DE LA CIUDAD POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: PERFILADO DE LA ZANJA O SONDEO CON CORTADORA DE DISCO EXCAVACION COMPACTACION DEL AREA EXPUESTA PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR 40 DE 15 CM DE ESPESOR, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO A LOS TIRADEROS AUTORIZADOS, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO	M2	\$641.28
3. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO MR-40 DE 15 CMS DE ESPESOR EN ZANJAS Y SONDEOS EN CUALQUIER LUGAR DE LA CIUDAD POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: PERFILADO DE LA ZANJA O SONDEO CON CORTADORA DE DISCO DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE, EXCAVACION COMPACTACION DEL AREA EXPUESTA PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR 40 DE 15 CM DE ESPESOR, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO A LOS TIRADEROS AUTORIZADOS, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO	M2	\$758.00

RAMON ALEJANRO TREVIÑO PORTILLO


APODERADO LEGAL



• Riego de Sello • Bacheo • Flete
Demoliciones • Retiro de Escombros

AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA

PRESENTE



CHIHUAHUA A 02 DE JULIO DEL 2015

BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CON CONCRETO HIDRAULICO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN ZANJAS Y SONDEOS EN CUALQUIER LUGAR DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, INCLUYE EXCAVACION COMPACTACION, SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE DE 20 CMS DE ESPESOR, RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PRECIO UNITARIO \$ 708.65 M2


SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN ZANJAS Y SONDEOS EN CUALQUIER LUGAR DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, INCLUYE PERFILADO DE LA ZANJA O SONDEO CON CORTADORA DE DISCO, EXCAVACION COMPACTACION, SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE DE 20 CMS DE ESPESOR, RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PRECIO UNITARIO \$ 798.40 M2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN ZANJAS Y SONDEOS EN CUALQUIER LUGAR DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, INCLUYE PERFILADO DE LA ZANJA O SONDEO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE, EXCAVACION COMPACTACION, SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE DE 20 CMS DE ESPESOR, RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PRECIO UNITARIO \$ 942.35 M2

ATENTAMENTE


JAIME SOTO ORTIZ

CALLE FRANCISCO VILLA NO. 393 • COL. VILLA NUEVA, C.P. 31134 • CHIHUAHUA, CHIH.
TEL. 417-1231 • CEL. (614) 247-9767 • sotopavimentos68@hotmail.com

Ing. Luis F. Ortega M.

INGENIERO CIVIL

CHIHUAUHA, CHIHUAHUA A 02 DE JULIO DEL 2015

AYUNTAMIENTO DE CHIHUAUHA
PRESENTE

BACHEO EN ZANJAS Y SONDEOS EN CALLES DE LA CIUDAD
DE CHIHUAHUA CON CONCRETO HIDRAULICO

CONCEPTO	UNIDAD	P.U.
1. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN ZANJAS Y SONDEOS EN CUALQUIER LUGAR DE LA CIUDAD POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: EXCAVACION; COMPACTACION DEL AREA EXPUESTA PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE DE 20 CMS DE ESPESOR, RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	\$678.55
2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN ZANJAS Y SONDEOS EN CUALQUIER LUGAR DE LA CIUDAD POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: PERFILADO DE LA ZANAJA O SONDEO CON CORTADORA DE DISCO EXCAVACION COMPACTACION DEL AREA EXPUESTA PRODUCTO DE LA EXCAVACION; SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR, SUM Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE DE 20 CMS DE ESPESOR, RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	\$757.20
3. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN ZANJAS Y SONDEOS EN CUALQUIER LUGAR DE LA CIUDAD POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: PERFILADO DE LA ZANAJA O SONDEO CON CORTADORA DE DISCO DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE, EXCAVACION COMPACTACION DEL AREA EXPUESTA PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR, SUM Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE DE 20 CMS DE ESPESOR, RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	\$861.30


LUIS FERNANDO ORTEGA