



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-FISM-DR-048

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000069

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 07 DE JULIO DE 2015

PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$481,599.10 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
10	OBRAS
0001	OBRA DIRECTA

IMPORTE

\$481,599.10

\$481,599.10

PROGRAMA	
02	SERVICIOS SOCIALES
11	VIVIENDA POPULAR
03	CUARTO ADOSADO


OBRA	
01	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS. EJIDO EL FRESNO Y/O EL TARIN.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS, LA PRESENTE AUTORIZACIÓN TENDRÁ UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN.

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-048

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015					
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	O. CUARTO IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS. EJIDO EL FRESNO Y/O EL TARIN.	CIMENTACION Y PISO					
		LIMPIA TRAZO Y NIVELACION	M2	16.00	8.52	12.00	1,635.80
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS DE PROFUNDIDAD A MANO, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	3.00	135.00	12.00	4,860.00
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR	M2	6.00	108.80	12.00	7,833.60
		ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS # EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS #3 @ 30 CMS EBN SENTIDO TRANSVERSAL F'C 0200 KG/CM2	ML	12.00	354.97	12.00	51,115.68
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS, MEDIR CAMPACTADO INC, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	6.00	242.11	12.00	17,431.92
		MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2	M2	5.04	342.96	12.00	20,742.22
		DALA DE DESPLANTE DE F'C 200 KG/CM2 DE 15X15 CMS ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	12.00	162.74	12.00	23,434.56
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO A VUELTA DE PLANA.	M2	16.00	281.94	12.00	54,132.48
		ALBAÑILERIA				SUBTOTAL	181,186.30
	RUBRO DE GASTO	CASTILLO DE 15X15 CMS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA	ML	18.00	176.71	12.00	38,169.36
		MURO DE BLOCK DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO ARENA ED F'C =60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS	M2	30.00	291.61	12.00	104,979.60
		CADENA DE CERRAMIENTO DE FC=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS, ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA,	ML	12.00	170.16	12.00	24,503.04
	SUBCLASIFICACIÓN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 20.3 X 0.90 MTS. INCLUYE : MARCO BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE MARCA PHILLIPS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	1.00	1,791.08	12.00	21,492.96
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 150 X 100 CMS, INC. VIDRIO DE 3MM, CLARO MOSQUITEROS, REJA Y PINTURA	ML	1.00	1,517.04	12.00	18,204.48
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO						
	CONSTRUCCION						
INCIDENCIA DEL PROYECTO							
DIRECTO							
NO. EXPEDIENTE: 2015DR000069							

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000069

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-048

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. No. BAÑOS IMPORTE	
1	CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS. EJIDO EL FRESNO Y/O EL TARIN.	TECHUMBRE				
		ENRASE A BASE DE CONCRETO F'C=50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS				
		INCLUYE : TRAZO CIMBRA PREPARACION COLADO , VIBRADO Y TODO LO	ML	12.00	61.82	8,902.08
		NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN 4EP14 INC. SOLDADURA Y LO	M2	20.00	126.85	30,444.00
		NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION.				
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE	M2	1.00	370.69	4,448.28
		PORCELANAL, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN				
		FUNCIONAMIENTO.				
		SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO , CONTACTO				
	RUBRO DE GASTO	TIPO ITALIANO CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	1.00	398.65	4,783.80
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO,CONTACTO TIPO				
		ITALIANO L, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN	SALIDA	1.00	400.54	4,806.48
		FUNCIONAMIENTO.				
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO,CONTACTO TIPO				
		ITALIANO L, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN	SALIDA	16.00	206.66	39,678.72
		FUNCIONAMIENTO.				
					300,412.80	
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO					
		CONSTRUCCION				
		INCIDENCIA DEL PROYECTO				
		DIRECTO				
NO. EXPEDIENTE: 2015DR000059				TOTAL	481,599.10	

INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"

INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA:

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION		MOD. DE EJEC	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO				PESOS		METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC 2015	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
		LOCALIDAD					SUMA	PISM	ESTATAL	BENEFICIARIOS	U. DE M.	CANT	INIC. (MES)	FIN. (MES)				
1	CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS	EJ. EL FRESNO Y/O EL TARIN		C	IT	481.6	\$ 481,599.10	\$ 481,599.10				OBRA	1	100%	07	09	481.60	
TOTAL							\$ 481,599.10	\$ 481,599.10										

Pdh. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

LIC. ENRIQUE C. VALES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION