



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-FISM-DR-052

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000073

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 07 DE JULIO DE 2015

PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$449,056.21 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE RAMO 33
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
10	OBRAS	\$449,056.21
0001	OBRA DIRECTA	\$449,056.21

PROGRAMA

02	SERVICIOS SOCIALES
09	APOYO A LA SALUD
03	FOMENTO A LA SALUD

OBRA

01	CONSTRUCCIÓN DE CASA SALUD EN SOLEDAD DE MAJALCA.
----	---

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS LA PRESENTE AUTORIZACIÓN TENDRÁ UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN

ATENTAMENTE

LC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-052

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015			
			U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE CASA SALUD EN SOLEDAD DE MAJALCA.	PRELIMINARES				
		OESPALME DE TERRENO NATURAL HASTA 20 CMS. DE ESPESOR	M3	94.50	28.28	2,672.54
		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN	M2	94.50	10.71	1,011.79
		CIMENTACIÓN			SUBTOTAL	3,684.33
		EXCAVACIÓN DE MATERIAL "B" HASTA 1.5 MTS. A MANO INCLUYE ACARREO DENTRO DE OBRA	M3	20.26	189.52	3,839.69
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	M2	25.33	136.73	3,463.35
		ZAPATA CORRIDA DE 60 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 3 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3@30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2	ML	42.22	440.59	18,601.76
	No. EXPEDIENTE: 2015DR000073	RODAPIE A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ARMADO CON 1 VARILLA DE 3/8" A CADA 60 CMS.	M2	47.66	545.55	26,000.32
		DALA DE DESPLANTE DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2@20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	47.60	310.45	14,777.46
		RUBRO				
		SALUD	M3	12.11	86.77	1,050.16
	SUBCLASIFICACION	RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SUMINSITRO Y COMPACTCIÓN DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILLARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DEMATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	36.22	304.26	11,020.17
		ESTRUCTURA			SUBTOTAL	78,754.01
	CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE SECCION DE 20X15 CMS ARMADO CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS DE VARS. #2 A CADA 20 CMS.	ML	35.20	309.26	10,885.81
		CAOENA OE CERRAMIENTO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 15X20 ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS, INCLUYE CIMBRADO, COLADO Y CURADO.	ML	18.94	257.82	4,883.14
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	DALA DE CERRAMIENTO CON BLOC 15X20X40 CMS. TÍPD "U" CARA DE PIEDRA. CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. ARMADO CON 2 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS DE ALAMBROÑ @ 20 CMS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	29.40	181.77	5,344.10
		INCIDENCIA DEL PROYECTO				
		DIRECTO				
	DIRECTO	MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2	M2	42.40	335.38	14,220.08
		MURO DE BLOCK CARA DE PIEDRA RAYADO 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 Y ARMADO CON UNA VARILLA #3 @ 60	M2	60.04	704.50	42,298.35
		FIRME OE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA OE PLANA INCLUYE AFINE, CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO	M2	49.34	277.31	13,682.46
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIN 4EP14 INC. SOLDADURA Y LO NECESARIO PARA SU FIJACIÓN	ML	55.20	183.06	10,104.89
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CAL. 24 INC. PIJA PARA LAMINA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	58.45	257.26	15,037.13
		INSTALCION HIDROSANITARIA			SUBTOTAL	116,455.95
		SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC., COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	3.00	1,452.37	4,357.10
		SALIDA HIOROSANITARIA PARA WC INC. TUBERIA PVC, COBRE, CONEXIONES, MANO OE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	2.00	2,380.19	4,760.38

Página 1 de 3

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLETA ANTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-052

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015					
No. DE OBRA		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE CASA SALUD EN SOLEDAD DE MAJALCA.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIO CAPIZZI 4.8 LTS. O SIMILAR INC. PIJAS DE SUJECCIÓN. CUELLO DE CERA, ALIMENTADOR, VALVULA FLOTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	2.00	2,393.36	4,786.72	
		MURO DE BLOCK DE 10X20X40 ASENTANDO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA RECIBIR OVALIN.	M2	1.76	383.57	675.08	
		LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ESP. DE 5 C.S. PARA RECIBIR OVALIN ARMADA CON VAR. #3 @ 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO Y MEMBRANA OE CURADO	M2	0.88	443.20	390.02	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE OVALIN CONSTANZA BLANCO O SIMILAR INC, LLAVE MEZCALDORA 4" CROMO, ALIMENTADORES, TRAMPA DE PVC. Y TODO LO	PIEZA	3.00	2,401.39	7,204.16	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD CROMADA DE 60 CMS. DE LONGITUD INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO	PIEZA	2.00	1,351.62	2,703.24	
		NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPAEL SANITARIO JUMBO, COLOR HUMO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO	PIEZA	2.00	822.32	1,644.65	
		NECESARIO PARA SU					
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PLUS DE 1/2". INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCIÓN	ML	15.00	31.16	467.36	
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 2" INC. ZANJEADO, AROPE Y CONEXIONES	ML	6.00	136.98	821.91	
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PCV SANITARIO DE 4" INC. ZANJEADO, AROPE Y CONEXIONES	ML	12.00	171.01	2,052.09	
		REGISTRO SANITARIO DE 60X40 DE ADOBON REPELLADO Y ALT. PROM. DE 80 CMS. INC., TAPA OE CONCRETO, APLANADO EN INTERIORES Y MEDIA CAÑA	PIEZA	2.00	1,256.72	2,513.44	
		REGISTRO HIDRAULICO DE 30X50 DE ADOBON REPELLADO Y ALT. PROM. DE 80 CMS. INC. TAPA DE FO FO. Y APLANADO EN INTERIORES.	PIEZA	1.00	941.80	941.80	
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 3.0 MTS. A MANO, INC. ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	26.00	226.44	5,887.53	
		SUMINISTRO, COLOCACION Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA A BASE DE MICRO PLANTA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EP6, CON UN VOLUMEN TOTAL DE 3,400 LITROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PIEZA	1.00	97,300.80	97,300.80	
		SUMINISTRO Y EXTENDIDO OE GRAVA EN POZO DE ABSORCION	M3	6.00	372.42	2,234.51	
		RELLENO A VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA	M3	2.00	48.37	96.74	
		INSTALACION ELECTRICA Y CARPINTERIA			SUBTOTAL	138,837.53	
		SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA ILUMINACION QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: 2 MODULOS SOLARES DE 50 W., CON MONTAJE TIPO PDSTE 2X4 MTS. Y BASE DE	JGO	1.00	17,777.00	17,777.00	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 40X40 CMS. INCLUYE VIDRIO DE 3 MM. MOSQUETEROS, REJA Y PINTURA	PIEZA	2.00	1,078.10	2,156.21	
		SUMNISTRO YCOLOCACIÓN DE VENTANA METALIA DE 150X100 CMS. INC. VIDRIO 3MM. CLARO, MOSQUETEROS, REJA Y PINTURA	PIEZA	4.00	2,840.65	11,362.62	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EUCAPLAC DE TAMBOR COLOR ROBLE 2.03X0.80 MTS. INCLUYE:	PIEZA	2.00	1,195.98	2,391.97	

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-052

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE CASA SALUD EN SOLEDAD DE MAJALCA. No. EXPEDIENTE: 2015DR000073 RUBRO SALUD SUBCLASIFICACION CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO CONSTRUCCION INCIDENCIA DEL PROYECTO DIRECTO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA EUCAPLAC DE TAMBOR COLD ROBLE 2.03X0.75 MTS. INCLUYE: MARCO, BISGRAS, CHAPA DE PARCHÉ MARCA	PIEZA	2.00	1,195.98	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 2.03X0.90 MTS. INCLUYE: MARCO, BISAGRAS, CHAPA DE PARCHÉ Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PIEZA	1.00	2,703.19	
		ACABADOS			SUBTOTAL	38,782.95
		APLANADO DE YESO EN MUROS (REGLEADO) INC. FILDS EN PUERTAS Y VENTANAS	M2	154.00	96.65	14,884.28
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DE ACUSTONE DE 61X61 CMS. INC. "T" ESMALTADA, ANGULO EN ESQUINAS, ELEMENTOS DE SOPORTERIA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	51.60	424.26	21,891.73
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA ACRILICA INC. LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELLADOR	M2	154.00	59.15	9,108.85
		EXTERIORES				
		BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE, CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO	M2	38.50	277.31	10,676.42
		APLANEO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C= 60 KG/CM2 A PLDMD Y REGLA ACABADO RAYADO INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS	M2	9.00	162.77	1,464.94
		PRETIL DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 15X15 ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS. INCLUYE CIMBRADO, COLADO Y CURADO	ML	22.82	205.38	4,686.73
		BOTAGAS A BASE DE CHAFLAN DE MEZCLA DE PROPORCION 1:4 DE 15X07 CMS.	ML	22.82	79.96	1,824.66
		IMPERMEABILIZACIÓN DE BOTAGUAS DE FRID A BASE DE UNA CAPA DE IMPERTEX Y UNA CAPA DE PAPEL	M2	4.60	109.34	502.97
		ROTULACION DE LOGOS DE INSTANCIAS INVOLUCRADAS EN DIMENSIONES DE 1.0 X 1.00 MTS., DISEÑO SEGUN SE INDIQUE, CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	2.00	1,357.20	2,714.40
		DEMOLICION DE MAMPOSTERIA INC. ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO	M3	4.50	604.92	2,722.13
		RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	10.00	126.07	1,260.69
		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA	M2	98.13	8.19	803.65
SUBTOTAL				72,541.45		
INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA AL MENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL PAIS"				TOTAL	449,056.21	

INFORMAR A LA PDBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTenga ALMENDOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL PAIS"

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA:

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION		MOD. DE EJEC.	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS				PESOS		METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC 2015	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
		LOCALIDAD					SUMA	FON	ESTATAL	BENEFICIARIOS	U. DE M.	CANT	INIC. (MES)	FIN. (MES)		INIC. (MES)	FIN. (MES)	
1	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SOLEDAD DE MAJALCA.	SOLEDAD DE MAJALCA		C	IT	449.1	\$ 449,056.21	\$ 449,056.21					OBRA	1	100%	05	07	449.06
TOTAL							\$ 449,056.21	\$ 449,056.21										

Pd. CARLOS OCHOA-ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

LIC. ENRIQUE C. VALDES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION