

[Handwritten signature]

C.C.P. LIC. HECTOR ELIAS BARBASA CHAVEZ, SINDICO MUNICIPAL
C.C.P. LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS, OFICIAL MAYOR
C.C.P. LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P. LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA, COORDINADORA JURIDICA
C.C.P. ARCHIVO

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

ATENTAMENTE

EXPEDICION

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACION DE ESTOS RECURSOS, LA
PRESENTE AUTORIZACION TENDRA UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU
EXPEDICION

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO
PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE
SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6, EJIDO CHUVISQUILLA.

OBRA 01

SERVICIOS SOCIALES 02
VIVIENDA POPULAR 11
CUARTO ADOSADO 03

PROGRAMA

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 560
OBRAS 10
OBRA DIRECTA 0001

\$405,958.67
\$405,958.67

RAMO 33
IMPORTE


CUENTA CONCEPTO

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A
USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD
APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$405,958.67 (CUATROCIENTOS CINCO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A
LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL,
SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

PRESENTE.-

PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016



CHIHUAHUA, CHIH. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000113

NO. OFICIO: 2015-PDM-FISM-DR-089

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

[Handwritten signature]

ENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-089

No. DE OBRA	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015						
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	CUARTOS	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4X6, EJIDO CHUVISQUILLA	CIMENTACIÓN Y PISO						
		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN	M2	29.30	8.52	249.64	5	1,248.18
		EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PRDFUNDIDAD VARIABLE A MANO INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	12.00	135.00	1,620.00	5	8,100.00
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESDR	M2	11.00	108.80	1,196.80	5	5,984.00
		ZAPATA CORRIJA DE 50 CMS. DE ANCHO POE 15 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C 200 KG/CM2	ML	22.00	354.97	7,809.34	5	39,046.70
		SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL CALIZAL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTANDO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	9.00	242.11	2,178.99	5	10,894.95
		MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLDCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2	M2	10.50	342.96	3,601.08	5	18,005.40
		DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	24.00	162.74	3,905.76	5	19,528.80
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO PULIDO	M2	25.52	281.94	7,195.11	5	35,975.54
		ALBAÑILERIA						
		CASTILLO DE CONRETO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA	ML	27.00	176.71	4,771.17	5	23,855.85
		MURO DE BLOK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=80 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS	M2	50.00	291.61	14,580.50	5	72,902.50
		CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	24.00	170.16	4,083.84	5	20,419.20
		ENJARRE EXTERIOR DE PAREDES A BASE DE STUKO	M2	60.00	47.30	2,838.00	5	14,190.00
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 2.03X0.90 MTS. INCLUYE: MARCO BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PIEZA	1.00	1,791.08	1,791.08	5	8,955.40
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA METALICA DE 150X100 CMS. INC. VIORIO DE 3 MM. CLARO, MOSQUETEROS, REJA Y PINTURA	PIEZA	1.00	1,517.04	1,517.04	5	7,585.20
		PLACA ALUSIVA AL PROGRAMA	PIEZA	1.00	320.00	320.00	5	1,600.00
		TECHUMBRE						
		ENRASE A BASE DE CONCRETO F'C= 50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. INCLUYE: TRAZO, CIMBRA, PREPARACIÓN, COLA00, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	20.00	61.82	1,236.40	5	6,182.00
		LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ESP. DE 12 CMS. ARMADA CON VAR. #3@ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO	M2	29.80	577.50	17,209.50	5	86,047.50
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPAC-5000, A BASE DE DOS CAPAS DE IMPAC-5000, SELLADOR, MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	29.80	131.40	3,915.72	5	19,578.60		
SUBTOTAL							400,099.82	

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

2015-PDM-FISM-DR-089

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



**FISM
PRESUPUESTO DE OBRA**

CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6 MTS

LOCALIDAD

EJIDO CHUVISQUILLA

DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	NO. DE CUARTOS	TOTAL
CIMENTACION Y PISO							
1	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION	m2	29.30	\$8.52	\$249.64	5	\$1,248.18
2	EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD VARIABLE A MANO, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO DE OBRA	m3	12.00	\$135.00	\$1,620.00	5	\$8,100.00
3	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	m2	11.00	\$108.80	\$1,196.80	5	\$5,984.00
4	ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE, ARMADO CON 4 VRS #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VRS #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL FC=200KG/CM2.	ml	22.00	\$354.97	\$7,809.34	5	\$39,046.70
5	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90 % CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	m3	9.00	\$242.11	\$2,178.99	5	\$10,894.95
6	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2.	m2	10.50	\$342.96	\$3,601.08	5	\$18,005.40
7	DALA DE DESPLANTE DE FC=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ml	24.00	\$162.74	\$3,905.76	5	\$19,528.80
8	PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO PULIDO.	m2	25.52	\$281.94	\$7,195.11	5	\$35,975.54
ALBANILERIA							
9	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA.	m.l.	27.00	\$176.71	\$4,771.17	5	\$23,855.85
10	MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE FC=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS.	m2	50.00	\$291.61	\$14,580.50	5	\$72,902.50
11	CADENA DE CERRAMIENTO DE FC=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	ml	24.00	\$170.16	\$4,083.84	5	\$20,419.20
12	ENJARRE EXTERIOR DE PAREDES A BASE DE STUKO	m2	60.00	\$47.30	\$2,838.00	5	\$14,190.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 2.03 X 0.90 MTS. INCLUYE: MARCO, BISAGRAS, CHAPA DE PARCHÉ MARCA PHILLIPS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pieza	1.00	\$1,791.08	\$1,791.08	5	\$8,955.40
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 150 X 100 CMS. INC. VIDRIO DE 3MM. CLARO, MOSQUITEROS, REJA Y PINTURA	pieza	1.00	\$1,517.04	\$1,517.04	5	\$7,585.20
15	PLACA ALUSIVA AL PROGRAMA	pieza	1.00	\$320.00	\$320.00	5	\$1,600.00
TECHUMBRE							
16	ENRASE A BASE DE CONCRETO FC=50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. INCLUYE TRAZO, CIMBRA, PREPARACION, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	20	\$61.82	\$1,236.40	5	\$6,182.00
17	LOSA DE CONCRETO A BASE FC=200 KG/CM2 CON. ESP. DE 12 CMS. ARMADO CON VARILLA #3 A 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO.	M2	29.80	\$577.50	\$17,209.50	5	\$86,047.50
18	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPAC-5000 A BASE DE DOS CAPAS DE IMPAC-5000 SELLADOR, LLA DE REFUERZO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	29.80	\$131.40	\$3,915.72	5	\$19,578.60
19	SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSEFA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	salida	1.00	\$370.69	\$370.69	5	\$1,853.45
20	SALIDA PARA APAGADOR Y CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	salida	1.00	\$400.54	\$400.54	5	\$2,002.70
21	SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	salida	1.00	\$400.54	\$400.54	5	\$2,002.70

\$405,958.67

TOTAL

\$81,191.73 5 \$405,958.67

ELABORO
ANDRES DUARTE CHAVIRA