



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-FISM-OP-081

NO. EXPEDIENTE: 2015OP000517

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ING. GUILLERMO AMADOR MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$649,374.05 (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE RAMO 33
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
10	OBRAS	\$649,374.05
0001	OBRA DIRECTA	\$649,374.05
PROGRAMA		
04	SERVICIOS PUBLICOS	
04	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	
01	INSTALACIÓN Y LINEAS DE AGUA POTABLE	
OBRA		
01	AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, EN CALLES DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE.	

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS, LA PRESENTE AUTORIZACION TENDRA UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN.

A T E N T A M E N T E

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SÍNDICO-MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BDRJA REY, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA, COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-OP-081

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE
1	AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, EN CALLES DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE. No. DE EXPEDIENTE: 2015DP000517 RUBRO AGUA Y SANEAMIENTO SUBCLASIFICACION RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO AMPLIACIÓN INCIDENCIA DEL PROYECTO DIRECTO	OBSERVACIONES:			
		LIMPIEZA Y TRAZO DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LÍNEAS DE AGUA POTABLE	M2	902.88	5,854.64
		EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA O TALUDES, REMOCIÓN ACARREO HASTA 10 METROS DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALLEADOS VERTICALES PARASU EXTRACCIÓN HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD	M3	28.31	4,028.11
		EXCAVACIÓN POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA O TALUDES, REMOCIÓN ACARREO HASTA 10 METROS DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALLEADOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD	M3	29.80	17,272.94
		EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO INCLUYE AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS Y TALUDES EN ZONA "B" DE 0.00 A 6.00 METROS DE PROFUNDIDAD	M3	537.80	47,842.90
		PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL	M3	54.17	12,720.13
		RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	M3	335.87	10,648.02
		RELLENO EN ZANJAS COMPACTADA AL 90% CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES	M3	205.86	48,339.80
		INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE P.V.C. (HIDRÁULICO O SANITARIO) CON COPE INTEGRAL INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS DE 76 MM DE DIÁMETRO	ML	1,504.80	35,225.56
		INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS, DE FIERRO FUNDIDO	KG	404.00	14,377.88
		INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS, DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO	PZA	5.00	2,383.51
		CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA TIPO 2 DE 1.00X0.90 METROS.	CAJA	1.00	5,485.41
		CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA TIPO 3 DE 1.40X1.20 METROS	CAJA	2.00	32,687.15
		SUMINISTRO DE CONTRAMARCOS, PUESTOS EN OBRA SENCILLOS DE 1.10 METROS, CON CANAL DE 100 MM (4").	PZA	1.00	123.33
		SUMINISTRO DE CONTRAMARCOS, PUESTOS EN OBRA SENCILLOS DE 1.40 METROS, CON CANAL DE 150 MM (6").	PZA	4.00	12,794.71
		INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS SENCILLOS DE 1.100 METROS, CON CANAL DE 150 MM (6").	PZA	1.00	271.67
		INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS SENCILLOS DE 1.40 METROS, CON CANAL DE 150 MM (6").	PZA	4.00	2,130.73
		SUMINISTRO DE MARCOS CON TAPA DE P.A.D. DE 50X50 CMS., PUESTOS EN OBRA PESADO DE 70 KGS.	PZA	5.00	10,534.60
		INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE P.A.D. DE 50X50 CMS., INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS, CON PESADO DE 70 KGS.	PZA	5.00	3,834.73
		FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, A BASE DE CONCRETO PORTLAND ORDINARIO, INCLUYE: VIBRADO, COLADO, CURADO, TODOS LOS AGREGADOS PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, CARGA Y DESCARGA, ACARREOS, COLACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO DE F'c= 150 KG/CM2.	M3	0.61	1,351.99
		SUBTOTAL			267,907.80

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

2015-PDM-FISM-OP-081

SUBTOTAL

Página 2 de 3

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-OP-081

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. IMPORTE
1	AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, EN CALLES DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE. No. DE EXPEDIENTE: 2015OP000517 RUBRO AGUA Y SANEAMIENTO SUBCLASIFICACION RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBSERVACIONES:			
		INSTALACIÓN DE TOMA DEMICILIARIA CON TUBERIA CPCV PLUS DE 1/2", VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2, ABRAZADERA DEL MATERIAL Y DIÁMETRO QUE SE REQUIERA SEGÚN LA LINEA GENERAL, VALVULA DE BANQUETA. INCLUYE: MATERIALES: MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (BASE) COMPACTADO AL 95% ORICITR INSTALACIONES HASTA 0.50 MTS. DE LA ESPALDA DE LA GUARNICION O HASTA EL MEDIDOR SEGUN SEA EL CASO Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO	TOMAS	60.00	2,956.58 177,395.09
		SUBTOTAL			177,395.09
MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO AMPLIACIÓN INCIDENCIA DEL PROYECTO DIRECTO		NOTA: LGDS ART. 28 "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL". ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE			
		TOTAL 649,374.05			

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2015

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0801/15

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M. IDAD	AVANCE AL 31/12/15	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FISM	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, EN CALLES DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE	CHIHUAHUA	CONT	IT	649.37	649,374.05	649,374.05	-	1.00	100%	OCTUBRE	OCTUBRE	649,374.05
TOTAL					\$	649,374.05	\$	649,374.05					

ING. GUILLERMO AMADOR MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN