AYUNTAMIENTO CHIHUAHUA 2013 - 2016

**DIRECCIÓN:** DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**OFICINA:** SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

**NO. OFICIO:** 2015-PDM-FISM-DR-123

**NO. EXPEDIENTE:** 2015DR000143

**ASUNTO:** OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

**PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA**
**DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL**
PRESENTE.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA **2015**, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **$243,575.20** (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL **RAMO 33 (FISM)** FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

| CUENTA | CONCEPTO | IMPORTE RAMO 33 |
|---|---|---|
| 560 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | |
| 10 | OBRAS | $243,575.20 |
| 0001 | OBRA DIRECTA | $243,575.20 |
| **PROGRAMA** | | |
| 02 | SERVICIOS SOCIALES | |
| 11 | VIVIENDA POPULAR | |
| 03 | CUARTO ADOSADO | |

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
RECIBIDO
08 OCT 2015
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE INF. URBANA

**OBRA**

**01 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4X6, RANCHO EL TERRERO.**

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

**EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS, LA PRESENTE AUTORIZACION TENDRA UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN.**

ATENTAMENTE

**LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA**
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
RECIBIDO
06 OCT 2015
GLORIA ALMANZA

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO

# INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-123

| No. DE OBRA | CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTOS | U.MEDIDA | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | CUARTOS | IMPORTE |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4X6, RANCHO EL TERRERO. | CIMENTACIÓN Y PISO | | | | | | |
| | | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN | M2 | 29.30 | 8.52 | 249.64 | 3 | 748.9 |
| | | EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD VARIABLE A MANO INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA | M3 | 12.00 | 135.00 | 1,620.00 | 3 | 4,860.0 |
| | | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR | M2 | 11.00 | 108.80 | 1,196.80 | 3 | 3,590.4 |
| | | ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POE 15 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C 200 KG/CM2 | ML | 22.00 | 354.97 | 7,809.34 | 3 | 23,428.0 |
| | | SUMINSITRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTANDO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA | M3 | 9.00 | 242.11 | 2,178.99 | 3 | 6,536.9 |
| | | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 | M2 | 10.50 | 342.96 | 3,601.08 | 3 | 10,803.2 |
| | | DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO | ML | 24.00 | 162.74 | 3,905.76 | 3 | 11,717.2 |
| | | PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO PULIDO | M2 | 25.52 | 281.94 | 7,195.11 | 3 | 21,585.3 |
| | | ALBAÑILERIA | | | | | | |
| | No. DE EXPEDIENTE: 2015DR000143 | CASTILLO DE CONRETO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA | ML | 27.00 | 176.71 | 4,771.17 | 3 | 14,313.5 |
| | CLASIFICACIÓN EL PROYECTO | MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS | M2 | 50.00 | 291.61 | 14,580.50 | 3 | 43,741.5 |
| | VIVIENDA | CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO | ML | 24.00 | 170.16 | 4,083.84 | 3 | 12,251.5 |
| | SUBCLASIFICACIÓN | ENJARRE EXTERIOR DE PAREDES A BASE DE STUKO | M2 | 60.00 | 47.30 | 2,838.00 | 3 | 8,514.0 |
| | CUARTO DORMITORIO | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 2.03X0.90 MTS. INCLUYE: MARCO BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PIEZA | 1.00 | 1,791.08 | 1,791.08 | 3 | 5,373.2 |
| | MODALIDAD | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA METALICA DE 150X100 CMS. INC. VIDRIO DE 3 MM, CLARO, MOSQUETEROS, REJA Y PINTURA | PIEZA | 1.00 | 1,517.04 | 1,517.04 | 3 | 4,551.1 |
| | CONSTRUCCIÓN | PLACA ALUSIVA AL PROGRAMA | PIEZA | 1.00 | 320.00 | 320.00 | 3 | 960.0 |
| | INCIDENCIA DEL PROYECTO | TECHUMBRE | | | | | | |
| | DIRECTO | ENRASE A BASE DE CONCRETO F'C= 50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. INCLUYE: TRAZO, CIMBRA, PREPARACIÓN, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 20.00 | 61.82 | 1,236.40 | 3 | 3,709.2 |
| | | LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ESP. DE 12 CMS. ARMADA CON VAR. #3@ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO | M2 | 29.80 | 577.50 | 17,209.50 | 3 | 51,628.5 |
| | | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPAC-5000, A BASE DE DOS CAPAS DE IMPAC-5000, SELLADOR, MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 29.80 | 131.40 | 3,915.72 | 3 | 11,747.1 |
| | | | | | | SUBTOTAL | | 240,059.8 |

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

# INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-123

| No. DE OBRA | CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTOS | U.MEDIDA | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | CUARTOS | IMPORTE |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4X6, RANCHO EL TERRERO. | SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | SALIDA | 1.00 | 370.69 | 370.69 | 3 | 1,112.07 |
| | | SALIDA PARA APAGADOR Y CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMEINTO | SALIDA | 1.00 | 400.54 | 400.54 | 3 | 1,201.62 |
| | | SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | SALIDA | 1.00 | 400.54 | 400.54 | 3 | 1,201.62 |
| | | | | | | SUBTOTAL | | 3,515.31 |
| | No. DE EXPEDIENTE: 2015DR000143<br>CLASIFICACIÓN EL PROYECTO<br>VIVIENDA<br>SUBCLASIFICACIÓN<br>CUARTO DORMITORIO<br>MODALIDAD<br>CONSTRUCCIÓN<br>INCIDENCIA DEL PROYECTO<br>DIRECTO | INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL PAIS" | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | 243,575.20 |

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

# FISM

## ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:
FECHA:



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE DESARROLLO RURAL CUENTA: SUBCUENTA:

| No. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACION | MOD. DE EJEC | SITUACION DE LA OBRA | COSTO TOTAL MILES $ | MONTO PRESUPUESTADO PESOS | | | | METAS DEL PROYECTO | | AVANCE AL 31 DE DIC 2015 | PERIODO DE EJECUCION | | GASTO PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALIDAD | | | | SUMA | FISM | ESTATAL | BENEFICIARIOS | U. DE M. | CANT | | INIC. (MES) | FIN (MES) | MENSUAL (MILES $) |
| 1 | CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6. | RANCHO EL TERRERO | C | IT | 243.6 | $ 243,575.20 | $ 243,575.20 | | | OBRA | 1 | 100% | 10 | 12 | 243.58 |
| | | | | TOTAL | | $ 243,575.20 | $ 243,575.20 | | | | | | | | |

Pdh. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

LIC. ENRIQUE C. VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION