



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-33FM-MU-218

NO. EXPEDIENTE: 2015MU000053

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 05 DE OCTUBRE DE 2015

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO
PRESENTE.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2015, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$799,999.23 (SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$799,999.23
10	OBRAS	\$799,999.23
0001	OBRA SIRECTA	

PROGRAMA

01	SERVICIOS GUBERNAMENTALES
02	PROMOCIÓN ECONÓMICA
02	MENTENIMIENTO URBANO

OBRA

01	REMODELACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO.
----	--

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
RECIBIDO 16 OCT 2015
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRAS

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PRESENTE.-
RECIBIDO
07 OCT 2015
ATENTAMENTE
LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA, COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO

07-OCT-2015
Expediente 2135
DIRECCIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				2015-PDM-33FM-MU-218	
				CONCEPTOS					
				U.MEDIDA CANTIDAD P.U. IMPORTE					
1	REMODELACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO	CONCEPTO DE TRABAJO							
		BDEGA OBRA CIVIL							
		Trazo de terreno plano para desplante de estructuras, incluye: reventón y trazo de ejes con cal. y pintura							
		m2	192.00	\$ 9.62	\$ 1,847.04				
		Dala de desplante, de 15 x 20 cm. construida de concreto f c=200 kg/cm2 fabricado en obra con revolvedora portátil reforzada con 4 varillas No. 3 (3/8) y estribos No. 2 (1/4) @ 20 cm. Incluye: cimbra aparente, colado, vibrado, descimbrado,							
		m	70.00	\$ 255.69	\$ 17,899.30				
		Dala de liga, seccion 15 x 15 cm, concreto fc=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no.3) y estribos de 1/4" de diametro (no.2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. Est.							
		m	64.00	\$ 241.97	\$ 15,486.08				
		Castillo de seccion 0.15 x 0.15 mts. concreto hecho en obra fc= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm. incluye cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, altas resistencias., cimbra a 3 caras acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), y estribos a cada 0.25 mts. del número 2 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.							
		m	90.00	\$ 220.46	\$ 19,841.40				
				m2		220.00	\$ 350.86	\$ 77,189.20	

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-33FM-MU-218

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015			
			CONCEPTOS		P.U.	IMPORTE
			CONCEPTO DE TRABAJO			
1	REMODELACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO No. EXP: 2015MU000053		Lamina galvanizada			
			Salida de electricidad para iluminación de casa habitación con un desarrollo de 5.00 mts. El precio incluye: cable thw cal. 12, tubo conduit pared delgada de 1/2"apagador sencillo marca quinzifio, chalupa, caja de registro de 1/2", soquet de baquelita, mano de obra y todos los materiales para la correcta ejecución del p.u.o.t.			
			Firme de concreto de 8 cm. de espesor, de concreto Fc=150 kg/cm2 acabado escobillado en tableros de 1.20x1.20 m, con entrecalles de 10 cm. de piedra laja juntaada con mortero cemento arena 1:4, incluye: materiales, acarreos, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado colado, mano de obra, equipo y herramienta.			
			OFICINA OBRA CIVIL			
			Trazo de terreno plano para desplante de estructuras, incluye: reventón y trazo de ejes con cal. y pintura			
			Firme de concreto fc=150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, fabricado con concreto resistencia normal, agregado maximo de 1 1/2" (40 mm.), hecho en obra con revolvedora, incluye: acarreo de los materiales a 1a estacion a 20 m. de distancia horizontal.			
			Castillo ahogado 1 hueco de 0.15 x 0.15 mts a base de concreto hecho en obra Fc= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm con revolvedora, 1 saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, armado con 1 varillas del número 3 incluye: suministro de todos los materiales necesarios para su correcta ejecución, acarreos y elevaciones hasta el sitio de su utilización, cortes traslapes, desperdicios, habilitado y armado de cero, colado, vibrado, curado, limpieza, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta de mano			
			m2	200.00	\$ 328.91	\$ 65,782.00
			sal	4.00	\$ 717.63	\$ 2,870.52
			m2	216.00	\$ 257.90	\$ 55,706.40
			m2	24.00	\$ 9.62	\$ 230.88
			m2	24.00	\$ 180.33	\$ 4,327.92
			m	13.80	\$ 125.53	\$ 1,732.31
			subtotal			
			\$ 130,650.03			

No. EXP: 2015MU000053

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-33FM-MU-218

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE
1	REMODELACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO	CONCEPTO DE TRABAJO			
		Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.15 x 0.15 m con fabricación de concreto fc= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revoladora, 1 saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra acabado común a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), del número 2.5 (1/4") y estribos a cada 0.20 mts. del número 2.5 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m	8.00	\$ 173.97
		Muro de Block hueco intermedio de 15x20x40 cm (40 kg/cm2) acabado Aparente, asentado con Mezcla cemento arena 1:4, Refuerzo horizontal a cada 3 Hiladas, elevación manual a una altura de 10.00mts, acarreo horizontal en carretilla a una distancia de 8.00mts incluye Material, mano de obra, herramienta.	m2	18.40	\$ 350.86
		Muro de panel de yeso de 9.55 cm de espesor a base de 2 paneles estándar de 16 mm soporte armado compuesto por postes y canales de lámina galvanizada calibre 26 de 6.35 cm de ancho separados a cada 0.305 m incluye: suministro de materiales acarreos elevaciones desperdicios elementos de fijación mano de obra equipo de seguridad y herramienta	m2	7.92	\$ 330.54
		Losa de Concreto de 200 kg/cm2 clase II normal agregado de 20 mm revenimiento hasta 14 +-3.5 cm bombeable calidad B, espesor de 0.12 mts, cimbra acabado aparente a 4 usos, armada con acero de refuerzo en sección transversal con varillas #3@0.40 mts. Y en sentido longitudinal con varillas #3@0.40 mts., bastones en sentido transversal con varillas #3@0.40 de 1.00 mts. De longitud y en sentido longitudinal con varillas #3@0.40 de 1 mts de longitud, a una altura de 6.00 mts. elevado con bomba incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslape desperdicios, habilitado ya rmado de acero, limpieza, mano deobra, equipo y herramienta de mano	m2	16.40	\$ 648.55
				subtotal	\$ 21,101.68

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	CONCEPTOS A EJECUT, EN 2015	2015-PDM-33FM-MU-218		
		CONCEPTO DE TRABAJO	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	REMODELACIÓN DEL CENTRO DE ACOPID DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO	Puerta de madera , en dimensiones de 0.90 x 2.40 m de altura , a base de bastidor de madera de pino de primera, con marco y peñazos de 1"x 1", refuerzos en esquinas y chapa, recubierta por ambas caras con triplay de pino de primera de 6 mm de espesor, acabado se termina con tinta de aceite color wengue acabado con barniz natural mate marca Sherwin Williams o equivalente en calidad, aplicado con pistola, S.M.A.O. base previa de sellador Sherwin Williams y material menor para su terminación y montaje. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, desperdicios, montaje, acarreo horizontales y/o verticales al sitio de trabajo, limpieza del área. Puerta de madera , en dimensiones de 0.80 x 2.40 m de altura , a base de bastidor de madera de pino de primera, con marco y peñazos de 1"x 1", refuerzos en esquinas y chapa, recubierta por ambas caras con triplay de pino de primera de 6 mm de espesor, acabado se termina con tinta de aceite color wengue acabado con barniz natural mate marca Sherwin Williams o equivalente en calidad, aplicado con pistola, S.M.A.O. base previa de sellador Sherwin Williams y material menor para su terminación y montaje. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, desperdicios, montaje, acarreo horizontales y/o verticales al sitio de trabajo, limpieza del área. Ventana fija corrediza de aluminio natural de 2" de 1.00 x 1.00 mts incluye cristal de 6 mm. Salida hidrosanitaria a base de tubería de cobre y pvc , incluye: todas sus conexiones, válvulas materiales varios, pruebas de funcionamiento, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$ 3,534.62	\$ 3,534.62
			pza	1.00	\$ 3,515.64	\$ 3,515.64
			m2	* 00	\$ 1,517.96	\$ 1,517.96
			sa	2.00	\$ 1,562.65	\$ 3,125.30
				subtotal		\$ 11,693.52

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				2015-PDM-33FM-MU-218	
				CONCEPTOS		U.MEDIDA CANTIDAD		P.U.	IMPORTE
				CONCEPTO DE TRABAJO					
1	REMODELACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO	Sanitario CATO. con asiento incluye: suministro de materiales, conexiones, pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta y equipo.		pza	1.00	\$ 2,664.39	\$ 2,664.39		
		Lavebo incluye: suministro, instalación, pruebas de conexiones, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para el trabajo.		pza	1.00	\$ 1,076.49	\$ 1,076.49		
		Impermeabilización a base de FESTERMIP PS APP 3mm liso sobre losa de concreto. Incluye suministro y aplicación.		m2	16.00	\$ 319.60	\$ 5,113.60		
		Salida de electricidad para contacto de casa habitación con un desarrollo de 5.00 mts. El precio incluye: cable thw cal. 10, poliflex de 1/2", contacto doble marca quinziño, chalupa, mano de obra y todos los materiales para la correcta ejecución del p.u.o.t.		sal	2.00	\$ 512.60	\$ 1,025.20		
	No. EXP: 2015MU000053	Salida de electricidad para iluminación de casa habitación con un desarrollo de 5.00 mts. El precio incluye: cable thw cal. 12, tubo conduit pared delgada de 1/2" apagador sencillo marca quinziño, chalupa, caja de registro de 1/2", soquet de baquelita, mano de obra y todos los materiales para la correcta ejecución del p.u.o.t.		sal	2.00	\$ 717.63	\$ 1,435.26		
		BAÑOS OBRA CIVIL							
		Trazo y nivelacion por medios manuales, de terrenoplano para desplante de estructuras, incluye: materiales y mano de obra.		m2	110.00	\$ 9.62	\$ 1,058.20		
		Muro de Block hueco intermedio de 15x20x40 cm (40 Kg/cm2) acabado Aparente, ,rellenos de Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm., asentado con mezcla cemento arena 1:4, refuerzo horizontal a cada 3 hiladas, elevación manual a una altura de 10.00 mts, acarreo horizontal en carretilla a una distancia de 8.00 mts incluye material, mano de obra, herramienta.		m2	267.40	\$ 385.55	\$ 103,095.07		
		subtotal					\$ 115,469.21		

No. EXP: 2015MU000053

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE
1	REMODELACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO	CONCEPTO DE TRABAJO			
		Columna sección de 0.20 x 0.20 mts con Concreto 200 Kg/cm ² agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm., cimbra acabado aparente con 4 usos, en 4 caras, armada con 4 varillas # 3 de diámetro y 1 estribo del # 2, separado @ 0.15 mts, a una altura de 10.00 mts elevado con bote, acarreo horizontal a una distancia de 10.00 mts con bote incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	m	24.00	\$ 544.05
		Firme de 8 cm. de espesor, de concreto F'c=200 kg/cm ² acabado con lana metálica, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10, incluye: materiales, acarreo, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado colado, mano de obra, equipo y herramienta.	m ²	110.00	\$ 231.83
		Losas de Concreto 250 Kg/cm ² agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm., espesor de 0.12 mts, cimbra acabado común a 4 usos, armada con acero de refuerzo en sección transversal con varillas # 3 @ 0.40 mts. y en sentido longitudinal con varillas # 3 @ 0.40 mts., bastones en sentido transversal con varillas # 3 @ 0.40 de 1.00 mts. de longitud y en sentido longitudinal con varillas # 3 @ 0.40 de 1 mts. de longitud, a una altura de 6.00 mts elevado con bote, acarreo horizontal a una distancia de 6.00 mts con bote incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano	m ²	110.00	\$ 618.12
					\$ 13,057.20
					\$ 25,501.30
					\$ 67,993.20
					\$ 106,551.70

Subtotal

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-33FM-MU-218

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE
1	REMDEDELACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO	CONCEPTO DE TRABAJO			
		Columna sección de 0.20 x 0.20 mts con Concreto 200 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal reventimiento 8 a 10 cm., cimbra acabado aparente con 4 usos, en 4 caras, armada con 4 varillas # 3 de diámetro y 1 estribo del # 2, separado @ 0.15 mts, a una altura de 10.00 mts elevado con bote, acarreo horizontal a una distancia de 10.00 mts con bote incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	m	24.00	\$ 544.05
		Firme de 8 cm. de espesor, de concreto F'c=200 kg/cm2 acabado con lina metálica, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10, incluye: materiales, acarreo, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado colado, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	110.00	\$ 231.83
		Losa de Concreto 250 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal reventimiento 8 a 10 cm., espesor de 0.12 mts, cimbra acabado común a 4 usos, armada con acero de refuerzo en sección transversal con varillas # 3 @ 0.40 mts, y en sentido longitudinal con varillas # 3 @ 0.40 mts, bastones en sentido transversal con varillas # 3 @ 0.40 de 1.00 mts, de longitud y en sentido longitudinal con varillas # 3 @ 0.40 de 1 mts. de longitud, a una altura de 6.00 mts elevado con bote, acarreo horizontal a una diastancia de 6.00 mts con bote incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano	m2	110.00	\$ 618.12
					\$ 25,501.30
					\$ 67,993.20
					\$ 106,551.70

Subtotal

\$ 106,551.70

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-33FM-MU-218

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				
			CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	REMDEDELACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO		CONCEPTO DE TRABAJO				
			Salida de electricidad para iluminación de casa habitación con un desarrollo de 5.00 mts. El precio incluye: cable thw cal. 12, tubo conduit pared delgada de 1/2"apagador sencillo marca quinzifio, chalupe, caja de registro de 1/2", soquet de baquelita, mano de obra y todos los materiales para la correcta ejecución del p.u.o.t.				
			Salida de electricidad para contacto de casa habitación con un desarrollo de 5.00 mts. El precio incluye: cable thw cal. 10,poliflex de 1/2", contacto doble marca quinzifio, chalupe, mano de obra y todos los materiales para la correcta ejecución del p.u.o.t				
			Impermeabilización a base de FESTERMIP PS APP 3mm liso sobre losa de concreto. Incluye suministro y aplicación.				
			Lavabo incluye: suministro, instalación, pruebas de conexiones, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para el trabajo.				
			Sanitario CATO. con asiento incluye: suministro de materiales, conexiones,pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta y equipo.				
			Salida hidrosanitaria a base de tubería de cobre y pvc , incluye: todas sus conexiones, válvulas, materiales varios, pruebas de funcionamiento, mano de obra, equipo y herramienta.				
			Puerta de tablero con marco tubular de 1" x 1 1/2" con ceja mod p100 de .90 x 2.10 mts con 1 pzas de tablero negro de .94 x 2.00 mts calibre 20 y marco de perfil m225 de 2" x 1 1/2" , bizagras tubulares de 5/8", tirantes de cuadrado maciso de 1/2" con chapa philips mod 1000, terminada primario color gris, mano de obra de fabricación y colocación.				

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-33FM-MU-218

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. IMPORTE
1	REMODELACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO	CONCEPTO DE TRABAJO			
		Migloro de acero inoxidable de 2.50 mts incluye:	mts	1.00	\$ 5,847.30
		Suministro de los materiales, conexiones, pruebas de funcionamiento, Spud, brida, mensulas, mano de obra, herramienta y equipo.			
		Suministro e instalacion de regaderas incluye instalacion y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	3.00	\$ 2,381.69
					\$ 7,145.07
					subtotal
					\$ 12,992.37
					Total Iva incluido
					\$ 799,999.23
No. EXP: 2015MU000053					
total \$ 799,999.23					

No. EXP: 2015MU000053

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015

OFICIO DE AFECTACION

PRESUPUESTAL:

FECHA:

CUENTA:

SUBCuenta:

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTD PRESUPUESTADO			METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2015	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.		INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	Remodelacion del Centro de Acmpio de la Direccion de Mantenimiento Urbano	Cd. Chihuahua, Chihuahua	C	IT	800.00	799,999.23	799,999.23	0.00	0.00	Otro	100%	OCT	DIC	266,666.41
TOTAL						799,999.23	799,999.23	0.00	0.00					

ING. E. ALAN CARAVEDO CAMARGO
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION