



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-FISM-DR-137

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000174

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 27 DE OCTUBRE DE 2015

PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$260,756.79 (DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
10	OBRAS
0001	OBRA DIRECTA
PROGRAMA	
02	SERVICIOS SOCIALES
10	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD
01	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE EDIFICIOS

IMPORTE
RAMO 33
\$260,756.79
\$260,756.79

RECIBIDO
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
14 NOV 2015
DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN DE INF. URBANA

OBRA

01 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CLINICA COLONIA NUEVAS DELICIAS.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS, LA PRESENTE AUTORIZACIÓN TENDRÁ UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN.

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P. LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P. LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS. OFICIAL MAYOR
C.C.P. LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P. LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P. ARCHIVO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-137

No. DE OBRA		CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015						
				CONCEPTOS						
				U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE			
1	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE CLINICA COL. NUEVAS DELICIAS	No. DE EXPEDIENTE: 2015OR000174		BANO DE 2.5 X 1.5 MTS., CLINICA NUEVAS DELICIAS						
				CIMENTACIÓN Y PISO						
				LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN	M2	6.00	8.52	51.12		
				EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD VARIABLE A MANO, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	3.32	135.00	448.20		
				PLATILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	M2	5.00	108.80	544.00		
				ZAPATA GPRRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2	ML	9.00	354.97	3,194.73		
				SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BALAIRINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	1.50	242.11	363.17		
				MURETE DE NERASE EN CIMENTACION DE BLDCK DE 15X20X40 ASENTADO CONMORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2	M2	4.42	342.96	1,515.88		
				DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 FG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEY DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y GOLADO	ML	8.00	162.74	1,301.92		
				PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO A CUENTA DE PLANA	M2	3.80	253.09	981.74		
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA EN PISO 50X50 CMS. MARRUECOS COLOR BLANCO	M2	3.80	420.00	1 586.00		
				ALBAÑILERIA						
				SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC INC. TUBERIAS PVC, CDBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLEND Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	1,894.06	1,894.06		
				SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC, COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODDO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	1,155.73	1,155.73		
				REGISTRO SANITARIO DE 60X40 DE ADOBON REPELLADO Y ALT. PROM. DE 80 CMS. INC. TAPA DE CDNCRETO, APLANDO EN INTERIORES Y MEDIA CNA EN PISO	PIEZA	1.00	998.89	998.89		
	CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS			SUMINSITRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC ZANJEADO, AROPE Y CONEXIONES	ML	20.00	136.08	2,721.60		
				SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA HIDRÁULICA DE TUBO PLUS DE 1/2" INC. COPLES, TEE, CONEXIONES ZANJEADO Y ARROPE	ML	20.00	161.90	3,238.00		
				CASTILLO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEY DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA	ML	12.00	176.71	2,120.52		
				MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CDN CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS	ML	24.00	235.20	5,644.80		
				CAOENA DE CERRAMIENTO DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEY DE 3 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	8.00	170.15	1,361.28		
				REPELLADO DE MORTIER CMENOTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 E MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS	M2	16.35	97.76	1 598.36		
				SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE LOSSETA DE CERAMICA MDDELO BOULDER DE 33X33 CMS. COLOR WHITE O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADA CON PEGAZULEJO, INCLUYE: BOQUILLA DE COLOR CON SELLADOR INTGRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CRTES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	8.00	320.00	2,560.00		
				SUBTOTAL						33,270.02

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-137

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CLINICA CDL. NUEVAS DELICIAS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE 0.80X2.10 MTS. INCLUYE: MARCO, CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	PZA	1.00	2,100.00
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA METALICA DE 60X40 CMS. INC. VIDRIO GOTA DE AGUA, MOSQUITERO, REJA Y PINTURA	PIEZA	1.00	776.75
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIO VITROMEX MARATON BLANCO O SIMILAR INC. PIJAS DE SUJECCIÓN, CUELLO DE CERA, ALIMENTADOR, VALVULA, FLUTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PIEZA	1.00	1,097.10
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MARATON BLANCO O SIMILAR INC. LLAVE MEXCLADORA, ALIMENTADORES, TRAMPA DE PVC, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PIEZA	1.00	823.72
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA QUE INCLUYE TUBERIA, CODOS, TE, LLAVES MEZCLADORAS, REGADERA, TRAMPA DE PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	1.00	605.30
		ENJARRE EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO ACABADO RUSTICO CON 2 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO	M2	15.00	163.00
		ENJARRE INTERIOR DE PAREDES A BASE DE STUKO	M2	15.00	744.00
		TECHUMBRE			
		ENRASE A BASE DE CONCRETO F'C=50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. INCLUYE: TRAZO, CIMBRA, PREPARACIÓN, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	8.00	494.56
		LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ESP. DE 10 CMS. ARMADA CON VAR #3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO	M2	6.25	3,143.25
	CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPAC-5000, A BASE DE DOS CAPAS DE IMPAC-5000, SELLADOR, MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	6.25	131.40
		SALIDA PARA APAGADOR Y CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	400.54
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	370.69
		CLIMA			
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO 4800 PCM CON FILTRO DE AIRE CELDEK CON SALIDA BAJA, INCLUYE: BASE METALICA, CONEXIONES HIDRÁULICAS, CONTROL Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	16,200.00
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTOS EN LAMINA CAL. 26, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	15.00	108.00
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE 4 VIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	1,006.00
	MODALIDAD CONSTRUCCION				
	INCIDENCIA DEL PROYECTO DIRECTA				

2015-PDM-FISM-DR-137

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-137

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CLINICA COL. NUEVAS DELICIAS	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO CON VOLTEADOR, SEMIPULIDO. INCLUYE CIMBRA ALBAÑILERIA	M2	25.00	246.00
		CASTILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA	ML	31.25	176.71
		MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS	M2	58.00	291.61
		CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	27.80	170.16
		ENJARRE EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. A PLOMO ACABADO RUSTICO CON 2 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO	M2	70.00	163.00
		ENJARRE INTERIOR DE PAREDES A BASE DE STUKO	M2	98.00	49.60
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 2.03X0.90 MTS INCLUYE: MARCO, BISAGRAS, CHAPA DE PARCHÉ Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PIEZA	1.00	2.560.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 1.5X2.00 CMS. INC. VIDIRO DE 3MM, CLARO, MOSQUETEROS, REJA Y PINTURA	PIEZA	2.00	2.420.00
		PLACA ALUSIVA AL PROGRAMA	PIEZA	1.00	1.900.00
		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL ACRILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES OSEL ORO O SIMILAR A DOS MANOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	51.00	58.00
		TECHUMBRE			
		ENRASE A BASE DE CONCRETO F'C=50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. INCLUYE TRAZO, CIMBRA, PREPARACION, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	23.15	68.00
		TRABE DE 15X30 CMS. DE ANCHO AHOGADA EN LOSA DE CONCRETO			
		PREMEZCALDO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS #4 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CMS3 VARILLAS NO. 3 EN EL LECHO SUPERIOR INCLUYE CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO DE FESTER O SIMILAR EN CALIDAD, ALAMBRE RECOCIDO	ML	5.00	450.00
		LOSA DE CONCRETO A BASE F'C=200 KG/CM2 CON. ESP. DE 12 CMS ARMADO CON VARILLA #3 A20 CMS EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURA	M2	34.50	620.00
		SUMINISTRO Y APLICACION DE OMPAC-5000 A BASE DE DOS CAPAS DE IMPAC-5000 SELLADOR MALLA DE REFUERZO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.50	158.00
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ILUMINARIA LETS, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	1.400.00
		SALIDA PARA APAGADOR Y CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	400.54
				SUBTOTAL	94,510.56

INFORMACION COMPLETA

2015-PDM-FISM-DR-137

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CLINICA COL. NUEVAS DELICIAS No. DE EXPEDIENTE: 2015DR000174 RUBRO DE GASTO SALUD SUBCLASIFICACIÓN CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS MDDALIDAD CONSTRUCCIÓN INCIDENCIA DEL PROYECTO DIRECTA	SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	3.00	1.600 C0	4.800 C0
					SUBTOTAL	4.800 C0
					TOTAL	144.243 25
		INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL PAIS"				
		GRAN TOTAL 260.756.79				

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



FISM

ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL

FECHA:

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

HOJA

1

1

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EREC	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTD PRESUPUESTADO			PESOS		METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC 2015	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
						SUMA	FISM	ESTATAL	BENEFICIARIOS	U. DE M.	CANT			INTC. (MES)	FIN (MES)	
1	AMPLIACION Y REHAB. DE CLINICA COL. NUEVAS DELICIAS	COLONIA NUEVAS DELICIAS	C	IT	260.8	\$ 260,756.79	\$ 260,756.79				OBRA	1	100%	10	12	260.76
TOTAL						\$ 260,756.79	\$ 260,756.79									

Pdte. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

LIC ENRIQUE C VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION