

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-266

NO. EXPEDIENTE: 2016OP0000363

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION
DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$146,892.39 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12355010001-999999-04-07001- 131-000-02K0813-61501-2-5-FAFM-000	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICAICÓN	\$146,892.39

OBRA

01 REPARACION DE PISO DE BOVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22
Y C. MARIA LUISA COL. ARQUITOS

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

L. J. DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
11 NOV 2016
REGISTRO
DIRECCION


INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-266

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	REPARACION DE PISO DE BOVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARIA LUISA COL. ARQUITOS	CORTE EN PISO DE OCNCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: EL TRAZO	ML	8.00	52.07	416.58
DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO A PUNTO DE OBRA		M3	1.50	592.09	888.13	
SIMINISTRO Y COMPACATACION DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINAS EN CAPAS DE 20 CMS MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL HASTA 40MTS DENTRO DEL CANAL		M3	69.00	282.49	19,492.14	
MANPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'C=60 KG/CM2 INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE LA BOVEDA		M3	28.00	1,796.11	50,291.06	
PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR ACABADO A VUELTA DE PLANA INC. AFINE, ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE LA BOVEDA, CIMBRA, MALLA LECTRO SOLDADA 6X6-10/10 Y MEMBRANA DE CURADO		M2	78.00	426.83	33,293.02	
MUERTE A BASE DE BLOCK DE 20X20X40 CMS, RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO EN MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON VARILLA #3 A CADA 20 CMS		M2	22.00	698.18	15,359.98	
CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 20X20-ARMADA CON VAR #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS		ML	51.00	322.90	16,467.78	
APLANADO DE MORTERO CEM-ARE DE F'C=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA		M2	64.00	123.45	7,900.62	
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA		M2	41.00	7.57	310.57	
BOMBEO DE AGUA CON BOMBA DE 2"		JOR	4.00	618.13	2,472.52	
No. EXPEDIENTE: 2016OP000363						
TOTAL						146,892.39

No. EXPEDIENTE: 2016OP000363

ICA


LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0631/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTÓ PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARÍA LUISA COL. ARQUITOS	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	\$
TOTAL					146.89	146,892.39	146,892.39								73,446.20

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN