



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2017-PDM-FISMREF/16-DR-005
NO. EXPEDIENTE: 2016DR000026
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 17 DE FEBRERO DE 2017

C. IGNACIO GALICIA DE LUNA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2017, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$25,715.20 (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (REFRENDO 2016), QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12351010001-999999-04-15001- 131-000-02E1701-61101-2-5-FI16-000 OBRA	EDIFICACION HABITACIONAL	\$25,715.20 23,783.20

1. CONSTRUCCION DE BAÑO 1.8X2.5MTS EJIDO LA HACIENDITA (REFRENDO)

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

Jose de Jesus Granillo Vazquez
ENC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P. M.A.P. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P. M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P. ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017-PDM-FISMREF/16-DR-005

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	No. DE BAÑOS	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS. EN EJIDO LA HACIENDITA	CIMENTACION Y PISO Limpieza de Terreno. Incluye Deshierbe y Acarreo a 20 Mts., La Herramienta, El Equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta ejecución Trazo y Nivelación del terreno (Área de Edificios) Excavación a Mano en cualquier Terreno y cualquier profundidad, incluye Aline de Taludes y Acarreo dentro de la Obra de Material No Utilizable. (No se Pagarán Sobre Anchos) Plantilla de Concreto Hecho en Obra f'c=100 Kg/cm2, T.M.A. 3/4" (19 MM) de 5 cm. de espesor. Incluye El Suministro de materiales y sus desperdicios. La herramienta, El equipo, La mano de obra, El Curado y todo lo necesario para su correcta ejecución Zapata corrida de Concreto f'c=200 kg/cm2, H en O. de 0.60 x 0.15 mts. Armada con 4 Varillas del # 3 en el sentido Longitudinal y Varilla # 3 @ 30 cms., f'y=200 kg/cm2, en el sentido Transversal, Incluye Colado, Vibrado y Curado del Concreto y Armado del Acero, Pruebas de Laboratorio por cada 4 m3 a los 7, 14 y 28 días, Cimbrado, Descimbrado y Todo lo Necesario para su correcta Ejecución, Ver Plano. Relleno con material producto banco a la orilla de la cepa, compactado con pizón a mano y agua en capas de 20 cm., incluye Suministro del material producto de banco, Acarreo y maniobras al interior de la obra, homogenizado de la humedad óptima y apisonado, La herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Murete de enrase en cimentación de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 y relleno de concreto f'c=100 kg/cm H en O. T.M.A. 3/4" (19 mm), incluye: los Materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Dala desplante de Concreto f'c=200 kg/cm2, T.M.A. 19 MM (3/4") H en O. de 15 x 20 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x16x4), Incluye Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra común y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución Piso de Concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, acabado pulido o rayado, en losas de 2.00 x 3.00 Mts., con juntas finas con volteador, incluye El suministro de los materiales y sus desperdicios, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota a) - El Piso deberá colarse después de colocar los muros y antes de cimbrar la losa b) - Considerar en la nivelación del piso altura de la puerta de acceso mas las tolerancias entre la parte baja de la puerta y el piso	m2 m2 m3 M2 ML M3 M2 ML M2	0 0 2.16 0 0 2.53 3.52 0 3.3	638 570 147.73 121.46 393.37 243.81 381.73 222.19 269.43	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	319.09 <

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017-PDM-FISMREF/16-DR-005

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				No. DE BAÑOS	IMPORTE
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.		
1	CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS. EN EJIDO LA HACIENDITA	Suministro y Colocación de Loseta de cerámica antideslizante, Modelo Boulder de 20 x 20 cm. color White o similar en calidad, asentada en la charola del área de la regadera, con pega azulejo. Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la boquilla de color con sellador integrado, cortes, acarreo, limpieza, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	M2	18	294.58	1.00	530.25
		Recubrimiento exterior a base de Stucco en muros color blanco, incluye: la preparación previa de la superficie donde se va aplicar, el suministro de los materiales y sus desperdicios, recortes, acarreo, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	25.28	85.54	1.00	2,162.41
		Banqueta en la parte exterior del baño con una dimension de 60 cms. de ancho y 12 cms. de espesor incluye: Nivelación, compactación, piso de concreto F'c=100 kg/cm2 Con acabado escobillado y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	86	216.22	1.00	1,859.53
		Aplanado de Yeso en Muros y losa interiores, acabado regleado y con llaña Metálica, incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, El revaseo de excedentes de concreto, recortes, acarreo, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	16.6	86.56	1.00	1,436.88
		Suministro y colocación de puerta de tambor de 0.80 X 2.10 mts. Incluye: marco, chapa con llave, 2 bisagras, pintura y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1	1,361.38	1.00	1,361.38
						SUBTOTAL	7,350.44
		TECHUMBRE					
		Enrase de muros de block 15x20x40 cm., a base de Concreto f'c=50 kg/cm2, con una altura promedio de 11 cms. Incluye: Cimbra y descimbra por ambas caras, suministro de los materiales y sus desperdicios, colado, vibrado, curado, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.	ML	5.5	28.47	1.00	156.57
		Losa de cubierta de 12 cm. de espesor aligerada con caseton de poliestireno expandido de 40x40x7 cm. Con concreto Premezclado y/o echo en obra f'c=200 kg/cm2. de 12 cm. armada con 2 varillas de acero #3 a 10 cm en ambos sentidos. Incluye: cimbrado, descimbrado, Habilitado de Acero, Bastones, Colado y Curado del Concreto con Curalrest Rojo de Fester o Similar en Calidad	M2	0.5	617.76	1.00	308.88
		Impermeabilización a base de Material Aislante Termico Mca. Impac 5000 (5 Años) y dos capas de Malla de Refuerzo o fibrado, aplicando la segunda en sentido transversal a la primera aplicación, con capillo de xite con un intervalo de tiempo entre cada aplicación de 3 horas Incluye: Limpieza y Preparación de la Superficie, El Suministro de los Materiales y sus Desperdicios, La Herramienta, El Equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta aplicación y sellado de las uniones.	M2	5.5	139.56	1.00	767.58
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	Impermeabilización de PRETIL a base de Material Aislante Termico Mca. Impac 5000 (5 Años) y dos capas de Malla de Refuerzo o fibrado, aplicando la segunda en sentido transversal a la primera aplicación, con capillo de xite con un intervalo de tiempo entre cada aplicación de 3 horas Incluye Limpieza y Preparación de la Superficie, El Suministro de los Materiales y sus Desperdicios, La Herramienta, El Equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta aplicación y sellado de las uniones	M2	0.7	139.56	1.00	97.69
						SUBTOTAL	1,330.71
		CONSTRUCCION					
		INCIDENCIA DEL PROYECTO					
		DIRECTO	SALIDA	1	945.31	1.00	945.31
			SALIDA	1	470.28	1.00	470.28
			PIEZA	1	887.97	1.00	887.97
			ML	20	103.01	1.00	2,060.16
			ML	20	25.23	1.00	504.60
						SUBTOTAL	4,868.31

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRÁNILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

2017-PDM-FISMREF/16-DR-005

22

Página 3 de 3



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-FISM-DR-030
FECHA: 18 DE ENERO DEL 2017

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

CUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

EXP: 0013/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
2016DR000026	"CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS." EJIDO LA HACIENDITA (REFERENDO)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 25.72	\$ 25,715.20	\$ 25,715.20	\$	OBRA	1.00	ENERO	ENERO	\$ 25,715.20
TOTAL						\$ 25,715.20	\$ 25,715.20	\$					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN