

00932



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-PCAM-OP-036

NO. EXPEDIENTE: 2022OP000081

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 18 DE ABRIL DE 2022

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$751,156.09 (SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$751,156.09

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA BENITO JUÁREZ (FOLIO PP 181).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.



ATENTAMENTE

RECIBIDO
20 ABR. 2022
00942hrs
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-036

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022	
CONCEPTO	
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA
1	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA BENITO JUÁREZ (FOLIO PP 181)
	PRESUPUESTO
	PRELIMINARES
	Desmontaje de malla ciclónica de hasta 2.00 m., de altura con recuperación, para disposición del cliente. Se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, retiro de postes, limpieza del área de trabajo, acarreos y retiro de material donde el cliente lo solicite dentro del inmueble.
	Desmontaje de Portón de a dos hojas de malla ciclónica con recuperación, para disposición del cliente. Se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, retiro de postes, limpieza del área de trabajo, acarreos y retiro de material donde el cliente lo solicite dentro del inmueble.
	Desmontaje de puerta de 1.00 x 2.00 m., de altura de malla ciclónica con recuperación, para disposición del cliente. Se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, retiro de postes, limpieza del área de trabajo, acarreos y retiro de material donde el cliente lo solicite dentro del inmueble.
	Limpieza y deshierbe de terreno. Incluye: retiro de material fuera de obra a punto autorizado por la DDUE.
	Demolición de dentellón de concreto armado de 15 x 25 cm. Incluye: Corte, mano de obra, herramienta, equipo, carga y retiro de material dentro de la obra.
	Corte en piso de concreto con cortadora de disco. Incluye: el trazo, equipo, mano de obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.
	Demolición de banqueteta de concreto hasta 10 cm., de espesor. Incluye: equipo, herramienta, mano de obra, acarreo y retiro de material fuera de la obra a punto autorizado por la DDUE.
	CIMENTACIÓN
	Trazo y nivelación de terreno. Incluye: mano de obra, herramienta, estacas de madera de pino de 3" y limpieza de área de trabajo.
	Excavación por medios mecánicos en material tipo "B". Incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, traspaleos, sobre excavación por herramienta, afine, aplé de material, carga mecánica, acarreo y retiro de material sobrante fuera de la obra a punto autorizado por la DDUE.
	Plantilla concreto hecho en obra F'c= 100 kg/cm2 de 5 cm., de espesor. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, reglado, nivelado, limpieza de la zona de trabajo, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado.
	Zapata corrida de 60 x 20 cm., armada con 3 varillas No.3 en sentido longitudinal y varillas No3 @20 cm., en sentido transversal, con concreto F'c= 200 kg/cm2. Incluye: cimbra, descimbra, habilitado de acero, colado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	Murete de enrase en cimentación con block hueco de concreto de 20x20x40 cm. asentado con mortero cemento-arena 1:5 acabado común, con relleno de todas las celdas con concreto F'c= 200 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, trazo, nivelación, cargas, acarreo, andamios, plomeo, desperdicios, perfilado, acopio, retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.
	Cadena de desplante de concreto F'c=200 kg/cm2 de 20x20 cm., armada con 4 varillas No.3 y estribos No.2 a cada 20 cm. Incluye: cimbra aparente, tuino, habilitado y armado del acero, colado, descimbrado, andamios, cruces de varillas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Relleno con material producto de excavación, compactado con ballarina y agua en capas de máximo de 15 cm., de espesor, con humectación óptima. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, traspaleos, acarreo, elevaciones, pruebas de laboratorio y limpieza de la zona de trabajo.	
SUB-TOTAL	
376,468.81	

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA

DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-036

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA BENITO JUÁREZ (FOLIO PP 181) No. DE EXPEDIENTE: 2022OP000081	PRESUPUESTO				
		ALBAÑILERIA				0.00
		Construcción de muro de block hueco de cemento de 20x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:5, acabado aparente en ambas caras. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, trazo, nivelación, andamios, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, plomeo, con un espesor máximo de 1 cm., desperdicios, perfilado, acopio, retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	m2	225.00	684.86	178,748.46
		Castillo de concreto F'c= 200 kg/cm2 de 20 X 20 cm., armado con ARMEX de 4 puntas y tuño de 1". Incluye: cimbra aparente, chafanes, descimbrado, materiales, anclaje a zapata corrida, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	76.50	466.68	41,413.18
		Cadena de cerramiento de concreto F'c=200 kg/cm2 de 20x20 cm., armada con 4 varillas #3 y estribos #2 a cada 20 cm. Incluye: cimbra aparente, tuño, habilitado y armado del acero, colado, descimbrado, andamios, cruces de varillas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	125.00	607.96	88,154.20
		Corte y colocación de poste de recuperación de 60 cm., de longitud ahogados en castillos para colocación posterior de alambre de puas. Incluye: corte, acarreos, desperdicios, manos de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	45.00	96.80	5,052.96
		Reposición de banqueta de 10 cm., de espesor con concreto F'c=150 kg/cm2 ancho promedio de 30 cm. Incluye: cimbrado, descimbrado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	1.80	370.40	773.40
		Murete porta placa de identificación, detalle según proyecto. Incluye: excavaciones, rellenos, cimentación, zapata corrida de 60 X 20 cm., armada con 3 vars #3 en sentido longitudinal y vars #3 @ 20 cm., en sentido transversal concreto f'c= 200 kg/cm2, muro a base de block relleno de 20X20X40 cm., reforzado con 2 varillas #3 verticales, cadena de cerramiento de concreto f'c=200 kg/cm2 de 20X20 cm., armada con 4 vars#3 y estribos #2 @ a cada 20 cm., cimbra aparente, aplanado con mortero cemento-arena 1:5 a plomo y reglado acabado fino, pintura vinil acrílica marca Osel plata o similar, placa con nombre de la obra y logotipo de 40 X 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	15,238.31	17,676.44
		Limpieza general de obra, retiro del material producto de excavación sobrante, desperdicios, materiales no utilizables. Incluye: carga, equipo, acarreo en camión fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	130.00	17.22	2,596.78
		HERRERIA				0.00
		Suministro y colocación de poste para soportar portón a base de PTR de 4 x 4" color blanco anclas soldadas transversales de varilla corrugada de 3/8". Incluye: cepa de concreto F'c= 200 kg/cm2 para anclaje a piso, plomeo de poste, pintura, fondo anticorrosivo, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.	pza	2.00	3,123.48	7,246.47
		Suministro y colocación de Portón metálico para acceso con dimensiones de 4.00 X 2.00 mts., de altura a base de: bastidores de perfil P400 con travesaños de perfil K300, con perfil tableros Mod. 147 cal. 20. Incluye: materiales, soldadura, llantas, bisagras, pasadores, porta candado, pintura, fondo anticorrosivo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	21,743.30	25,222.23
		Suministro y colocación de puerta metálica de 1.00 x 2.00 mt., de altura base de: bastidores de perfil P400 con travesaños de perfil K300, con perfil tableros Mod. 147 cal. 20. Incluye: materiales, soldadura, cerradura de seguridad marca Phillips o similar, bisagras, pintura, fondo anticorrosivo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	6,726.86	7,803.16
		SUB-TOTAL				374,687.28
		TOTAL				751,156.09

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 11 DE ABRIL DE 2022

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07063-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07063-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0076/22

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/22	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA BENITO JUÁREZ (FOLIO PP 181)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 751.16	\$ 751,156.09	\$ 751,156.09	\$ -	M	100%	ABRIL	JUNIO	\$ 375,578.05
TOTAL					\$ 751.16	\$ 751,156.09	\$ 751,156.09	\$ -					

[Signature]
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL